

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：# 6 0 隊舎照明器具補修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	備 考
1 建築工事				
(1) 仮設工事				
ア 内部仕上足場	階高4.0m以上、脚立足場改修(一般) 0.26m ² ×21=5.46 0.26m ² ×87=22.62 0.16m ² ×12=1.92 0.252m ² ×10=2.520 0.252m ² ×3=0.756 0.252m ² ×12=3.024	36.30	m ²	
2 電力設備工事				
(1) 電灯設備工事				
ア LED照明器具(ベースライト埋込型)	LEKR422524HN-LS9 LRS6-4・LRS10-4(1300×200未満)	21	台	
イ LED照明器具(ベースライト露出型)	LEKR416323N-LS9 LRS6-4・LRS10-4(1300×200未満)	87	台	
ウ LED照明器具(ベースライト埋込型)	LEKR745651FN-XD9 LRS15-3(400×400)	12	台	
エ LED照明器具(ベースライト埋込型)	LEKRJ419324N-LS9 LSS1-4・LSS9-4・LSR12-4(1260×200未満)	10	台	
オ LED照明器具(ベースライト埋込型)	LEDT-41864YK-LS9 LSS1-4・LSS9-4・LSR12-4(1260×200未満)	3	台	
カ LED照明器具(ベースライト埋込型)	LEK411524HN-LS9 LSS1-4・LSS9-4・LSR12-4(1260×200未満)	12	台	
3 撤去工事				
(1) 照明器具撤去				
ア Hf蛍光灯器具	Hf32W×2 埋込	21	台	
イ Hf蛍光灯器具	Hf32W×1 埋込	87	台	
ウ Hf蛍光灯器具	FRS19-321(PN25)	12	台	
エ Hf蛍光灯器具	K1-FRS19-321(PN25) 非常用照明含む	10	台	
オ Hf蛍光灯器具	K1-FRS19-321(PN25) 非常用照明含む	3	台	
カ Hf蛍光灯器具	K1-FRS19-321(PN25) 非常用照明含む	12	台	
4 産業廃棄物処分				
(1) 産業廃棄物処分				
ア 蛍光灯運搬・処理	蛍光管類	1.00	式	