

数量書

(細目別内訳)

工事名：# 4 4火薬庫床補修工事

名称	規格	数量	単位	備考
1 建築工事				
(1) 仮設工事				
ア 墨出し	床 4.00m×12.00m	48.00	m ²	
イ 養生	床 4.00m×12.00m	48.00	m ²	
ウ 整理清掃後片づけ	床 4.00m×12.00m	48.00	m ²	
エ 運搬費		1.00	式	
(2) 床組工事				
ア 束石ブロック	200mm×300mm×H200mm 13個/m ² 12.0m÷間隔0.445m=26.4≠27.0個 4.0m÷間隔0.410m=9.8≠10.0個 27.0個×10.0個+27.0個+10.0個=307.0個 307.0個÷13.0個/m ² =24.00m ²	24.00	m ²	
イ アンカーセット	穴あけ共 15Φ M12 12.0m÷間隔0.445m=26.4≠27.0個 4.0m÷間隔0.410m=9.8≠10.0個 27.0個×10.0個+27.0個+10.0個=307.0個	307.00	本	
ウ 床組及び床板張り	つか立て床組 4.0m×12.0m	48.00	m ²	
エ 屋内アスファルト防水	E-1 密着工法 平部 4.0m×12.0m	48.00	m ²	
オ 防水入隅処理	コーナーキャント材 (既製品) 4.0m×2箇所+12.0m×2箇所	32.00	m	
カ シーリング	SR-1シリコーン (1成分形) 巾10m×幅10m 4.0m×2箇所+12.0m×2箇所	32.00	m	
キ 幅木	18.0mm×120.0mm ナラ集成材 4.0m+12.0m	16.00	m	
(3) 撤去工事				
ア 幅木撤去	建物入口まで搬出共 4.0m+12.0m	16.00	m	
イ 床撤去	建物入口まで搬出共 4.0m×12.0m	48.00	m ²	
ウ 床下地板撤去	建物入口まで搬出共 4.0m×12.0m	48.00	m ²	
エ 床組撤去	建物入口まで搬出共 4.0m×12.0m	48.00	m ²	
オ 撤去機械運搬	建物入口まで搬出共	1.00	式	
(4) その他				
ア 産業廃棄物処分	巾木 4.0m+12.0m×0.018m×0.120m×0.55=0.02 t 床板 4.0m×12.0m×0.034m×0.55=0.06 t 床下地板 4.0m×12.0m×0.016m×0.55=0.01 t 床組 4.0m×12.0m×0.10m×0.55=0.48 t	0.57	t	
イ 運搬費		1.00	式	