

# 数 量 計 算 書

工事名: 構内回線ケーブル補修工事

足寄弾薬支処 総務科営繕班

番号	項目	名称	規格	算定根拠	単位	小計	合計	備考
1	仮設工事	(1)ハントホール水抜き	排水ポンプ	ハントホールNo.1～No.5	箇所	5.00	5.0	
2	電気設備改修工事							
	撤去工事	(1)加入者保安器撤去(再使用なし)	6号5回線	警衛所端子盤内 2個	個	2.00	2.0	
	1. 配線工事	(1)構内ケーブル	既設管路内配線	ハントホールNo.1～警衛所床ピット (23+15+40+16+10) = 104 ハントホール内余長 2m*5箇所 = 10	m m	104.00 10.00	114.0	
		(2)構内ケーブル	ラック配線	庁舎MDF立上げ 1.3m 警衛所端子盤立上げ 2.5m	m m	1.30 2.50	4.0	
		(3)構内ケーブル	床下ピット内配線	庁舎床ピット 21m 警衛所床ピット 5m	m m	21.00 5.00	26.0	
		(4)繊維インナーダクト	既設管路内PS50	ハントホールNo.1～警衛所床ピット (23+15+40+16+10) = 104	m	104.00	104.0	
	2. 通信・情報設備工事	(1)端子接続	5P	庁舎MDF 1箇所 警衛所端子盤 2箇所	箇所 箇所	1.00 2.00	3.0	
		(2)電話機その他	加入者保安器 5P	警衛所端子盤内 2個	個	2.00	2.0	
3	その他	(1)産業廃棄物処理 がれき類	コンクリート、陶磁器含む	なし	m <sup>3</sup>	0.00	0.000	
		(2)産業廃棄物処理 廃プラスチック類	既設保安器	少量のためなし(監督官へ返納)	m <sup>3</sup>	0.00	0.000	
		(3)産業廃棄物処理 ボード類	ボード類	なし	m <sup>3</sup>	0.00	0.000	
		(4)仮設トイレ		作業日数少のためなし	ヶ月	0.00	0.0	
		(5)コリンズ登録		500万円以下のため「なし」	式	0.00	0.0	