数　量　書

（細目別内訳）　　工事名：体育館屋根補修工事

名　　称	規　　格	数量	単位	備考
1　建築工事				
(1)　仮設工事				
ア　養生	(37.2m+1m+1m)×1m×2面 +(21.2m+1m+1m)×1m×2面	124.80	㎡	
イ　整理清掃後片付け	同上	124.80	㎡	
ウ　枠組本足場900枠手すり先行	(37.2m+1m+1m)×6.85m×2面 +(21.2m+1m+1m)×6.85m×2面 +(21.2m+1m+1m)×4.26m÷2×2面	954.71	掛㎡	
エ　災害防止ネット	同上	954.71	掛㎡	
オ　仮設資材運搬	954.71÷100	9.55	100㎡	
(2)　屋根工事				
ア　アスファルトルーフィング敷	37.2m×11.2m×2面 +(37.2m+0.52m+0.52m)×1.12m×2面+11.2m×1m×4面	963.74	㎡	
イ　ケイ酸カルシウム板張	(37.2m+0.52m+0.52m)×0.6m×2面+(11.2m+0.5m)×0.6m×4面	73.97	㎡	
ウ　棟包み		37.20	m	
エ　ガルバリウム鋼板瓦棒葺	(37.2m+0.52m+0.52m)×1.12m×2面+11.2m×1m×4面	130.46	㎡	
オ　ガルバリウム鋼板瓦棒葺カバー	37.2m×11.2m×2面	833.28	㎡	
(3)　塗装工事				
ア　素地ごしらえ	(37.2m+0.52m+0.52m)×0.6m×2面+(11.2m+0.5m)×0.6m×4面	73.97	㎡	
イ　合成樹脂ｴﾏﾙｼﾞｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗	同上	73.97	㎡	
(4)　撤去工事				
ア　屋根撤去	(37.2m+0.52m+0.52m)×1.12m×2面+11.2m×1m×4面 +(0.17m+0.17m)×37.2m	143.11	㎡	
イ　ケイ酸カルシウム板撤去	(37.2m+0.52m+0.52m)×0.6m×2面+(11.2m+0.5m)×0.6m×4面	73.97	㎡	