

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：# 8 9 体育館屋根補修工事

名 称	規 格	数量	単位	備考
<b>仮設工事</b>				
1 養生	南・北側(45.98m×5.5m)×2面+東・西側(28.03m×5.5m)×2面	814.11	m <sup>2</sup>	
2 清掃・後片づけ	南・北側((45.98m+45.98m+1m)×1m)+東・西側(28.03m+28.03m+1m)×1m	150.02	m <sup>2</sup>	
3 仮設くさび繫結足場	東・西側(26.23m+2m)×5.5m×2面+北側(44.18m+2m)×5.5m×2面	818.51	掛m <sup>2</sup>	
4 安全手すり	南・北側(44.18m+2m)×2面+東・西側(26.23m+2m)×2面	148.82	掛m	
5 足場運搬費	枠組本足場 818.51÷100	9.00	回	
	安全手すり 148.82÷100	2.00	回	
<b>屋根工事</b>				
6 長尺金属板瓦棒葺き	本屋根((44.18m×14m)+(44.18m×1.4m)×2面)+(28.03m×5.39m×0.5)×2面	1511.83	m <sup>2</sup>	
7 絶縁シート	長尺金属板の合計面積と同じ	1511.83	m <sup>2</sup>	