

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：# 6 0 隊舎便所改修工事

名 称	規 格	数量	単位	備考
1 建築改修工事				
(1) 仮設工事				
ア 墨出し (内部改修)	複合改修 便所 $3.24 \times 3.175 = 10.28$	10.28	m ²	
イ 養生 (内部改修)	複合改修 1. (1). アに同じ	10.28	m ²	
ウ 整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修 1. (1). アに同じ	10.28	m ²	
エ 内部仕上足場	階高4.0m以下、脚立足場 1. (1). アに同じ	10.28	m ²	
オ 仮設材運搬	トラック4t積、2階建 (標準) 1. (1). アに同じ	10.28	m ²	
(2) 防水工事				
ア シーリング	PS-2 (5×5) 便所ステンレス天板部分 (掃除用流し)	0.79	m	
(3) 金属工事				
ア 軽量鉄骨壁下地	スタッド65形@303mm 脱 衣室C面 $3.24 \times 2.8 = 9.07$	9.07	m ²	
イ ライニング軽量鉄骨	スタッド65形 便所掃除用流し部分 $1.1 \times 0.79 = 0.86$	0.86	m ²	
ウ ステンレス天板	t=1.2mm ステンレス天板 0.79	0.79	m	
(4) 建具工事				
ア 軽量鋼製片開き扉	LD-1 便所1.00	1.00	カ所	
イ トイレブース	TB-1 3ブース用	1.00	カ所	
(5) 左官工事				
ア 壁吹付タイル	複層塗材CE 脱衣室C面 $3.175 \times 2.6 = 8.25$ 便所A面 $3.175 \times 2.8 = 8.89$ 便所B面 $1.04 \times 2.8 = 2.91$ 便所D面 $1.04 \times 2.8 = 2.91$	22.96	m ²	
(6) 塗装工事				
ア 素地調整 (新規)	A種 (せっこうボード、その他ボード類) 脱衣室C面 $3.175 \times 2.6 = 8.25$ 便所A面 $3.175 \times 2.8 = 8.89$ 便所B面 $1.04 \times 2.8 = 2.91$ 所D面 $1.04 \times 2.8 = 2.91$ 便	22.96	m ²	
イ 合成樹脂エマルジョンペイント塗り	壁面EP塗装 1. (6). アに同じ	22.96	m ²	
ウ つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗り	壁面GP塗装 1. (6). アに同じ	22.96	m ²	
エ 塩化ビニル樹脂塗料塗り	天井面VP塗装 便所 $1.3 \times 3.24 = 4.21$	4.21	m ²	
(7) 内外装工事				
ア 床ビニールシート貼り	FS、無地、厚2.5mm 便所 $1.04 \times 3.175 = 3.30$	3.30	m ²	
イ 天井ボード貼り	0.8FK、厚6.0mm (無石綿) 便所 $1.3 \times 3.24 = 4.21$	4.21	m ²	

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：# 6 0 隊舎便所改修工事

名 称	規 格	数量	単位	備考
ウ 壁けい酸カルシウム板貼り	0.8FK、厚8.0mm (無石綿) 便所A面 $3.175 \times 2.8 = 8.89$ 便所B面 $1.04 \times 2.8 = 2.91$ 便所D面 $1.04 \times 2.8 = 2.91$ 脱衣室C面 $3.175 \times 2.6 = 8.25$	22.96	m ²	
エ ビニル巾木	軟質、高さ100mm以上 (厚2.0mm以上) 脱衣室 $3.175 + 0.6 = 3.77$ 便所 $3.175 + 0.9 = 4.07$	7.84	m	
(8) 撤去工事				
ア 既設建具撤去	枠共 便所	1.89	m ²	
イ 既設トイレブース撤去	便所	1.00	カ所	
ウ 軽量鉄骨壁撤去	便所A面且つ脱衣室C面 $3.175 \times 2.8 = 8.89$	8.89	m ²	
エ 壁ボード撤去	便所A面且つ脱衣室C面 $3.175 \times 2.8 = 8.89$	8.89	m ²	
オ 既設天井ボード撤去	一重張り 便所 1.3×3.24	4.21	m ²	
2 電気設備工事				
(1) 配線工事				
ア 600V耐熱性ポリエチレンシースケーブル	EM-EEF2.0-3C 便所・脱衣室コンセント	35.88	m ²	
イ 電線管	PE22 便所洗浄便座用	5.00	m	
(2) 電灯設備				
ア 埋込コンセント	2P15A×2 (抜け止め、ET付、樹脂プレート) 便所	3.00	個	
イ 埋込コンセント	2P15A×2 (樹脂プレート) 便所	1.00	個	
ウ コンセントボックス	新設 便所	4.00	個	
エ ブレーカー	新設 便所 分電盤2L-4	1.00	個	
(3) 撤去工事				
ア 埋込コンセント	2P15A×2 (抜け止め、ET付、樹脂プレート) 便所	1.00	個	
イ 埋込コンセント	2P15A×2 (樹脂プレート) 脱衣室	1.00	個	
ウ コンセントボックス	新設 便所・脱衣室	2.00	個	
エ ブレーカー	200V 分電盤2L-4	1.00	個	
2 機械設備工事				
(1) 配管工事				
ア 給水塩ビライニング鋼管	SGP-VB25A (ねじ接続)	6.74	m	
イ 屋内汚水配管	SGP-NTA75 (MD溶接)	1.10	m	
(2) 保温工事				
ア 給水配管保温	25A×20mm (グラスウール)	6.74	m	

数 量 書

(細目別内訳)

工事名：# 6 0 隊舎便所改修工事

名 称	規 格	数量	単位	備考
(3) 衛生器具設備				
ア 洋風大便器	CS70B SS61BNBL	2.00	組	
イ 洗浄便座	TCF585S	2.00	組	
ウ 紙巻器	YH117	2.00	個	
エ 掃除用流し	SK22A	1.00	組	
(3) 改修工事				
ア 配管用貫通工	機械はつり (ダイヤモンドカッター) 28mm	3.00	カ所	
イ 基礎コア抜き	機械はつり (ダイヤモンドカッター) 100mm	2.00	カ所	
(4) 撤去工事				
ア 掃除用流し	SK22A	1.00	組	
イ 脱衣棚 (再使用)	木製	1.00	台	
4 産業廃棄物処分				
(1) 集積・運搬・処分				
ア 集積・運搬	ボード類	1.00	式	