

数量計算書

#12食厨他照明器具補修工事

項目	単位	適用	場所	数量計算	項目別合計	備考
I 建築工事						
1 仮設工事						
(1) 養生	㎡	内部改修			625.6	
				15.5*31.0+2.0*13.0+2.0*3.0+2.0*4.5	521.50	食厨1階
				8.0*11.0	88.00	食厨2階
				6.2*2.6	16.12	渡り廊下
			合計		625.62	
(2) 整理清掃後片付け	㎡	内部改修			625.6	
				15.5*31.0+2.0*13.0+2.0*3.0+2.0*4.5	521.50	食厨1階
				8.0*11.0	88.00	食厨2階
				6.2*2.6	16.12	渡り廊下
			合計		625.62	
(3) 内部仕上足場	㎡	脚立足場 階高4m以下			625.6	
				15.5*31.0+2.0*13.0+2.0*3.0+2.0*4.5	521.50	食厨1階
				8.0*11.0	88.00	食厨2階
				6.2*2.6	16.12	渡り廊下
			合計		625.62	
(4) 仮設資材運搬	日	トラック運転4t積			5.0	
				5日	5.00	
			合計		5.00	

## 数量計算書

## #12食厨他照明器具補修工事

項目	単位	適用	場所	数量計算	項目別合計	備考
II 電気工事						
1 電灯設備工事						
(1) 露出形LED照明器具	台	FLR40W*1灯相当			8.0	厨房(壁面)
			6台	6.00		
			2台	2.00		洗浄室・揚げ物・ 焼き物室(壁面)
			合計	8.00		
(2) 露出形LED照明器具	台	FLR40W*1灯相当			3.0	
			3台	3.00		野菜庫
			合計	3.00		
(3) 露出形LED照明器具	台	FLR40W*1灯相当			5.0	
			3台	3.00		機械室1階
			2台	2.00		機械室2階
			合計	5.00		
(4) 露出形LED照明器具	台	FLR40W*1灯相当			4.0	
			3台	3.00		残飯庫
			1台	1.00		廃油庫
			合計	4.00		
(5) 露出形LED照明器具	台	FLR40W*2灯相当			18.0	
			8台	8.00		厨房(天井面)
			6台	6.00		洗浄室・揚げ物・ 焼き物室(天井面)
			4台	4.00		下処理室
			合計	18.00		

## 数量計算書

## #12食厨他照明器具補修工事

項目	単位	適用	場所	数量計算		項目別合計	備考
(6) 露出形LED照明器具	台	FL20W*1灯相当		1台	1.00	4.0	手洗場
				3台	3.00		外周
			合計		4.00		
(7) 露出形LED照明器具	台	HF32W*1灯相当		7台	7.00	7.0	一般食品庫・主食庫
			合計		7.00		
(8) 露出形LED照明器具	台	HF32W*1灯相当		2台	2.00	6.0	機械室1階
				4台	4.00		機械室2階
			合計		6.00		
(9) 露出形LED照明器具	台	HF32W*2灯相当		4台	4.00	4.0	検収室
			合計		4.00		
(10) 埋込形LED照明器具	台	HF32W*1灯相当		2台	2.00	5.0	通路
				3台	3.00		渡り廊下
			合計		5.00		
(11) 埋込形LED照明器具	台	HF32W*2灯相当				30.0	
				16台	16.00		隊員食堂
				2台	2.00		返却口
				6台	6.00		配食室
				6台	6.00		事務室
			合計		30.00		

## 数量計算書

## #12食厨他照明器具補修工事

項目	単位	適用	場所	数量計算	項目別合計	備考
(12) 埋込形LED照明器具	台	FL20W*1灯相当			3.0	
				2台	2.00	便所(男・女)
				1台	1.00	洗濯室
			合計		3.00	
(13) 埋込形LED照明器具	台	FL20W*2灯相当			6.0	
				4台	4.00	廊下
				1台	1.00	脱衣室
				1台	1.00	乾燥室
			合計		6.00	
(14) 埋込形LED照明器具	台	FL20W*5灯相当			8.0	
				8台	8.00	幹部食堂
			合計		8.00	
(15) 埋込形LED照明器具	台	FDL27W*1灯相当			7.0	
				2台	2.00	風除室(食堂側)
				4台	4.00	風除室(事務所側)
				1台	1.00	控室(男)
			合計		7.00	
(16) 埋込形LED非常用照明器具	台	30W*1灯相当			5.0	
				1台	1.00	通路
				1台	1.00	風除室(事務所側)
				2台	2.00	廊下
				1台	1.00	渡り廊下
			合計		5.00	

## 数量計算書

## #12食厨他照明器具補修工事

項目	単位	適用	場所	数量計算	項目別合計	備考
2 撤去工事						
(1) 埋込形照明器具	台	FL20W*1相当			3.0	
				2台	2.00	便所(男・女)
				1台	1.00	洗濯室
			合計		3.00	
(2) 埋込形照明器具	台	FL20W*2相当			6.0	
				1台	1.00	脱衣室
				1台	1.00	乾燥室
				4台	4.00	廊下
			合計		6.00	
(3) 埋込形照明器具	台	FL20W*4相当			8.0	
				8台	8.00	幹部食堂
			合計		8.00	
(4) 埋込形照明器具	台	FDL27W*1相当			7.0	
				2台	2.00	風除室(食堂側)
				4台	4.00	風除室(事務所側)
				1台	1.00	控室(男)
			合計		7.00	
(5) 埋込形照明器具	台	FL40W*1相当			5.0	
				2台	2.00	廊下非常用
				1台	1.00	風除室(事務所側)非常用
				1台	1.00	通路非常用
				1台	1.00	渡り廊下非常用
			合計		5.00	

## 数量計算書

## #12食厨他照明器具補修工事

項目	単位	適用	場所	数量計算	項目別合計	備考
(6) 露出形照明器具	台	FL20W*1相当		1台	1.00	手洗場
				3台	3.00	外周
			合計		4.00	
(7) 露出形照明器具	台	FLR40W*1相当			20.0	
				3台	3.00	残飯庫
				1台	1.00	廃油庫
				2台	2.00	洗浄室・揚げ物・ 焼き物室(壁面)
				6台	6.00	厨房(壁面)
				3台	3.00	野菜庫
				3台	3.00	機械室1階
(8) 露出形照明器具				2台	2.00	機械室2階
			合計		20.00	
	台	FLR40W*2相当			18.0	
				6台	6.00	洗浄室・揚げ物・ 焼き物室(天井面)
(9) 埋込形照明器具				4台	4.00	下処理室
				8台	8.00	厨房(天井面)
			合計		18.00	
	台	HF32W*1相当			35.0	
				16台	16.00	隊員食堂
				2台	2.00	返却口
				6台	6.00	配食室
				6台	6.00	事務室
				2台	2.00	通路
				3台	3.00	渡り廊下
			合計		35.00	

数量計算書

#12食厨他照明器具補修工事

項目	単位	適用	場所	数量計算	項目別合計	備考
(10) 露出形照明器具	台	HF32W*1相当			17.0	一般食品庫・主食庫
			7台	7.00		
			2台	2.00		機械室1階
			4台	4.00		機械室2階
			4台	4.00		検収室
			合計	17.00		
III 産業廃棄物処分						
1 発生材運搬・処理						
(1) 発生材運搬・処理	式	蛍光灯			1.0	
			1式	1.00		
			合計	1.00		