

数量計算表（建築）

区分	項目	規格	計	算	式	数量	単位
1	仮設工事	(1)養生					
	ア	居室1	内部改修	$6.775 \times 5.7$		38.62	
	イ	居室2		$6.775 \times 5.7$		38.62	
	ウ	居室3		$6.775 \times 5.755$		38.99	
	エ	居室4		$6.775 \times 5.755$		38.99	
	オ	居室5		$6.775 \times 11.49$		77.84	
	カ	娯楽室		$6.695 \times 3.86$		25.84	
	キ	階段室		$(2.7+1.8) \times 3.2$		14.40	
	ク	廊下		$2.7 \times (5.8+5.8)$		31.32	
						計	304.62 m <sup>2</sup>
	(2)整理清掃後片付け	内部改修	養生（内部改修）に同じ				304.62 m <sup>2</sup>
	(3)内部仕上げ足場	脚立足場					
	ア	居室1		$6.775 \times 5.7$		38.62	
	イ	居室2		$6.775 \times 5.7$		38.62	
	ウ	居室3		$6.19 \times 1$		6.19	
	エ	居室5		$6.775 \times 11.49$		77.84	
	オ	娯楽室		$6.695 \times 3.86$		25.84	
	カ	階段室		$(0.475+1.8+0.475) \times 1$		2.75	
	キ	廊下		$(2.05 \times 3.57) + (11.49 \times 2.05)$		30.87	
						計	220.74 m <sup>2</sup>
	(4)枠組本足場	900枠		$10.06 \times (5.8+5.8+3.2)$		148.89	
						計	148.89 m <sup>2</sup>
	(5)仮設資材運搬		枠組本足場に同じ				148.89 m <sup>2</sup>
	(6)仮設トイレ	工事現場用	90日想定、一人用				1.00 基
2	金属工事	(1)壁軽量鉄骨下地新設	65W				
	ア	居室I	B面	$2.79 \times 6.775$		18.90	
			C面	$(2.87+0.15) \times (0.8+1.2+0.175) - (0.5 \times 0.15 \div 2) - (2 \times 1.2)$		4.13	
	イ	居室II	C面	$(2.87+0.15) \times (0.47+1.2+0.8) - (0.5 \times 0.15 \div 2) - (2 \times 1.2)$		5.02	
			D面	居室B面にて計上		0.00	
	ウ	便所	B面	$(2.79+0.68) \times 3.347$		11.61	
			B面ラインク <sup>°</sup>	$1.1 \times 0.8$		0.88	
			C面	$(2.79 \times 2.589) - (2 \times 0.9)$		5.42	
			D面ラインク <sup>°</sup>	$1.1 \times 0.8$		0.88	
	エ	洗面洗濯室	A面	便所C面にて計上		0.00	
			B面	$(2.79+0.68) \times (0.8+2.548) - (2 \times 0.8)$		10.02	
			B面ラインク <sup>°</sup>	$1.4 \times 2.5$		3.50	
			C面	$(2.87+0.15) \times (0.79+1.1+0.08) - (0.5 \times 0.15 \div 2) - (2 \times 1.1)$		3.71	

		D面ラインガ	1×2.4	2.40		
	オ 浴室	B面	$(2.54 \times (1.8+1.8+1.8)-(2 \times 0.8))+(2.54 \times 1.51)$	15.95		
		C面	2.54×2.81	7.14		
		D面	便所B面、洗濯洗面室B面にて計上	0.00		
	カ 調理室	A面	浴室C面にて計上	0.00		
		A面ラインガ	1.1×3.034	3.34		
		A面垂れ壁	0.44×3.034	1.33		
		C面	$(2.87+0.15) \times (0.997+0.8+1.117)-(0.5 \times 0.15 \div 2)-(2 \times 0.8)$	7.16		
		D面	洗面洗濯室B面にて計上	0.00		
	キ 居室Ⅳ	A面	$(2.87+0.15) \times (0.683+1.2+0.803)-(0.5 \times 0.15 \div 2)-(2 \times 1.2)$	5.67		
	ク 居室Ⅴ	A面	$(2.87+0.15) \times (0.803+1.2+0.181)-(0.5 \times 0.15 \div 2)-(2 \times 1.2)$	4.16		
		B面	2.79×6.135	17.12		
	ケ 居室Ⅵ	A面	$(2.87+0.15) \times (1.917+1.2+1.633)-(0.5 \times 0.15 \div 2 \times 2)-(2 \times 1.2)$	11.87		
		D面	居室ⅤB面にて計上	0.00		
	コ 廊下Ⅰ	A面	$(2+0.5+0.56) \times (0.475+1.8+0.475)-(2 \times 1.8)$	4.82		
	サ 廊下Ⅱ	A面	0.77×1.59	1.22		
				計	146.26	m <sup>2</sup>
	(2)壁軽量鉄骨下地新設	100W				
	ア 浴室	A面	0.97×1.8	1.75		
				計	1.75	m <sup>2</sup>
	(3)屋内軽量鉄骨天井下地新設	野縁19形				
	ア 居室Ⅰ		6.775×2.805	19.00		
	イ 居室Ⅱ		6.775×2.805	19.00		
	ウ 便所		3.347×2.589	8.67		
	エ 洗濯洗面室		3.347×2.589	8.67		
	オ 浴室		4.82×3.034	14.62		
	カ 調理室		1.874×3.034	5.69		
	キ 居室Ⅲ		6.19×0.09	0.56		
	ク 居室Ⅳ		6.775×2.805	19.00		
	ケ 居室Ⅴ		6.775×2.805	19.00		
	コ 居室Ⅵ		6.775×5.7	38.62		
	サ 廊下Ⅰ		2.05×3.57	7.32		
	シ 廊下Ⅱ		2.05×11.49	23.55		
				計	183.70	m <sup>2</sup>
	(4)壁下地開口補強	スタット <sup>®</sup> 65形三方補強				
	ア 便所	900×2000mm程度	1	1.00		
	イ 洗面洗濯室	出入口	1	1.00		
	ウ 浴室	エントハ <sup>®</sup> ス出入口	1	1.00		
		エントハ <sup>®</sup> シャワー出入口	2	2.00		
		片引戸	1	1.00		
	エ 調理室	片引戸	1	1.00		
				計	7.00	か所

	(5)壁下地開口補強	スット°65形三方補強				
	ア 居室Ⅰ	1800×2000mm程度	1	1.00		
	イ 居室Ⅱ		1	1.00		
	ウ 居室Ⅳ		1	1.00		
	エ 居室Ⅴ		1	1.00		
	オ 居室Ⅵ		1	1.00		
	カ 廊下Ⅰ		1	1.00		
				計	6.00	か所
	(6)天井下地開口補強	屋内600□				
	ア 居室Ⅰ		1	1.00		
	イ 居室Ⅱ		1	1.00		
	ウ 便所		1	1.00		
	エ 洗面洗濯室		1	1.00		
	オ 浴室		2	2.00		
	カ 調理室		1	1.00		
	キ 居室Ⅳ		1	1.00		
	ク 居室Ⅴ		1	1.00		
	ケ 居室Ⅵ		2	2.00		
	コ 廊下Ⅰ		1	1.00		
	サ 廊下Ⅱ		3	3.00		
				計	15.00	か所
	(7)物干線受金物新設	L-75×75×6×4000				
	乾燥室	溶融亜鉛メッキ	2	2.00		
				計	2.00	本
	(8)ヒール被服ワイヤー新設	#6 L3860				
	乾燥室	溶融亜鉛メッキ	6	6.00		
				計	6.00	本
	(9)タンバックル新設	φ9 L=150 フックφ9				
	乾燥室		12	12.00		
				計	12.00	本
	(10)ステンレス天板新設	SUS304 71.2 L800×D100mm				
	便所		2	2.00		
				計	2.00	枚
	(11)ステンレス天板新設	SUS304 71.2 L2,500×D100mm				
	洗濯洗面室		1	1.00		
				計	1.00	枚

	(12)ステンレス天板新設	SUS304 71.2 L2,400×D100mm						
	洗濯洗面室		1				1.00	
							計	1.00 枚
	(13)ステンレス天板新設	SUS304 71.2 L3,034×D100mm						
	調理室		1				1.00	
							計	1.00 枚
	(14)天井点検口新設	600□						
	ア 居室Ⅰ		1				1.00	
	イ 居室Ⅱ		1				1.00	
	ウ 便所		1				1.00	
	エ 洗面洗濯室		1				1.00	
	オ 浴室		2				2.00	
	カ 調理室		1				1.00	
	キ 居室Ⅳ		1				1.00	
	ク 居室Ⅴ		1				1.00	
	ケ 居室Ⅵ		2				2.00	
	コ 廊下Ⅰ		1				1.00	
	サ 廊下Ⅱ		3				3.00	
							計	15.00 か所
	(15)天井点検口新設	400□ 再使用						
	2F居室		1				1.00	
							計	1.00 か所
3 左官工事	(1)吹付タイル							
	ア 便所	A面	$(2.79 \times 2.589) - (2 \times 1.8)$				3.62	
		B面	$2.79 \times 3.347$				9.34	
		C面	$(2.79 \times 2.589) - (2 \times 0.9)$				5.42	
		D面	$2.79 \times 3.347$				9.34	
	イ 洗面洗濯室	A面	$(2.79 \times 2.589) - (2 \times 0.9)$				5.42	
		B面	$(2.79 \times 3.348) - (2 \times 0.8)$				7.74	
		C面	$(2.79 \times 2.589) - (2 \times 1.1)$				5.02	
		D面	$2.79 \times (0.61 + 2.738)$				9.34	
	ウ 浴室	A面	$2.54 \times 3.034 - (1 \times 1.8)$				5.91	
		B面	$(2.54 \times (1.8 + 1.8 + 1.8)) - (2 \times 0.8) + (2.54 \times 1.51)$				15.95	
		C面	$2.54 \times 2.81$				7.14	
		D面	$2.54 \times 4.82 - (2 \times 0.8)$				10.64	
	エ 調理室	A面	$2.54 \times 3.034$				7.71	
		B面	$2.54 \times 1.875$				4.76	
		C面	$2.54 \times 3.034 - (2 \times 0.8)$				6.11	
		D面	$2.54 \times 1.875$				4.76	
							計	118.23 m <sup>2</sup>

	(2) 建具周囲 $\epsilon$ 埋 $\nu$ ル充填					
	ア 乾燥室	A面	2.52×2+1.2		6.24	
	イ 廊下I	B面	2.05×2+1.58		5.68	
	ウ 廊下II	A面	2×2+1.59		5.59	
				計		17.51 m
4 建具工事	(1) 軽量鋼製親子開扉新設	H2,000×W1,200				
	ア 居室I		1		1.00	
	イ 居室II		1		1.00	
	ウ 居室IV		1		1.00	
	エ 居室V		1		1.00	
	オ 居室VI		1		1.00	
				計		5.00 か所
	(2) 軽量鋼製親子開扉新設	H2,520×W1,200				
	ア 乾燥室		1		1.00	
				計		1.00 か所
	(3) 軽量鋼製片開扉新設	H2,000×W900				
	ア 便所		1		1.00	
				計		1.00 か所
	(4) 鋼製両開扉新設	H2,000×W1,800				
	ア 廊下I		1		1.00	
				計		1.00 か所
	(5) 鋼製両開扉新設	H2,000×W1,590				
	ア 廊下II		1		1.00	
				計		1.00 か所
	(6) 軽量鋼製両開扉新設	H2,050×W1,580				
	ア 廊下I		1		1.00	
				計		1.00 か所
	(7) アルミ製片引戸新設	H2,000×W800				
	ア 浴室		1		1.00	
	イ 調理室		1		1.00	
				計		2.00 か所
	(8) ステンレス製三方枠新設	H2,000×W1,100				
	ア 洗面洗濯室		1		1.00	
				計		1.00 か所

	(9)樹脂製引違窓複層ガラス新設	FL3+A11+F4mm				
	ア 居室Ⅰ	H730×W780	2		2.00	
	イ 居室Ⅱ		2		2.00	
	ウ 便所		2		2.00	
	エ 浴室		2		2.00	
	オ 居室Ⅳ		2		2.00	
	カ 居室Ⅴ		2		2.00	
	キ 居室Ⅵ		4		4.00	
	ク 乾燥室		2		2.00	
					計	18.00 箇所
7	塗装工事	(1)エマルジョンペイント塗り	石膏ボード EP			
	ア 居室Ⅰ	A面 石膏ボード	$(2.79 \times 2.805) - (2 \times 1.8)$		4.23	
		B面 石膏ボード	$2.79 \times 6.775$		18.90	
		C面 石膏ボード	$(2.79 \times 2.805) - (2 \times 1.2)$		5.43	
		D面 石膏ボード	$2.79 \times (0.135 + 0.4 + 6.1 + 0.14)$		18.90	
	イ 居室Ⅱ	A面 石膏ボード	$(2.79 \times 2.805) - (2 \times 1.8)$		4.23	
		B面 石膏ボード	$2.79 \times (0.17 + 6.07 + 0.535)$		18.90	
		C面 石膏ボード	$(2.79 \times 2.805) - (2 \times 1.2)$		5.43	
		D面 石膏ボード	$2.79 \times 6.775$		18.90	
	ウ 居室Ⅲ	撤去跡壁面	$2.79 \times 0.9 \times 2$		5.02	
	エ 居室Ⅳ	A面 石膏ボード	$(2.79 \times 2.806) - (2 \times 1.2)$		5.43	
		B面 可搬間仕切壁	なし		0.00	
		C面 石膏ボード	$(2.79 \times 2.806) - (2 \times 1.2)$		5.43	
		D面 石膏ボード	$2.79 \times (0.09 + 6.19 + 0.495)$		18.90	
	オ 居室Ⅴ	A面 石膏ボード	$(2.79 \times 2.806) - (2 \times 1.2)$		5.43	
		B面 石膏ボード	$2.79 \times (0.55 + 6.135 + 0.09)$		18.90	
		C面 石膏ボード	$(2.79 \times 2.806) - (2 \times 1.8)$		4.23	
		D面 可搬間仕切壁	なし		0.00	
	カ 居室Ⅵ	A面 石膏ボード	$(2.79 \times 5.7) - (2 \times 1.2)$		13.50	
		B面 石膏ボード	$2.79 \times (0.4 + 6.1 + 0.275)$		18.90	
		C面 石膏ボード	$(2.79 \times 5.7) - (2 \times 1.8 \times 2)$		8.70	
		D面 石膏ボード	$2.79 \times (0.09 + 6.135 + 0.55)$		18.90	
	キ 廊下Ⅰ	A面 石膏ボード	$(2 + 0.5) \times (0.475 + 1.8 + 0.475) - (2 \times 1.8)$		3.28	
		B面 石膏ボード	なし		0.00	
		C面 石膏ボード	なし		0.00	
		D面 石膏ボード	なし		0.00	
	ク 廊下Ⅱ	A面 石膏ボード	$0.5 \times 1.59$		0.80	
		北面壁	$11.49 \times 2.5 - (2 \times 1.2 \times 2 + 2 \times 1.1 + 2 \times 0.8)$		20.13	
		南面壁	$11.49 \times 2.5 - (2 \times 1.2 \times 3)$		21.53	
	ケ 階段室	石膏ボード	$(2 + 0.5 + 0.56) \times (0.475 + 1.8 + 0.475) - (2 \times 1.8)$		4.82	
	コ 廊下	石膏ボード	$(2.77 - 2.0) \times 1.59$		1.22	
					計	270.02 m <sup>2</sup>

	(2)エマルジョンペイント塗り	RC壁 EP				
	ア 乾燥室	A面 モルタル	$3.47 \times 3.86 - (2.52 \times 1.2)$	10.37		
		B面 モルタル	$3.47 \times 6.695$	23.23		
		C面 モルタル	$3.47 \times 3.86 - (2 \times 1.8)$	9.79		
		D面 モルタル	$3.47 \times 6.695$	23.23		
	イ 廊下 I	A面 モルタル	$(2+0.5) \times 0.82$	2.05		
		B面 モルタル	$2.5 \times (0.2+1.58+0.27) - (2.05 \times 1.58)$	1.89		
		C面 モルタル	$2.5 \times 3.56 - (2.05 \times 0.83 + 1.4 \times 0.7)$	6.22		
		D面 モルタル	$2.5 \times 2.05$	5.13		
	ウ 廊下 II	A面 モルタル	$(2.5 \times 0.23) + (2.5 \times 0.23)$	1.15		
				計	83.06	m <sup>2</sup>
	(3)エマルジョンペイント塗り	天井NED				
	ア 便所	ケイカル板	$3.347 \times 2.589$	8.67		
	イ 洗濯洗面室	ケイカル板	$3.347 \times 2.589$	8.67		
	ウ 浴室	ケイカル板	$4.82 \times 3.034$	14.62		
	エ 調理室	ケイカル板	$1.874 \times 3.034$	5.69		
				計	37.64	m <sup>2</sup>
	(4)合成樹脂調合ペイント塗り	SOP 細幅物糸幅300mm以下 木部				
	ア 居室 I	A面 木枠	$2 \times 2 + 1.8 \times 3$	9.40		
		B面 画棧	6.775	6.78		
		C面 画棧	$0.8 + 0.175$	0.98		
	イ 居室 II	A面 木枠	$2 \times 2 + 1.8 \times 3$	9.40		
		C面 画棧	$0.47 + 0.8$	1.27		
		D面 画棧	6.775	6.78		
	ウ 便所	A面 木枠	$2 \times 2 + 1.8 \times 3$	9.40		
	エ 浴室	A面 木枠	$1 \times 2 + 1.8 \times 2$	5.60		
	オ 居室 IV	C面 木枠	$2 \times 2 + 1.8 \times 3$	9.40		
	カ 居室 V	B面 画棧	6.135	6.14		
		C面 木枠	$2 \times 2 + 1.8 \times 3$	9.40		
	キ 居室 VI	C面 木枠	$2 \times 4 + 1.8 \times 6$	18.80		
		D面 画棧	6.135	6.14		
	ク 乾燥室	C面 木枠	$2 \times 2 + 1.8 \times 3$	9.40		
	ク 廊下 II	南北壁面 画棧	$(11.49 - 1.2 - 1.2 - 1.1 - 0.8) + (11.49 - 1.2 - 1.2 - 1.2)$	15.08		
				計	123.95	m
	(5)合成樹脂調合ペイント塗り	SOP 細幅物糸幅300mm以下 鉄鋼面				
	ア 廊下 I	C面 鉄扉枠	$2.05 \times 2 + 0.83 \times 2$	5.76		
				計	5.76	m
	(6)合成樹脂調合ペイント塗り	SOP 鉄扉				
	ア 廊下 I	C面	$2.05 \times 0.83 \times 2$	3.40		
				計	3.40	m <sup>2</sup>

8	内装工事	(1)天井化粧石膏ボード張り	t=9.5					
		ア 居室Ⅰ		6.775×2.805		19.00		
		イ 居室Ⅱ		6.775×2.805		19.00		
		ウ 居室Ⅲ		6.19×0.9		5.57		
		エ 居室Ⅳ		6.775×2.805		19.00		
		オ 居室Ⅴ		6.775×2.805		19.00		
		カ 居室Ⅵ		6.775×5.7		38.62		
		キ 廊下Ⅰ		2.05×3.57		7.32		
		ク 廊下Ⅱ		2.05×11.49		23.55		
		ケ 2F居室		6.825×5.8+1.2×1.6		41.51		
					計		192.58	m <sup>2</sup>
		(2)天井無石綿ケトル板張り	t=6 突付V目地					
		ア 便所		3.347×2.589		8.67		
		イ 洗濯洗面室		3.347×2.589		8.67		
		ウ 浴室		4.82×3.034		14.62		
		エ 調理室		1.874×3.034		5.69		
					計		37.64	m <sup>2</sup>
		(3)壁石膏ボード張り	t=12.5					
		ア 居室Ⅰ	B面	2.79×6.775		18.90		
		イ 居室Ⅱ	D面	2.79×6.775		18.90		
		ウ 居室Ⅲ	撤去跡壁面	2.79×0.9×2		5.02		
		エ 居室Ⅴ	B面	2.79×6.135		17.12		
		オ 居室Ⅵ	D面	2.79×6.135		17.12		
					計		77.06	m <sup>2</sup>
		(4)壁無機繊維強化石膏ボード張り	t=15					
		ア 居室Ⅰ	C面	$((2.87+0.15) \times (0.8+1.2+0.175) - (0.5 \times 0.15 \div 2) - (2 \times 1.2)) \times 4$		16.52		
		イ 居室Ⅱ	C面	$((2.87+0.15) \times (0.47+1.2+0.8) - (0.5 \times 0.15 \div 2) - (2 \times 1.2)) \times 4$		20.09		
		ウ 洗面洗濯室	C面	$((2.87+0.15) \times (0.79+1.1+0.08) - (0.5 \times 0.15 \div 2) - (2 \times 1.1)) \times 4$		14.85		
		エ 調理室	C面	$((2.87+0.15) \times (0.997+0.8+1.117) - (0.5 \times 0.15 \div 2) - (2 \times 0.8)) \times 4$		28.65		
		オ 居室Ⅳ	A面	$((2.87+0.15) \times (0.683+1.2+0.803) - (0.5 \times 0.15 \div 2) - (2 \times 1.2)) \times 4$		22.70		
		カ 居室Ⅴ	A面	$((2.87+0.15) \times (0.803+1.2+0.181) - (0.5 \times 0.15 \div 2) - (2 \times 1.2)) \times 4$		16.63		
		キ 居室Ⅵ	A面	$((2.87+0.15) \times (1.917+1.2+1.633) - (0.5 \times 0.15 \div 2 \times 2) - (2 \times 1.2)) \times 4$		47.48		
		ク 廊下Ⅰ	A面	$((2+0.5+0.56) \times (0.475+1.8+0.475) - (2 \times 1.8)) \times 4$		19.26		
		ケ 廊下Ⅱ	A面	$(0.77 \times 1.59) \times 4$		4.90		
					計		191.08	m <sup>2</sup>
		(5)壁無石綿ケトル板張り	t=8					
		ア 便所	A面	$(2.79 \times 2.589) - (2 \times 1.8)$		3.62		
			B面	2.79×3.347		9.34		
			C面	$(2.79 \times 2.589) - (2 \times 0.9)$		5.42		
			D面	2.79×3.347		9.34		



	イ 洗面洗濯室	A面	$(2.79 \times 2.589) - (2 \times 0.9)$	5.42	
		B面	$(2.79 \times 3.348) - (2 \times 0.8)$	7.74	
		C面	$(2.79 \times 2.589) - (2 \times 1.1)$	5.02	
		D面	$2.79 \times (0.61 + 2.738)$	9.34	
	ウ 浴室	A面	$2.54 \times 3.034 - (1 \times 1.8)$	5.91	
		B面	$(2.54 \times (1.8 + 1.8 + 1.8)) - (2 \times 0.8) + (2.54 \times 1.51)$	15.95	
		C面	$2.54 \times 2.81$	7.14	
		D面	$2.54 \times 4.82 - (2 \times 0.8)$	10.64	
	エ 調理室	A面	$2.54 \times 3.034$	7.71	
		B面	$2.54 \times 1.875$	4.76	
		C面	$2.54 \times 3.034 - (2 \times 0.8)$	6.11	
		D面	$2.54 \times 1.875$	4.76	
				計	118.23 m <sup>2</sup>
	(6)ビニル床シート新設	t=2.5			
	ア 便所		$3.347 \times 2.589$	8.67	
	イ 洗濯洗面室		$3.347 \times 2.589$	8.67	
	ウ 浴室		$4.82 \times 3.034$	14.62	
	エ 調理室		$1.874 \times 3.034$	5.69	
				計	37.64 m <sup>2</sup>
	(7)ビニル巾木新設	H=100			
	ア 居室Ⅰ	A B C D面	$2.805 + 6.775 + (2.805 - 1.2) + 0.135 + 0.4 + 6.1 + 0.14$	17.96	
	イ 居室Ⅱ	A B C D面	$2.805 + 0.17 + 6.07 + 0.535 + (2.805 - 1.2) + 6.775$	17.96	
	ウ 便所	A B C D面	$2.589 + 3.347 + (2.589 - 0.9) + 3.347$	10.97	
	エ 洗濯洗面室	A B C D面	$(2.589 - 0.9) + (3.348 - 0.8) + (2.589 - 1.1) + 0.61 + 2.738$	9.07	
	オ 浴室	A B C D面	$3.034 + 4.82 + 2.81 + 0.125 + (4.82 - 0.8)$	14.81	
	カ 調理室	A B C D面	$3.034 + 1.875 + (3.034 - 0.8) + 1.875$	9.02	
	キ 居室Ⅲ	撤去跡壁面	$0.9 \times 2$	1.80	
	ク 居室Ⅳ	A B C D面	$(2.806 - 1.2) + 2.806 + 0.09 + 6.19 + 0.495$	11.19	
	ケ 居室Ⅴ	A B C D面	$(2.806 - 1.2) + 0.55 + 6.135 + 0.09 + 2.806$	11.19	
	コ 居室Ⅵ	A B C D面	$(5.7 - 1.2) + 0.4 + 6.1 + 0.275 + 5.7 + 0.09 + 6.135 + 0.55$	23.75	
	カ 廊下Ⅱ	南北壁面	$(11.49 - 1.2 - 1.2 - 1.1 - 0.8) + (11.49 - 1.2 - 1.2 - 1.2)$	15.08	
				計	142.80 m
	(8)ビニル床タイル新設				
	ア 居室Ⅰ		$6.775 \times 2.805$	19.00	
	イ 居室Ⅱ		$6.775 \times 2.805$	19.00	
	ウ 居室Ⅲ		$6.19 \times 0.9$	5.57	
	エ 居室Ⅳ		$6.775 \times 2.805$	19.00	
	オ 居室Ⅴ		$6.775 \times 2.805$	19.00	
	カ 居室Ⅵ		$6.775 \times 5.7$	38.62	
	キ 廊下Ⅰ		$2.05 \times 3.57$	7.32	
	ク 廊下Ⅱ		$2.05 \times 11.49$	23.55	
				計	151.08 m <sup>2</sup>

	(9)画棧新設					
	ア 居室Ⅰ	B面 画棧	6.775		6.78	
		C面 画棧	0.8+0.175		0.98	
	イ 居室Ⅱ	C面 画棧	0.47+0.8		1.27	
		D面 画棧	6.775		6.78	
	ウ 居室Ⅴ	B面 画棧	6.135		6.14	
	エ 居室Ⅵ	D面 画棧	6.135		6.14	
	オ 廊下Ⅱ	南北壁面 画棧	(11.49-1.2-1.2-1.1-0.8)+(11.49-1.2-1.2-1.2)		15.08	
				計	43.15	m
	(10)樹脂製引違窓複層ガラス新設 H730×W780 FL3+A11+F4mm					
	ア 居室Ⅰ	A面	2		2.00	
	イ 居室Ⅱ	A面	2		2.00	
	ウ 便所	A面	2		2.00	
	エ 浴室	A面	2		2.00	
	オ 居室Ⅳ	C面	2		2.00	
	カ 居室Ⅴ	C面	2		2.00	
	キ 居室Ⅵ	C面	4		4.00	
				計	16.00	組
	(10)塗床	エポキシ樹脂塗料				
	乾燥室	床	6.695×3.86		25.84	
				計	25.84	m <sup>2</sup>
	(11)脱衣棚	H1200×W700 3段	1		1.00	
		樹脂コー合板t=18SOP				
				計	1.00	個
	(12)全身鏡	H1500×W300	1		1.00	
	浴室					
				計	1.00	個
	(13)床組	置床工法				
	ア 浴室		(4.82×3.034)-(0.65×0.8)		14.10	
				計	14.10	m <sup>2</sup>
	(14)金属系サイディング	断熱材(グラスウール共)				
	ア 浴室	A面	0.97×1.8		1.75	
				計	1.75	m <sup>2</sup>
	(15)可搬式間仕切壁	コマニー(株) ドラテックパネル DP60S 天井鉄骨補強含む				
	ア 居室Ⅳ	B面	2.79×6.775		18.90	
				計	18.90	m <sup>2</sup>

	(16)化粧鏡	H600×W450	1		1.00		
	浴室	ユニットバス内			計	1.00	個
	(17)ピクサイン	150□					
	ア 便所		1		1.00		
	イ 洗面洗濯室		1		1.00		
	ウ 浴室		1		1.00		
	エ 調理室		1		1.00		
					計	4.00	個
9	撤去工事						
	(1)木下地壁撤去						
	ア 居室1	C面		$(2.87+0.15) \times 5.7 - (0.5 \times 0.15 \div 2 \times 2) - (0.96 \times 1.19 \times 2) - ((1.56+0.96) \times 1.2)$	11.83		
	イ 居室2	C面		$(2.87+0.15) \times 5.7 - (0.5 \times 0.15 \div 2 \times 2) - (0.96 \times 1.19 \times 2) - ((1.56+0.96) \times 1.2)$	11.83		
	ウ 居室5	A面左		$(2.87+0.15) \times (0.55+1.19+0.315+1.2+0.31+1.19+0.21) - (0.5 \times 0.15 \div 2 \times 2) - (0.96 \times 1.19 \times 2) - ((1.56+0.96) \times 1.2)$	9.61		
		A面右		$(2.87+0.15) \times (0.335+1.19+0.32+1.2+0.31+1.19+0.205) - (0.5 \times 0.15 \div 2 \times 2) - (0.96 \times 1.19 \times 2) - ((1.56+0.96) \times 1.2)$	8.96		
					計	42.23	m <sup>2</sup>
	(2)壁軽量鉄骨下地撤去	W65					
	ア 居室3	A面		2.79×6.19	17.27		
	イ 娯楽室	A面		$(2.79 \times 3.86) - (2.52 \times 1.2)$	7.75		
		B面		2.79×(1.5+5.195)	18.68		
		C面		$(2.79 \times 3.86) - (2 \times 1.8)$	7.17		
		D面		2.79×(5.195+1.5)	18.68		
					計	69.54	m <sup>2</sup>
	(3)天井軽量鉄骨下地撤去						
	ア 居室1			6.775×5.7	38.62		
	イ 居室2			6.775×5.7	38.62		
	ウ 居室5						
	エ 娯楽室			6.695×3.86	25.84		
					計	103.08	m <sup>2</sup>
	(4)木製建具撤去	木製内窓 (枠共) H960×W1.190					
	ア 居室1	C面	2		2.00		
	イ 居室2	C面	2		2.00		
	ウ 居室5	A面	4		4.00		
					計	8.00	組
	(5)木製建具撤去	木製親子開扉 (枠共) H2,520×W1,200					
	ア 居室1	C面	1		1.00		
	イ 居室2	C面	1		1.00		
	ウ 居室5	A面	2		2.00		
	エ 娯楽室	A面	1		1.00		
					計	5.00	組

	(6)木製建具撤去	木製扉枠（扉無し）H2,770×W1,590				
	ア 廊下	A面	1		1.00	
				計		1.00 組
	(7)木製床組撤去	L5,195×W3,860 木下地、コンパネ、タイカベット共				
	ア 娛樂室	平面図	1		1.00	
				計		1.00 組
	(8)鋼製両開扉撤去	L2,050×W1,580				
	ア 階段室	B面	1		1.00	
				計		1.00 組
	(9)樹脂製引違窓複層ガラス撤去（枠再使用）	H730×W780				
	ア 居室1	A面	4		4.00	
	イ 居室2	A面	4		4.00	
	ウ 居室5	C面	8		8.00	
	エ 娛樂室	C面	2		2.00	
				計		18.00 組
	(10)壁石膏ボード撤去					
	ア 居室2	A面	$(2.79 \times 5.7) - (2 \times 1.8 \times 2)$		8.70	
		B面	$2.79 \times 6.775$		18.90	
		D面	$2.79 \times 6.775$		18.90	
	イ 居室3	A面	$2.79 \times 6.19$		17.27	
	ウ 居室4	西側	$2.79 \times 6.19$		17.27	
	エ 娛樂室	A面	$(2.79 \times 3.86) - (2.52 \times 1.2)$		7.75	
		B面	$2.79 \times (1.5 + 5.195)$		18.68	
		C面	$(2.79 \times 3.86) - (2 \times 1.8)$		7.17	
		D面	$2.79 \times (5.195 + 1.5)$		18.68	
				計		133.32 m <sup>2</sup>
	(11)天井石膏ボード撤去	t=9.5mm				
	ア 居室1		$6.775 \times 5.7$		38.62	
	イ 居室2		$6.775 \times 5.7$		38.62	
	ウ 居室5		$6.775 \times 11.49$		77.84	
	エ 娛樂室		$6.695 \times 3.86$		25.84	
	オ 2F居室		$6.825 \times 5.8 + 1.2 \times 1.6$		41.51	
				計		222.43 m <sup>2</sup>
	(12)ビニル巾木撤去					
	ア 居室1	A B C D面	$5.70.17 + 6.07 + 0.535 + (5.7 - 1.2) + 0.135 + 0.4 + 6.1 + 0.14$		23.58	
	イ 居室2	A B C D面	$5.7 + 6.775 + (5.7 - 1.2) + 6.775$		23.75	
	ウ 居室3	A面	6.19		6.19	
	エ 居室4	西側	6.19		6.19	
	オ 居室5	A B C D面	$11.49 + 0.4 + 6.1 + 0.275 + 11.49 + 6.775$		36.53	
	カ 娛樂室	A B C D面	$(3.86 - 1.2) + 1.5 + 5.195 + 0.105 + 3.86 + 5.195 + 1.5 + 0.105$		20.12	
				計		62.84 m

	(13)ビニル床タイル撤去						
	ア 居室1		6.775×5.7		38.62		
	イ 居室2		6.775×5.7		38.62		
	ウ 居室5		6.775×11.49		77.84		
	エ 娯楽室		1.5×3.86		5.79		
					計	160.87	m <sup>2</sup>
	(14)天井点検口撤去	400□ 再使用					
	2 F居室		1		1.00		
					計	1.00	か所
10 産業廃棄物処理	(1)石膏ボード処分						
	ア 化粧石膏ボード	t=9.5 比重6.6kg/m <sup>2</sup>	222.43×6.6		1468.04		
					小計	1468.04	kg
	イ 壁石膏ボード	t=12.5 比重8.5kg/m <sup>2</sup>	133.32×8.5		1133.22		
					小計	1133.22	kg
	合計		1468.04+1133.22		2601.26		
					計	2601.26	kg
	(2)木くず					200	kg
	(3)ガラスくず	比重2.5kg/m <sup>2</sup>	(0.73×0.78)×18×2.5		25.62		
					計	25.62	kg
	(4)廃プラスチック						
	ア 床タイル	比重3.9kg/m <sup>2</sup>	160.87×3.9		627.39		
					小計	627.39	kg
	イ ビニル巾木	比重0.2kg/m	62.84×0.2		12.57		
					小計	12.57	kg
	合計		627.39+12.57		639.96		
					計	639.96	kg
	(5)産業廃棄物運搬					1	式



	(8)3F4F6F硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管新設	RF-VP65A					
	ア 便所(掃除流し)		1.2		1.20		
	イ 便所(洗濯パン)		0.98+0.98		1.96		
					計	3.16	m
	(9)3F4F6F硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管新設	RF-VP50A					
	ア 便所(深底ステンレスシンク)		1.1		1.10		
	イ 浴室(ユニットバス)		1.1		1.10		
	ウ 浴室(ユニットシャワー)		2.5+1.7		4.20		
	エ 調理室(流し台)		0.3		0.30		
	オ 通気管		3.1+3.14+3+3.14		12.38		
					計	19.08	m
	(10)3F4F6F硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管新設	RF-VP40A					
	ア 便所(手洗器)		0.3		0.30		
	イ 洗面洗濯室(洗面化粧台)		1.15+1.15+1.15		3.45		
					計	3.75	m
	(11)配管用炭素鋼鋼管(白)新設	SGP25A ねじ接合					
	屋外軒下等	屋外	28		28.00		
					計	28.00	m
	(12)配管用炭素鋼鋼管(白)新設	SGP20A ねじ接合					
	浴室給湯器用		4		4.00		
					計	4.00	m
	(13)配管用炭素鋼鋼管(黒)新設	SGP25A ねじ接合					
	ア 乾燥室~小屋裏		25		25.00		
	イ 乾燥室II		3.8		3.80		
					計	28.80	m
	(14)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)新設	STPG25A ねじ接合					
	ア 乾燥室		5.9		5.90		
	イ 事務室(補給)~1F床下ダケ外内		37.8		37.80		
					計	43.70	m
	(15)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)新設	STPG20A ねじ接合					
	RF~乾燥室		3.5		3.50		
					計	3.50	m
	(16)チャッキ弁新設	レタン管へ取付					
	1F床下ダケ外内	25A	1+1		2.00		
					計	2.00	個

	(17)伸縮管継手新設	複式 フランジ付 架台共							
	小屋裏	25A	1		1.00				
						計		1.00	個
	(18)伸縮管継手新設	単式 フランジ付 架台共							
	1F床下ダクト内	25A	1		1.00				
						計		1.00	個
	(19)トラップ装置新設	給気管用							
	小屋裏	25A	1		1.00				
						計		1.00	組
	(20)電磁弁装置新設	ユニットファン用							
	乾燥室Ⅱ	25A	1		1.00				
						計		1.00	組
	(21)ユニットヒーター新設	天井吊り露出型							
	乾燥室Ⅱ	放熱面積2.54KW吊具含む	1		1.00				
						計		1.00	台
3	保温工事	(1)配管用炭素鋼鋼管	蒸気配管						
	小屋裏	25A	25		25.00				
						計		25.00	m
4	塗装工事	(1)配管用炭素鋼鋼管(白)塗装	SGP25A 露出						
	屋外軒下等		28		28.00				
						計		28.00	m
	(2)配管用炭素鋼鋼管(白)塗装	SGP20A 露出							
	浴室給湯器用		4		4.00				
						計		4.00	m
	(3)配管用炭素鋼鋼管(黒)塗装	SGP25A 露出							
	ア 乾燥室～小屋裏		25		25.00				
	イ 乾燥室Ⅱ		3.8		3.80				
						計		28.80	m
	(4)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)塗装	STPG25A 露出							
	ア 乾燥室		5.9		5.90				
	イ 事務室(補給)～1F床下ダクト内		37.8		37.80				
						計		43.70	m
	(5)圧力配管用炭素鋼鋼管(黒)塗装	STPG20A 露出							
	RF～乾燥室		3.5		3.50				
						計		3.50	m



5	給排水衛生設備工事	(1)洋風大便器新設	LIXIL P13S	LIXIL CFT63H、CWPB11F、CF63HST						
		便所		2				2.00	組	
		(2)手洗器新設	LIXIL L-132G	LIXIL AM-40、LF-4SA、SF-10E						
		便所		1				1.00	組	
		(3)掃除流し新設	LIXIL S-202A	LIXIL LF-7K-19-U、SF-202SAF-P、SF-10E						
		便所		1+1				1.00	組	
		(4)洗面化粧台新設	LIXIL MB-600SS/S-03	LIXIL L-2260/BW1×3、LF-105SAL×3、MTP1-60C-80(800)/W×3、EAAM-3EV1×3						
		洗面洗濯室		1				1.00	組	
		(5)洗濯機ハン新設								
洗面洗濯機室	LIXIL PF-8064A/FW1-BL	TP-51/FW1、SF-WL63RQA					2.00	個		
(6)深底ステンレスシンク新設	LIXIL KIPROSTAR	LIXIL LF-12-13								
洗面洗濯室	SUS 60D×45W×80H						2.00	台		
(7)エットバス新設	TOTO WTV1416JNX7	LIXIL KF-3545								
浴室		1					1.00	台		
(8)エットシャワー新設	LIXIL SPB-0812LBEL-B									
浴室		1+1					2.00	台		
(9)床上掃除口新設	COA100									
ア 便所		1				1.00				
イ 洗面洗濯室		1				1.00				
ウ 調理室		1				1.00				
						計	3.00	個		
6	改修配管工事	(1)配管分岐(鋼管類)	SGP-PA50A							
		PS		1			1.00			
								計	1.00	か所
		(2)配管分岐(鋼管類)	SGP100							
		PS		1			1.00			
								計	1.00	か所
		(3)配管分岐(鋼管類)	SGP32A							
		乾燥室		1			1.00			
						計	1.00	か所		
(4)配管分岐(鋼管類)	STPG25A									
1F床下ダクト		1			1.00					
						計	1.00	か所		

7	はつり工事	(1)コンクリート床貫通	φ 150 200mm						
		ア 便所		1		1.00			
		イ 洗面洗濯室		1		1.00			
		ウ 調理室		1		1.00			
							計	3.00	か所
		(2)コンクリート床貫通	φ 125 200mm						
		便所		1+1				2.00	か所
		(3)コンクリート床貫通	φ 88 200mm						
		ア 便所		1		1.00			
		イ 洗面洗濯室		1+1		2.00			
							計	3.00	か所
		(4)コンクリート床貫通	φ 75 200mm						
		ア 浴室		1+1+1+1		4.00			
		イ 洗面洗濯室		1+1		2.00			
		ウ 調理室		1+1		2.00			
							計	8.00	か所
		(5)コンクリート床貫通	φ 63 200mm						
		ア 便所		1		1.00			
		イ 洗面洗濯室		1+1+1		3.00			
							計	4.00	か所
		(6)コンクリート床貫通	φ 50 200mm						
		便所		1				1.00	か所
		(7)コンクリート床貫通	φ 32 200mm						
		ア 便所		1+1		2.00			
		イ 小屋裏		1+1+1		3.00			
		ウ 乾燥室Ⅱ		1		1.00			
		エ 事務室(補給)		1		1.00			
		オ 事務室(庶務)		1		1.00			
							計	8.00	か所
		(8)コンクリート床貫通	φ 28 200mm						
		洗面洗濯室		1+1+1				3.00	か所
		(9)コンクリート壁貫通	φ 150 200mm						
		浴室～PS		1+1+1				3.00	か所
		(10)コンクリート壁貫通	φ 75 200mm						
		浴室～PS		1+1+1				3.00	か所

	(11)コンクリート壁貫通 事務室(人事)	φ32 200mm	1			1.00	か所
	(12)屋外サイディング壁貫通 浴室	ホルソー開口径φ150 W100	2			2.00	か所
	(13)屋外サイディング壁貫通 浴室	ホルソー開口径φ125 W100	2			2.00	か所
	(14)屋外サイディング壁貫通 浴室	ホルソー開口径φ100 W100	1			1.00	か所
	(15)屋外サイディング壁貫通 浴室	ホルソー開口径φ38 W100	2			2.00	か所
8	空調和設備工事						
	(1)天井埋込換気扇新設 浴室	パナソニック FY-27CK6BL	1			1.00	台
	(2)チャッキタソナー新設 浴室	φ100用	1+1			2.00	個
9	ダクト設備工事						
	(1)スパイラルダクト新設 浴室	SUS φ150	6.5+1.4		7.90		
					計	7.90	m
	(2)スパイラルダクト新設 浴室	SUS φ100	6.6		6.60		
					計	6.60	m
	(3)丸型フードダクト新設 浴室	φ150	1+1		2.00		
					計	2.00	個
	(4)丸型フードダクト新設 浴室	φ100	1		1.00		
					計	1.00	個
10	ガス設備工事						
	(1)ガス給湯器新設 浴室	リンナイ RUX-V2015FFUA 20号	TW173W、110φ直管/W179×3、スライブ管/W17S7×1、スライブ管/W17S4×1、スライブ管/W17S2、エルボ/W17E×2 1		1.00		
					計	1.00	台
	(2)ガス給湯器新設 浴室	リンナイ RUX-V2405FFUA 24号	TW183W、120φ直管/W189×2、スライブ管/W18S7×1、スライブ管/W18S4×1、スライブ管/W18S2×2、エルボ/W18E×2 1		1.00		
					計	1.00	台

	(3) LPGボンベ格納箱新設	50kgボンベ×6想定	LPGボンベ転倒防止チェーン付			
	屋外		1		1.00	
				計		1.00
						台

数量計算表（電気設備）

区分	項目	規格	計	算	式	数量	単位
1 配管工事	(1)1種金属線び新設	A型					
	ア 居室ⅠⅡ調理室		1.2+1.2+2.2+2.24			6.84	
	イ 居室ⅣⅤⅥ		1.2+1.2+1.2+2.49+2.49			8.58	
	ウ 廊下Ⅱ		2.18+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2			9.38	
					計	24.80	m
	(2)1種金属線び新設	B型					
	ア 居室Ⅳ		2.49			2.49	
	イ 居室Ⅵ		2.49			2.49	
					計	4.98	m
	(3)電線管新設	G19 露出					
	乾燥室		9.34+3.47-1.5			11.31	
					計	11.31	m
	(4)電線管新設	PF19 隠蔽					
	火報系統		22.5+4+6+13.8			46.3	
					計	46.30	m
(5)電線管新設	E19 露出						
乾燥室		3.7			3.7		
				計	3.70	m	
(6)電線管新設	E39 露出						
廊下		13.5			13.5		
				計	13.50	m	
(7)コンセントボックス新設	露出、1方出						
ア 廊下Ⅱ		1			1.00		
イ 調理室		1			1.00		
ウ 居室Ⅳ		3			1.00		
エ 居室Ⅵ		2			1.00		
オ 乾燥室		1			1.00		
				計	5.00	個	
(8)スイッチボックス新設	露出、1方出						
ア 居室Ⅰ		1			1.00		
イ 居室Ⅱ		1			1.00		
ウ 居室Ⅳ		1			1.00		
エ 居室Ⅴ		1			1.00		
オ 居室Ⅵ		1			1.00		
カ 階段室		2			2.00		
キ 廊下Ⅰ		2			2.00		
ク 廊下Ⅱ		3			3.00		
				計	12.00	個	

	(9) プルボックス新設	200□				
	ア 廊下 I		2		2.00	
	イ 廊下 II		1		1.00	
	ウ 廊下 II 火報		2		2.00	
					計	5.00 個
	(10) ショイントボックス新設	119□×54				
	ア 居室 I		1		1.00	
	イ 居室 II		2		2.00	
	ウ 便所		1		1.00	
	エ 洗面洗濯室		3		3.00	
	オ 浴室		5		5.00	
	カ 調理室		1		1.00	
	キ 居室 IV		1		1.00	
	ク 居室 V1		1		1.00	
	ケ 居室 VI		2		2.00	
	コ 乾燥室		1		1.00	
	サ 廊下 I		1		1.00	
	シ 廊下 II		1		1.00	
					計	20.00 個
	(11) 防火区画貫通処理	(19) 軽量鉄骨下地壁				
	ア 居室 I		2		2.00	
	イ 居室 II		2		2.00	
	ウ 洗面洗濯室		4		4.00	
	エ 調理室		3+1		4.00	
	オ 居室 IV		1		1.00	
	カ 居室 V		1		1.00	
	キ 居室 VI		2+1		3.00	
	ク 廊下 I		3+1		4.00	
	ケ 廊下 II		5		5.00	
					計	26.00 個
	(12) 防火区画貫通処理	(31) 軽量鉄骨下地壁				
	廊下 I		3+2		5.00	
					計	5.00 個
	(13) 防火区画貫通処理	(19) RC壁				
	廊下 I		3		3.00	
					計	3.00 個
2	配線工事	(1) 600V <sup>t</sup> ニル絶縁電線新設	IV1.2×2			
	火報系統		22.5+8.5+12+13.8+4+6		66.80	
					計	66.80 m

	(2)600V絶縁ケーブル新設	EM-EEF1.6-3C				
	ア 居室Ⅰ・Ⅱ・便所		22.32+4+4+1.5+1+0.8+1.33+2.09+1.3+1.13+6.27+10.76+1.4	61.30		
	洗面洗濯室・浴室		2.5+0.3+0.6			
	調理室					
	イ 居室Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ		26.7+12.76+19.17+21.47	80.10		
	ウ 乾燥室		9.34+3.47	12.81		
	エ 廊下Ⅰ・Ⅱ		18.2+43.48+17.5	79.18		
				計	233.39	m
	(3)600V絶縁ケーブル新設	EM-EEF2.0-3C				
	ア 居室Ⅰ・Ⅱ・便所		23.79+12.76+19.17+21.47+9.96+14.59+5.48+4.28	111.5		
	洗面洗濯室・浴室					
	調理室					
	イ 居室Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ		43.6	43.6		
				計	155.10	m
	(4)高圧架橋ポリエチレンケーブル新設	EM-CET14mm2				
	廊下		13.5	13.5		
				計	13.50	m
	(5)600Vポリエチレンケーブル新設	EM-IE5.5mm2				
	廊下		13.5	13.5		
				計	13.50	m
	(6)通信ケーブル新設	EM-CEES1.25-5P				
	廊下Ⅰ・Ⅱ		5.5+13.5+5.7+14.5	39.2		
				計	39.20	m
3	電灯設備工事	(1)露出コンセント新設	2P15A×1			
	ア 居室Ⅱ		1	1.00		
	イ 調理室		1	1.00		
	ウ 居室Ⅳ		3	3.00		
	エ 居室Ⅵ		2	2.00		
				計	7.00	個
	(2)露出防水コンセント新設	2P1E15A×1 ロック付				
	乾燥室		1	1.00		
				計	1.00	個
	(3)埋込コンセント新設	2P15A×2				
	ア 居室Ⅰ		3	3.00		
	イ 居室Ⅱ		3	3.00		
	ウ 便所		1	1.00		
	エ 洗面洗濯室		4	4.00		

	オ 浴室		2	2.00		
	カ 居室V		3	3.00		
	キ 居室VI		3	3.00		
					計	19.00 個
	(4)埋込コンセント新設	2P1E15A×2				
	ア 便所		2	2.00		
	イ 洗面洗濯室		5	5.00		
	ウ 浴室		1	1.00		
	エ 調理室		4	4.00		
					計	12.00 個
	(5)プラグプレート新設	埋込コンセント用				
	ア 居室1		5	5.00		
	イ 居室2		5	5.00		
	ウ 居室5		3+3	6.00		
					計	16.00 個
	(6)埋込スイッチ新設	1P15A×1				
	ア 居室I		1	1.00		
	イ 居室II		1	1.00		
	ウ 便所		1	1.00		
	エ 洗面洗濯室		4	4.00		
	オ 浴室		3	3.00		
	カ 調理室		1	1.00		
	キ 乾燥室		1	1.00		
	ク 階段室		2	2.00		
	ケ 廊下I		2	2.00		
	コ 廊下II		3	3.00		
					計	19.00 個
	(7)換気扇用タイマ付スイッチ新設	パナソニックWTC53961W				
	浴室		3	3.00		
					計	3.00 個
	(8)照明用人体センサー新設	パナソニックWTK24818				
	ア 便所	親器	1	1.00		
	イ 洗面洗濯室		1	1.00		
	ウ 調理室		1	1.00		
					計	3.00 個
	(9)照明用人体センサー新設	パナソニックWTK2912K				
	便所	子器	1	1.00		
					計	1.00 個



	(10)LED照明器具新設	三菱					
	ア 居室Ⅰ・Ⅱ	MY-V470301/NAHTN	4		4.00		
	イ 居室Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ		8		8.00		
	ウ 廊下Ⅰ・Ⅱ		3		3.00		
						計	15.00 台
	(11)LED照明器具新設	三菱					
	ア 便所	MY-B470331/NAHTN	1		1.00		
	イ 洗面洗濯室		1		1.00		
	ウ 浴室		2		2.00		
	エ 調理室		1		1.00		
						計	5.00 台
	(12)LED照明器具新設	三菱					
	便所	MY-EL-LR-WF1300N/2AHTN	1		1.00		
						計	1.00 台
	(13)LED照明器具新設	三菱					
	ア 洗面洗濯室	MY-EL-LR-WF2600N/4AHTN	2		2.00		
	イ 調理室		1		1.00		
						計	3.00 台
	(14)LED照明器具新設	三菱					
	ア 洗面洗濯室	EL-D04/3	1		1.00		
	イ 浴室		1		1.00		
						計	2.00 台
	(15)LED照明器具新設	三菱					
	乾燥室	MY-EL425440/NAHTN	2		2.00		
						計	2.00 台
	(16)LED照明器具新設	三菱					
	階段室	MY-V470330/NAHTN	1		1.00		
						計	1.00 台
	(17)誘導灯新設	パナニック					
	廊下Ⅰ	壁付 C級	1		1.00		
		FA10312				計	1.00 台
	(18)誘導灯新設	パナニック					
	廊下Ⅱ	天井付 C級	1		1.00		
		FA10322				計	1.00 台
	(19)分電盤新設	14回路		主ELCB60A、MCCB30A×5、20A×2、ELCB40A×2、30A×5			
	廊下	1φ3W200/100	1		1.00		
						計	1.00 台
	(20)既設分電盤改修						

	既設電灯分電盤	3L-1	1		1.00		
				計		1.00	面
	(21)電気錠制御盤新設						
	居室 I		2		2.00		
				計		2.00	面
	(22)キー操作器制御盤新設						
	居室 I		2		2.00		
				計		2.00	面
	(23)電気錠新設						
	ア 廊下 I	通電金具含む	1		1.00		
	イ 廊下 II		1		1.00		
				計		2.00	面
	(24)キー操作器新設						
	ア 廊下 I		1		1.00		
	イ 廊下 II		1		1.00		
				計		2.00	面
	(25)照明器具新設	FLR40×2 再使用					
	2 F 居室	露出形	6		6.00		
				計		6.00	台
4 火災報知設備工事	(1)定温式スポット型感知器新設	1種 防水型					
	ア 便所		1		1.00		
	イ 洗面洗濯室		1		1.00		
	ウ 浴室		1		1.00		
	エ 調理室		1		1.00		
				計		4.00	個
	(2)定温式スポット型感知器新設	1種 防水型					
	乾燥室	120℃フェンオール	1		1.00		
				計		1.00	個
	(3)差動式スポット型感知器新設	2種					
	ア 居室 I		1		1.00		
	イ 居室 II		1		1.00		
	ウ 居室 IV		1		1.00		
	エ 居室 V		1		1.00		
	オ 居室 VI		1		1.00		
				計		5.00	個

	(4)煙感知器新設	2種							
	ア 廊下Ⅰ					1.00			
	イ 廊下Ⅱ					1.00			
							計	2.00	個
	(5)差動式ホット感知器新設	2種 再使用							
	2F居室		1			1.00			
							計	1.00	個
5	撤去工事	(1)配管撤去	G管						
		ア 階段室		5.62		5.62			
		イ 廊下		1.7+16.4+16.67		34.77			
							計	40.39	m
		(2)配管撤去	PF管						
		火報系統		24.5		24.5			
							計	24.50	m
		(3)配管撤去	E管						
		娯楽室		3.7		3.7			
							計	3.70	m
		(4)配線撤去	EM-EEF1.6×3C						
		ア 居室1	天井ころがし	12.67+1.5		14.17			
		イ 居室2	天井ころがし	14.59+1.5		16.09			
		ウ 居室5	天井ころがし	29.45+1.64+1.5+1.5		34.09			
		エ 娯楽室	天井ころがし	5.27+1.5		6.77			
								71.12	m
		(5)配線撤去	EM-EEF2.0×3C						
		ア 居室1	隠蔽配管	16.41		16.41			
		イ 居室2	隠蔽配管	21		21.00			
		ウ 居室5	隠蔽配管	40.93		40.93			
							計	78.34	m
		(6)配線撤去	IV-1.2×2						
		火報系統	隠蔽配管	24.5+12+12+3.7		52.20			
							計	52.20	m
		(7)埋込コンセント撤去	2P15A×2						
		ア 居室1		5		5.00			
		イ 居室2		5		5.00			
		ウ 居室5		10		10.00			
							計	20.00	個

	(8)埋込スイッチ撤去	1P15A×1				
	ア 居室1		1		1.00	
	イ 居室2		1		1.00	
	ウ 居室5		2		2.00	
	エ 娯楽室		1		1.00	
	オ 階段室		1		1.00	
	カ 廊下		1		1.00	
				計		7.00 個
	(9)露出スイッチボックス撤去					
	廊下		1		1.00	
				計		1.00 個
	(10)プルボックス撤去	200□				
	ア 居室1		2		2.00	
	イ 居室2		3		3.00	
	ウ 居室5		5+1		6.00	
	エ 廊下		1+2		3.00	
				計		14.00 個
	(11)照明器具撤去	FLR40×2				
	ア 居室1	露出形	4		4.00	
	イ 居室2		4		4.00	
	ウ 居室5		8		8.00	
	エ 娯楽室		2		2.00	
				計		18.00 台
	(12)照明器具撤去	FLR40×1				
	ア 階段室	吊り下げ形	2		2.00	
	イ 廊下		2		2.00	
				計		4.00 台
	(13)照明器具撤去	FLR40×2				
	2F居室	露出形 再使用	6		6.00	
				計		6.00 台
	(13)避難口誘導灯撤去					
	階段室・廊下	天井吊り	1		1.00	
				計		1.0 個
	(14)差動式球型感知器撤去					
	ア 居室1		1		1.00	
	イ 居室2		1		1.00	
	ウ 居室5		2		2.00	
	エ 娯楽室		1		1.00	
				計		5.0 個

	(15)差動式球型感知器撤去	2種 再使用				
	2 F 居室		1		1.00	
				計		1.0 個
	(16)煙感知器撤去					
	廊下		1		1.00	
				計		1.0 個
6	その他	消防検査	書類作成、提出対応含む	1	1	1.0 式