

市場価格調査内訳
(公務員宿舎空調機電源改修役務)

直接人件費

名 称	規 格・寸法等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費		1	ST			
労務費	現場取付費	1	ST			
発生材撤去等費用	安全ブレーカー、埋込コンセント等	1	ST			
書類作成費		1	ST			
	以下余白					
	合 計					

直接物品費

名 称	規 格・寸法等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全ブレーカ	2 P 2 E 2 0 A	15	EA			
埋込 2 5 0 V コンセン ト	2 P 1 5 A / 2 0 A 兼用接地極付 (樹脂プレート共)	15	EA			
コンセントボックス	A 型	15	EA			
メタルモール	A 型	170	m			
ポリエチレン絶縁ケーブル	EM-E E F G 2 . 0 - 2 C + 1 . 6 アース線	185	m			
養生	筑森宿舎 1 号棟	240	m ²			
	合 計					

諸経費

名 称	規 格・寸法等	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
その他諸経費	整理・清掃等	1	ST			
	以下余白					
	合 計					

※ 上記はあくまで見積もり上の各種経費であるため他に掛かる費用がある場合は追加することを妨げない。