

宿舎整備規格

連番	内 容		規 格		予定数量	単位	品 番	備 考
1	笹森宿舎 1 ～ 3 号棟	壁面塗装（玄関扉）	10.0	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
2		壁面塗装（台所）	9.6	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
3		壁面塗装（その他）	39.7	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
4		建具襖紙張替（襖）	2	面	1	ST	角兵衛 NO-628	
5		建具襖紙張替（天袋）	2	面	1	ST	角兵衛 NO-628	
6		建具クロス張替（襖）	13	面	1	ST	リリカ LB-9555 準不燃	
7		建具クロス張替（天袋）	3	面	1	ST	リリカ LB-9555 準不燃	
8		畳表替え	6	畳	1	ST		
9		畳新調	6	畳	1	ST	t55mm 乾式畳床下地	
10	笹森宿舎 c 規格	天井クロス張替（台所）	6.9	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
11		天井クロス張替（リビング）	12.8	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
12		天井クロス張替（洋室北）	7.3	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
13		天井クロス張替（洋室南）	10.0	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
14		天井クロス張替（玄関）	2.5	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
15		天井クロス張替（和室）	9.9	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
16		天井塗装（台所）	6.9	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
17		天井塗装（リビング）	12.8	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
18		天井塗装（洋室北）	7.3	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
19		天井塗装（洋室南）	10.0	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
20		天井塗装（玄関）	2.5	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C

21	笹森宿舎 d 規格	天井クロス張替（台所）	8.2	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
22		天井クロス張替（リビング）	19.5	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
23		天井クロス張替（洋室北）	10.4	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
24		天井クロス張替（洋室南）	10.0	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
25		天井クロス張替（玄関）	2.8	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
26	笹森宿舎 d 規格	天井クロス張替（和室）	9.9	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
27		天井塗装（洗面所）	4.0	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
28		天井塗装（玄関）	2.8	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
29	笹森宿舎 4 号棟	壁面塗装（玄関扉）	10.0	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
30		壁面塗装（リビング）	16.6	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
31		建具襖紙張替（襖）	5	面	1	ST	角兵衛 NO-628	
32		建具襖紙張替（天袋）	3	面	1	ST	角兵衛 NO-628	
33		畳表替え	6	畳	1	ST		
34		畳新調	6	畳	1	ST	t55mm 乾式畳床下地	
35		天井クロス張替（台所）	7.9	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
36		天井クロス張替（リビング）	11.8	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
37		天井クロス張替（洋室北）	7.0	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
38		天井クロス張替（洋室南）	9.9	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
39		天井クロス張替（玄関）	4.2	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
40		天井クロス張替（洗面・トイレ）	4.5	m ²	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	

41	筑森宿舎 4 号棟	天井クロス張替（和室）	9.9	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
42	台原宿舎 2・3 号棟	壁面塗装（玄関扉）	10.0	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
43		壁面塗装（台所）	4.4	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
44		壁面塗装（リビング）	31.8	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
45		建具襖紙張替（襖）	2	面	1	ST	角兵衛 NO-628	
46		建具襖紙張替（天袋）	2	面	1	ST	角兵衛 NO-628	
47		建具クロス張替（襖）	13	面	1	ST	リリカ LB-9555 準不燃	
48		建具クロス張替（天袋）	4	面	1	ST	リリカ LB-9555 準不燃	
49		畳表替え	6	畳	1	ST		
50		畳新調	6	畳	1	ST	t55mm 乾式畳床下地	
51		天井クロス張替（台所）	6.9	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
52		天井クロス張替（リビング）	12.8	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
53		天井クロス張替（洋室北）	7.3	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
54		天井クロス張替（洋室南）	9.9	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
55		天井クロス張替（玄関）	2.5	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
56		天井クロス張替（和室）	9.9	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
57		天井塗装（洗面所）	4.0	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
58		天井塗装（トイレ）1.5㎡	1	式	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
59		天井塗装（台所）	6.9	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
60		天井塗装（玄関）	2.5	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C

61	荒井宿舎 1・2 号棟	壁面塗装（玄関扉）	10.0	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケエ-スG- II	5分艶有 P22-85C
62		壁面塗装（リビング）	16.6	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケエ-スG- II	5分艶有 P22-85C
63		建具襖紙張替（襖）	5	面	1	ST	角兵衛 NO-628	
64		建具襖紙張替（天袋）	3	面	1	ST	角兵衛 NO-628	
65		畳表替え	6	畳	1	ST		
66		畳新調	6	畳	1	ST	t55mm 乾式畳床下地	
67		天井クロス張替（台所）	7.9	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
68		天井クロス張替（リビング）	11.8	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
69		天井クロス張替（洋室北）	7.0	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
70		天井クロス張替（洋室南）	9.9	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
71		天井クロス張替（玄関）	4.2	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
72		天井クロス張替（洗面・トイレ）	4.5	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
73		天井クロス張替（和室）	9.9	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
74	荒井宿舎 3 号棟	壁面塗装（玄関扉）	10.0	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケエ-スG- II	5分艶有 P22-85C
75		天井クロス張替（台所）	6.7	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
76		天井クロス張替（リビング）	13.5	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
77		天井クロス張替（洗面・トイレ）	2.0	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	
78	筑森宿舎 1～3 号棟	壁面プリント板塗装	1.0	㎡	1	SM	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケエ-スG- II	5分艶有 P22-85C
79	台原宿舎 2・3 号棟	壁面プリント板塗装	1.0	㎡	1	SM	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケエ-スG- II	5分艶有 P22-85C
80	筑森宿舎 3 号棟	洗面所北側壁面クロス張替	4.5	㎡	1	ST	リリカ LB-9514 準不燃	

81	筑森宿舎	フローリング張替	1.0	㎡	1	SM	WOODONE コビットストライプ 75N	1,818×303×12mm 3本溝
82	台原宿舎 2・3号棟	フローリング張替	1.0	㎡	1	SM	WOODONE コビットストライプ 75N	1,818×303×12mm 3本溝
83	荒井宿舎	フローリング張替	1.0	㎡	1	SM	WOODONE コビットストライプ 75N	1,818×303×12mm 3本溝
84	筑森宿舎 d 規格	天井塗装（台所）	8.2	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
85		天井塗装（トイレ）	1.5	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
86		天井塗装（リビング）	19.5	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
87		天井塗装（洋室北）	10.4	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
88		天井塗装（洋室南）	10.0	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
89	筑森宿舎 c 規格	天井塗装（洗面所）	4.0	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
90		天井塗装（トイレ）1.5㎡	1.5	㎡	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケイエスG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
91	筑森宿舎	押入れ修繕（上段側面）	1		1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(1.5間)
92		押入れ修繕（下段側面）	1		1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(1.5間)
93		押入れ修繕（上段床面）	1		1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(1.5間)
94		押入れ修繕（下段床面）	1		1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(1.5間)
95		押入れ修繕（上段側面）	1		1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(1.5間)
96		押入れ修繕（下段側面）	1		1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(1.5間)
97		押入れ修繕（上段床面）	1		1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(1.5間)
98		押入れ修繕（下段床面）	1		1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(1.5間)
99		押入れ天袋修繕	1		1	ST	張付け 5.6mmベニア	和室(1.5間)
100		押入れ修繕（上段側面）	1		1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(一間)

101	筑森宿舍	押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(一間)	
102		押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(一間)	
103		押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(一間)	
104		押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(一間)	
105		押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(一間)	
106		押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(一間)	
107		押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(一間)	
108		押入れ天袋修繕	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(一間)	
109		半間押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(半間)	
110		半間押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(半間)	
111		半間押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(半間)	
112		半間押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(半間)	
113		半間押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(半間)	
114		半間押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(半間)	
115		半間押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(半間)	
116		半間押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(半間)	
117		押入れ天袋修繕	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(半間)	
118	台原宿舍 2・3号棟	天井塗装（リビング）	12.8	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケエ-スG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
119		天井塗装（洋室北）	7.3	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケエ-スG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C
120		天井塗装（洋室南）	9.9	m ²	1	ST	弱溶剤アクリル樹脂系非分散形塗料 ケエ-スG-Ⅱ	5分艶有 P22-85C

121	台原宿舎 2 ・ 3 号棟	押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室・洋室(一間)
122		押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室・洋室(一間)
123		押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室・洋室(一間)
124		押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室・洋室(一間)
125		押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室・洋室(一間)
126		押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室・洋室(一間)
127		押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室・洋室(一間)
128		押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室・洋室(一間)
129		押入れ天袋修繕	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室・洋室(一間)
130		半間押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(半間)
131		半間押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(半間)
132		半間押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(半間)
133		半間押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(半間)
134		半間押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(半間)
135		半間押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(半間)
136		半間押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(半間)
137		半間押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(半間)
138		押入れ天袋修繕	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(半間)
139	荒井宿舎 1 ・ 2 号棟	押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(1.5間)
140		押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(1.5間)

141	荒井宿舎 1 ・ 2 号棟	押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(1.5間)
142		押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	和室(1.5間)
143		押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(1.5間)
144		押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(1.5間)
145		押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(1.5間)
146		押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	和室(1.5間)
147		押入れ天袋修繕	1	1	ST	張付け 5.6mmベニア	和室(1.5間)
148		押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(一間)
149		押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(一間)
150		押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(一間)
151		押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(一間)
152		押入れ修繕（上段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(一間)
153		押入れ修繕（下段側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(一間)
154		押入れ修繕（上段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(一間)
155		押入れ修繕（下段床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(一間)
156		押入れ天袋修繕	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(一間)
157	荒井宿舎 3 号棟	クローゼット（側面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(一間)
158		クローゼット（床面）	1	1	ST	張替え 5.5mmベニア、見切り材 18×21mm	洋室(一間)
159		クローゼット（側面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(一間)
160		クローゼット（床面）	1	1	ST	張付け 5.5mmベニア	洋室(一間)