

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕様書番号
東宮城野宿舍入居前整備役務		第 8 号
	作 成	令和 8 年 6 月 9 日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	仙台駐屯地業務隊厚生科

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊仙台駐屯地業務隊が管理する東宮城野宿舍について、大規模修繕完了後に実施する入居前整備に関する役務（以下「本役務」という。）について規定する。

1.2 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書及び見積書の提出時における最新版とする。

- a) 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）
- b) 陸上自衛隊仕様書「襖紙張替え押入（表）ほか9件」

2 役務に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- a) 本役務は、仙台駐屯地業務隊が管理する東宮城野宿舍について、大規模修繕完了後に実施する入居前整備（ドアクローザー、コンセント、網戸及びカーテンレールの交換及び必要な付帯作業）を実施するものである。
- b) 本役務は、別途契約している陸上自衛隊仕様書「襖紙張替え押入（表）ほか9件」による修繕作業と同時期に実施する。このため、作業日程については、4.2項の調整会議において、官側と調整のうえ決定する。

2.2 役務対象

本役務の対象は、次による。

- a) 住所：宮城県仙台市宮城野区東宮城野1 東宮城野宿舍1号棟
- b) 戸数：全戸24部屋

2.3 役務内容

入居前整備の内容は、ドアクローザー、コンセント、網戸及びカーテンレールの交換

及びそれらの交換に必要な付帯作業とし、細部は表1のとおり。

品名	規格	各戸毎 の数量
ドアクローザー	平行型、色：シルバー、適合プレート RYOBI S-203P 又は同等品（他社製を含む。）、	1
コンセント	2口（ダブル）、埋込型、適合カバー Panasonic WTP1502WKP 又は同等品（他社製を含む。）、	8
スライド網戸（掃出し窓用）	ビル用、ステンレスネット（色：シルバー） サイズ：W760×H1800	3
スライド網戸（中窓用）	ビル用、ステンレスネット（色：シルバー） サイズ：W760×H1320	1
カーテンレール	ステンレス製、1.82m、ダブル TOSO ニューレールC型 1.82m 又は同等品（他社製を含む。）、	4

表1 交換品

2.4 電気に係る作業

コンセントの交換については、第2種電気工事士以上の資格を有する者が実施するものとし、各戸の分電盤とコンセント間における導通確認試験を実施するものとする。

3 品質保証

3.1 監督・検査

監督・検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 安全管理

安全管理については、労働安全衛生法及び関連法規等に基づき、事故防止を図るものとする。

4.2 調整会

契約相手方は、本役務の円滑な実施に資するため、表2により官側が開催する調整会に参加するものとする。

時期	内容	場所
契約後、速やかに	作業工程、有資格者、業務計画書案の確認 その他本役務の実施に必要な事項	監督官が指定する 場所
現場作業開始前	業務計画書、作業計画書の確認	

	その他本役務の実施に必要な事項	
現場作業終了後	作業完了報告書案の確認 その他本役務の実施に必要な事項	

表 2 － 調整会同

4.3 提出書類

提出書類は、表 3 のとおりとし、部数は各 1 部とする。

書類名	内容	様式	提出期限
業務計画書	実施体制，全体工程，保有資格，安全管理，部品の規格，別契約との日程調整等	任意	契約後，速やかに
役務日報	作業実施日毎の実施時間，内容，範囲，作業責任者，従事者，特記事項等	任意	作業実施日の翌日
作業完了報告書	作業完了報告（作業記録写真を含む。），電気検査結果，その他監督官が指示する事項	任意	納期の前日まで

表 3 － 提出書類

4.4 その他

- a) 本役務の実施に必要な電力，水の使用，交換済み品等の処分に係る処置は，契約相手方が準備，負担するものとする。
- b) 契約の相手方は，この仕様書に疑義を生じた場合は，契約担当官等の指示を受けるものとする。