

工事件名：204号建物屋根改修工事

工事数量計算書

No	項目	摘要	計 算 式	数 量	数量計
1	建築工事				
(1)	仮設（改修工事）				
ア	外部足場組	くさび緊結足場 600枠 手すり 先行方式 運搬費含む	①204号体育館 東面		793 m <sup>2</sup>
			1.8m×14スパン×1.9m×4段＝	191.520 m <sup>2</sup>	
			②204号体育館 西面		
			1.8m×14スパン×1.9m×4段＝	191.520 m <sup>2</sup>	
			③204号体育館 南面		
			1.8m×20スパン×1.9m×4段＝	273.600 m <sup>2</sup>	
			1.8m×18スパン×1.9m×1段＝	61.560 m <sup>2</sup>	
			1.8m×14スパン×1.9m×1段＝	47.880 m <sup>2</sup>	
			1.8m× 8スパン×1.9m×1段＝	27.360 m <sup>2</sup>	
			合計	793.440 m <sup>2</sup>	
イ	足場メッシュシート張り	Ⅱ類 運搬費含む	1. (1). アに同じ。	793.440 m <sup>2</sup>	793 m <sup>2</sup>
ウ	足場巾木取付	内側 運搬費含む	①204号体育館 東面		
			1.8m×14スパン×4段＝	100.800 m	418 m
			②204号体育館 西面		
			1.8m×14スパン×4段＝	100.800 m	
			③204号体育館 南面		
			1.8m×20スパン×4段＝	144.000 m	
			1.8m×18スパン×1段＝	32.400 m	
			1.8m×14スパン×1段＝	25.200 m	
			1.8m× 8スパン×1段＝	14.400 m	
			合計	417.600 m	
エ	足場昇降階段取付	運搬費含む		2.000 箇所	2 箇所
オ	墨出し（屋上防水改修）		円弧長さ：2πr×中心角÷360 2×3.14×32.63×(32.23×2)÷360＝ 36.691×23.45＝	36.691 m <sup>2</sup> 860.404 m <sup>2</sup>	860 m <sup>2</sup>

工事件名：204号建物屋根改修工事

工事数量計算書

No	項目	摘要	計 算 式	数 量		数量計	
カ	養生（屋上防水改修）	露出防水・簡易防水	1. (1). オに同じ。	860.404	m <sup>2</sup>	860	m <sup>2</sup>
キ	整理清掃後片付け（屋上防水改修）	露出防水・簡易防水	1. (1). オに同じ。	860.404	m <sup>2</sup>	860	m <sup>2</sup>
(2)	屋根改修工事						
ア	屋根瓦棒カバー工	株淀工業 かん合瓦棒 α 同等	1. (1). オに同じ。	860.404	m <sup>2</sup>	860	m <sup>2</sup>
イ	アスファルトルーフィング	940	1. (1). オに同じ。	860.404	m <sup>2</sup>	860	m <sup>2</sup>
ウ	軒先唐草水切り	株淀工業 かん合瓦棒 α 同等	軒天長さ 23.45m×2	46.900	m	46.9	m
エ	軒先キャップ	株淀工業 かん合瓦棒 α 同等	1. (2). ウに同じ。	46.900	m	46.9	m
オ	妻側カバー唐草水切り	株淀工業 かん合瓦棒 α 同等	$2 \times 3.14 \times 32.63 \times (32.23 \times 2) \div 360 =$	36.691	m	36.7	m
カ	既存取合い部雨仕舞	株淀工業 かん合瓦棒 α 同等	1. (2). オに同じ。	36.691	m	36.7	m
キ	棟包み（下地金物共）	株淀工業 かん合瓦棒 α 同等	1. (2). ウに同じ。	23.450	m	23.5	m
ク	荷揚げ用クレーン	ラフタークレーン 25t		2.000	日	2	日
ケ	屋根材現場成型費			1.000	式	1	式
(3)	防水工事						
	棟部雨仕舞	両端 シーリング処理	1. (2). ウに同じ。	46.900	m	46.9	m