

数量算出書

公告第 80 号

件名： 那覇宿舎（R3）パイプスペース扉改修工事

第430会計隊

那覇宿舎(R3)パイプスペース扉改修工事													
項	目	数	量	単	位	算出基礎				備考			
1	建築工事												
(1)	防水工												
ア	建具廻りシーリング	変成シリコーン 20×10mm	210.50	m	階段室	1.90 m + 1.90 m + 2.31 + 2.31	×	25.000	箇所	= 210.500 m			
										= 210.500 m	4/4 平面図・詳細図・標準図		
(2)	建具工												
ア	パイプスペースドア	2,310×1,900mm	25.00	箇所	階段室	25.00	箇所			= 25.000 箇所			
										= 25.000 箇所	4/4 平面図・詳細図・標準図		
イ	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	210.50	m	階段室	1.90 m + 1.90 m + 2.31 + 2.31	×	25.000	箇所	= 210.500 m			
										= 210.500 m	4/4 平面図・詳細図・標準図		
(3)	建築改修工事-仮設												
ア	養生	小規模	98.50	m ²	階段室	養生幅2m×建具幅1.97m=3.94	×	25.00	箇所	= 98.500 m ²			
										= 98.500 m ²	4/4 平面図・詳細図・標準図		
イ	整理清掃後片付け	小規模	98.50	m ²	階段室	養生幅2m×建具幅1.97m=3.94	×	25.00	箇所	= 98.500 m ²			
										= 98.500 m ²	4/4 平面図・詳細図・標準図		
ウ	脚立足場 (4.0m以下)	一般	49.25	m ²	階段室	建具幅1.97m×幅1m=1.97	×	25.00	箇所	= 49.250 m ²			
										= 49.250 m ²	4/4 平面図・詳細図・標準図		
(4)	建築改修工事-撤去工												
ア	パイプスペースドア撤去	2,310×1,970mm	25.00	箇所		25.00	箇所			= 25.000 箇所			
										= 25.000 箇所	4/4 平面図・詳細図・標準図		
イ	建具周囲はつり	一般	214.00	m	階段室	1.97 m + 1.97 m + 2.31 + 2.31	×	25.000	箇所	= 214.000 m			
										= 214.000 m	4/4 平面図・詳細図・標準図		
ウ	産業廃棄物処分	コンクリートがら	1.01	t	階段室	(2.31×0.05×0.042×2) + (1.97×0.075×0.04) + (1.97×0.08×0.04)	=	0.02	×	25.00 箇所	×	1.80 (比重換算m ³ →t)	= 1.014 t
										= 1.014 t			