

# 数量算出書

公告第 100 号

件名： 那覇（R3）通信施設整備工事（通信土木）

第430会計隊

## 数量算出計算書

那覇（R3）通信施設整備工事（通信土木）

名称	摘要・規格	数量	単位	数量算出根拠			備考
<b>1 通信設備工事</b>							
(1) ねじ込み継手塗覆装鋼管	PS 50A 片ソケット付 埋設	89	m	仕様書のとおり	89.000	m	
(2) フレキシブルインナー繊維ダクト(FIFD)	FIFD22-3セル	89	m	仕様書のとおり	89.000	m	
(3) 耐震用伸縮継手	50A	2	個	仕様書のとおり	2.000	個	
(4) ダクトスリーブ	PS 50A	4	個	仕様書のとおり	4.000	個	
(5) 止水栓	50A プラスチック製	2	個	仕様書のとおり	2.000	個	
(6) 機械研り(配管貫通口)	150mm程度 φ75mm	4	箇所	仕様書のとおり	4.000	箇所	
(7) 埋設標識シート	自衛隊仕様 W=150 桜印	44	m	仕様書のとおり	44.000	m	
(8) ダクト口防護コンクリート	2号	1	箇所	仕様書のとおり	1.000	箇所	
(9) ダクト口防護コンクリート	F型	1	箇所	仕様書のとおり	1.000	箇所	
<b>2 土木工事</b>							
(1) 管路掘削	0.28BH	66.9	m <sup>3</sup>	仕様書のとおり	66.900	m <sup>3</sup>	
(2) 管路埋め戻し	0.28BH ローター 1.0m≦W≦4.0m	62.4	m <sup>3</sup>	仕様書のとおり	62.400	m <sup>3</sup>	
(3) 管路埋め戻し(砂)	0.28BH タンバ	5.49	m <sup>3</sup>	仕様書のとおり	5.490	m <sup>3</sup>	
(4) 上層路盤工	M-30 t=10cm 転圧1~4m	13.58	m <sup>2</sup>	仕様書のとおり	13.580	m <sup>2</sup>	
(5) 下層路盤工	RC-40 t=15cm 転圧1~4m	12.47	m <sup>2</sup>	仕様書のとおり	12.470	m <sup>2</sup>	
(6) 歩道路盤工	RC-40 t=10cm 転圧1~4m	5.39	m <sup>2</sup>	仕様書のとおり	5.390	m <sup>2</sup>	
(7) AS切断工	t=5cm	29.6	m	仕様書のとおり	29.600	m	
(8) AS破壊工	t=5cm	18.57	m <sup>2</sup>	仕様書のとおり	18.570	m <sup>2</sup>	
(9) AS舗装工	t=5cm W≧1.4m	18.57	m <sup>2</sup>	仕様書のとおり	18.570	m <sup>2</sup>	
(10) C0歩道切断工	t=10cm	7.7	m	仕様書のとおり	7.700	m	
(11) C0歩道破壊工	t=10cm	12.09	m <sup>2</sup>	仕様書のとおり	12.090	m <sup>2</sup>	
(12) C0歩道舗装工	人力打設 18-8-20 小型構造物	5.39	m <sup>2</sup>	仕様書のとおり	5.390	m <sup>2</sup>	
(13) 残土運搬	t=0.5km	15.45	m <sup>3</sup>	仕様書のとおり	15.450	m <sup>3</sup>	
(14) AS殻運搬	t-km 場外	2.14	t	仕様書のとおり	2.140	t	
(15) C0殻運搬	t-km 場外	1.27	t	仕様書のとおり	1.270	t	
(16) L型側溝撤去復旧		4	m	仕様書のとおり	4.000	m	
(17) 伐採	中低木	2	本	仕様書のとおり	2.000	本	
(18) 道路中央白線引		2.7	m	仕様書のとおり	2.700	m	
(19) 磁気探査		1	式	仕様書のとおり	1.000	式	
<b>3 処分費</b>							
(1) AS殻処理		2.14	t	仕様書のとおり	2.140	t	
(2) C0殻処理		1.27	t	仕様書のとおり	1.270	t	
(3) 伐採木処分		0.1	t	仕様書のとおり	0.100	t	
(4) 重機回送費	トレーラー	2	回		2.000	回	