

# 数量算出書

公告第 102 号

件名： 那覇宿舎（R3）建具改修工事

第430会計隊

那覇宿舎(R3)建具改修工事																
項	目	数	量	単	位	算出基礎				備考						
1	建築工事															
(1)	防水工															
ア	建具廻りシーリング	シリコーン	10×10mm	76.50	m	浴室	0.75 m + 1.80 m + 0.75 + 1.80	×	15.000 箇所	=	76.500 m					
										=	76.500 m	4/5 建具立面図・標準図				
(2)	建具工															
ア	アルミ製折戸	W750×H1,800mm		15.00	箇所	浴室	15.00 箇所			=	15.000 箇所					
										=	15.000 箇所	4/5 建具立面図・標準図				
イ	中折網戸	W760×H1,815mm		15.00	箇所	キッチン	15.00 箇所			=	15.000 箇所					
										=	15.000 箇所	5/5 建具立面図・標準図				
(3)	建築改修工事-仮設															
ア	養生	小規模		22.50	m <sup>2</sup>	浴室	養生幅2m×建具幅0.75m=1.5	×	15.00 箇所	=	22.500 m <sup>2</sup>					
										=	22.500 m <sup>2</sup>	4/5 建具立面図・標準図				
イ	整理清掃後片付け	小規模		45.30	m <sup>2</sup>	浴室・キッチン	養生幅2m×建具幅(0.75m+0.76m)=3.02	×	15.00 箇所	=	45.300 m <sup>2</sup>					
										=	45.300 m <sup>2</sup>	4/5 建具立面図・標準図				
(4)	建築改修工事-撤去工															
ア	アルミ製片開戸撤去	W750×H1,800mm		15.00	箇所		15.00 箇所			=	15.000 箇所					
										=	15.000 箇所	4/5 建具立面図・標準図				
イ	産業廃棄物処分	ガラスくず		0.30	t	浴室	(0.65×0.82×0.04)	=	0.02	×	15.00 箇所	×	1.00 (比重換算m <sup>3</sup> →t)	=	0.300 t	
										=	0.300 t					