

数量書

工事件名: 健軍154建物屋根防水改修工事

名 称	規 格	数量	単位
1 改修工事			
(1)仮設工事			
ア 墨出し	屋上防水改修	1866.45	㎡
イ 養生	屋上防水改修	1866.45	㎡
ウ 整理清掃後片付け	屋上防水改修	1866.45	式
エ 昇降用足場		1.00	式
オ 荷上げ荷下ろし費		1.00	式
(2)防水工事			
ア 下地処理	ケレン・清掃	1866.45	㎡
イ 下地調整(コンクリート面)		1825.59	㎡
ウ 下地調整(カラーアルミパネル面)		40.86	㎡
エ シーリング		1074.81	m
オ ウレタン塗膜防水 平場	X-1工法 遮熱塗料仕上げ(ブルーフロンPN工法)	1719.00	㎡
カ ウレタン塗膜防水 立上	X-2工法 遮熱塗料仕上げ(ブルーフロンPN工法)	106.59	㎡
キ 合成高分子系ルーフィングシート防水	S-F2工法	40.86	㎡
ク 防水押えアングル	L-20×20×2,000	32.19	m
ケ 脱気筒設置	SUS製	36.00	個
コ 改修用ドレン設置	SUS製	12.00	個
(3) 撤去工事			
ア 配管架台撤去 新設	ジャッキ設置・既存架台アングル切断▽P150 H=200 モルタル詰 ゴムマット敷込み共	82.00	箇所
イ 既存伸縮目地撤去		1078.82	m
ウ 既存シート防水層撤去		40.86	㎡
エ 既設ステンレス製笠木撤去、再取り付け		12.21	m