

数 量 算 定 表

項 目	名称・規格等	単位	数 量	算 出 根 拠 等	備 考
1 機械設備工事					
(1) 空気調和設備工事					
ア、 空気調節装置据付 (b 機器)	冷房能力14KW以下 室外機	台	1	b 機器	
イ、 b・b 1機器冷媒配管作業(既 設流用)	φ 9.5/φ 19.1配管盛替	式	1	b・b 1 機器	
ウ、 b 機器固定・ドレン配管作業 費	ACVP25・機器・配管吊金具類	式	1	b 機器	
エ、 b・b 1機器配線作業費	通信制御線・リモコン線・電源	式	1	b・b 1 機器	
オ、 空気調節装置据付 (b 1機器)	空気調節装置据付2.8KW以下 天井吊り式	式	1	b 1 機器	
(2) 冷凍設備工事					
ア、 スクロール式コンデンセン シングユニット据付(a)	室外機 定格出力4.5KW	台	1	a 機器	
イ、 a・a 1機器冷媒配管作業(既 設流用)	φ 9.5/φ 19.1配管盛替	式	1	a・a 1 機器	
ウ、 a 機器固定・ドレン配管作業 費	VP30・掃除口・エアカットバルブ吊金 具類	式	1	a 機器	
エ、 a・a 1機器配線作業費	通信制御線・リモコン線・電源	式	1	a・a 1 機器	

数 量 算 定 表

項 目	名 称 ・ 規 格 等	単 位	数 量	算 出 根 拠 等	備 考
(2) 冷凍設備工事					
オ、 a・a 1機器配管化粧カバー	S U S ラッキング・保温	式	1	a・a 1 機器	
カ、 予冷用ユニットクーラー据付(a1)	室内機 7.1KW以下 天井吊り式	台	1	a 1 機器	
(3) 撤去工事					
ア、 空気調節装置撤去(b)	冷房能力14KW以下(再使用しない)	台	1	b 機器	
イ、 空気調節装置撤去(b1)	冷房能力2.8KW以下(再使用しない)	台	1	b 1 機器	
ウ、 スクロール式コンデンセンシングユニット撤去(a)	室外機 (再使用しない)	台	1	a 機器	
エ、 冷凍用ユニットクーラー撤去(a 1)	室内機 (再使用しない)	台	1	a 1 機器	
(4) 冷媒回収破壊処理					
ア、 冷媒回収破壊処理	日立スポットエアコン	台	1	b 機器	
イ、 冷媒回収破壊処理	三菱電機 ｽｸﾛｰﾙ式ｺﾝﾃﾞﾝｼﾝｸﾞ ﾕﾆｯﾄ	台	1	a 機器	

数 量 算 定 表

項 目	名 称 ・ 規 格 等	単 位	数 量	算 出 根 拠 等	備 考
2 建築工事					
(1) 内装工					
ア、 天井けい酸カルシウム板張り	厚 6.0mm 不燃 突付け	m ²	4.97	施工後天井伏図	
イ、 天井ボード切り込み		か所	2	施工後天井伏図	
(2) 塗装					
ア、 アクリル樹脂系非水分散形塗料 塗り	B種 素地ごしらえ別途	m ²	4.97	施工後天井伏図	
イ、 素地ごしらえ	けい酸カルシウム板・モルタル面	m ²	4.97	施工後天井伏図	
(3) 金属					
ア、 点検口		か所	1	施工後天井伏図	
(4) 撤去工事					
ア、 天井ボード撤去		m ²	4.14	既存天井伏図	
3 電気設備工事					
(1) 電力設備工事					
ア、 蛍光灯器具（露出形）取付	FL40W×2再使用品	個	2	施工後天井伏図	
(2) 撤去工事					
ア、 蛍光灯器具（露出形）撤去	FL40W×2再使用する	個	2	既存天井伏図	