

# 数量算出表

名	称	規	格	数	量	算	出	根	拠	数量	単位	備考
1.	建築工事											
ア.	墨出し			9	6号 (22.5)	+ 9	2号 (10)			32.50	m <sup>2</sup>	
イ.	養生・整理清掃後片付け			9	6号 (22.5)	+ 9	2号 (10)			32.50	m <sup>2</sup>	
ウ.	内部仕上足場		階高4.0m以下	9	6号 (2)	+ 9	2号 (1)			3.00	m <sup>2</sup>	
エ.	軽量鉄骨下地新設		スタツ卜65型 @300	9	6号 (3.57*3.04-0.55*0.16-2.03*0.96)	+ 9	2号 (2.4*1.4)			12.18	m <sup>2</sup>	
オ.	石こうボード貼り新設		厚12.5mm不燃 突付け	9	6号 (3.02*3.04-2.03*0.96)	*2面+ 9	2号 (2.4*1.4)	*2面		21.18	m <sup>2</sup>	
カ.	EP塗装		石膏ボード面	9	2号 (2.4*1.4)	*2面				6.72	m <sup>2</sup>	
キ.	貫通穴あけ (φ100 厚100mm)		φ100 厚100mm	事務室1箇所+当直室1箇所						2.00	箇所	
ク.	貫通穴あけ (φ100 厚150mm)		φ100 厚150mm	保管庫1箇所						1.00	箇所	
ケ.	保管庫扉新設		900mm×2,000mm (内法)	保管庫1箇所						1.00	箇所	
コ.	一般扉新設		900mm×2,000mm (内法)	保管庫1箇所						1.00	箇所	
サ.	換気扇改修		W300×H200	保管庫1箇所						1.00	箇所	
シ.	カーテンレール新設		2m程度	保管庫1箇所						1.00	箇所	
セ.	暗証番号錠新設		キーレックSK423CD同等品以上	屋内階段扉1箇所+屋外階段扉1箇所						2.00	箇所	
2.	電気・通信工事											
ア.	警報用ケーブル (0.9m <sup>2</sup> -2C) 新設		EM-AE0.9-2C	警報装置用20m						20.00	m	
イ.	警報用ケーブル (0.9m <sup>2</sup> -4C) 新設		EM-AE0.9-4C	警報装置用55m						55.00	m	
ウ.	警報用ケーブル (0.9m <sup>2</sup> -5P) 新設		EM-AE0.9-5P	警報装置用45m						45.00	m	
エ.	警報用ケーブル (0.65m <sup>2</sup> -4C) 新設		EM-AE0.65-4C	テニキユニツト用3.0m						3.00	m	
オ.	警報用ケーブル (0.65m <sup>2</sup> -5P) 新設		EM-AE0.65-5P	テニキユニツト用1.5						1.50	m	
カ.	600V絶縁ケーブル新設		VVF1.6-3C	40m						40.00	m	
キ.	モーター制御盤新設		BAN-DS1同等品以上	保管庫1箇所						1.00	箇所	
ク.	スクランブルロックコントロール装置新設		TKU-003.C同等品以上	保管庫1箇所						1.00	箇所	
ケ.	スクランブルキーパット新設		TKU-003.DCV同等品以上	保管庫1箇所						1.00	箇所	
コ.	警報盤新設		EK1300同等品以上	事務室1箇所+当直室1箇所						2.00	箇所	
サ.	パダネットセンサー新設		EK391HK同等品以上	保管庫1箇所						1.00	箇所	
シ.	パッドセンサー新設		EK34811同等品以上	保管庫1箇所						1.00	箇所	
ス.	線ひ類新設		B型 40.4mm×20mm	事務室1.05×2+当直室1.05×2						4.20	m	
セ.	硬質ビニル製ボックス新設		200×200×100mm (0.12m <sup>3</sup> )	分岐2箇所						2.00	箇所	
ソ.	インターホン新設		AT-416親機・子機 同等品以上	保管庫1箇所						1.00	箇所	