（数量書①）

建築工事

名　称	摘　要	数 量	単位	数量計算	備　考
(直接仮設)					
墨だし		1.12	㎡	0.4*0.7*4	
養生		37.10	㎡	4*5.15+5.5*3	
整理清掃後片付け		37.10	㎡		
(タイル)					
床モザイクタイル	ユニットタイル	1.12	㎡	0.7*0.4*4	
(左官)					
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	床面	1.12	㎡		
床ﾓﾙﾀﾙ塗	一般タイル下地	1.12	㎡		
(塗装工事)					
素地ごしらえ	石膏ボード面	0.81	㎡	0.45*0.45*4	
NAD塗	石膏ボード面	0.81	㎡		
(内外装)					
点検口	ｱﾙﾐ 450*450	4.00	箇所	2+2	
(ユニット及びその他)					
ドア開閉方向変更		3.00	箇所	1+2	
紙巻器移設		4.00	箇所	2+2	
(撤去)					
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入れ		8.80	m	(0.7*2+0.4*2)*4	
床タイル撤去		0.80	㎡	0.2*4	

（数量書②）

電気設備工事

名　称	摘　要	数　量	単位	数量計算	備　考
(配管工事)					
電線管	E25	1.0	m	0.5*1箇所	
電線管	E31	3.5	m	0.5*2*2箇所+1.5	
1種金属線ぴ	亜鉛メッキ鋼板	10.7	m	(2.5-0.5)*3+(2.4-0.5)*2+(2.4-1.5)	
露出スイッチボックス	2個用	6	個	3+3	
鋼板製プルボックス	200*200*100	0.16	m^2	(0.2*0.2*2)+(0.2*0.1*4)	
貫通処理工事	φ50*150mm	3	箇所		
(配線工事)					
600V絶縁ケーブル	EEF2.0mm*3C	51.5	m	((1(盤内)+1+0.5+3.81+0.5)*2+4.72+2.25+2.25+2.4+2.25)+((1(盤内)+2.03+3.96+(1(盤内)+3.05+3.96+(1(盤内)+4.05+3.96))	
(電灯設備)					
コンセント	2P15A×1	5	個		
コンセント	2P15A×2	1	個		
開閉器	ELCB2P20A	2	個		
(撤去)					
開閉器	MCCB2P20A	2	個	2	

(数量書③)

機械設備工事

名　称	摘　要	数 量	単位	数量計算	備 考
(仮設工事)					
仮設トイレ設置	男性用	1	式		
(衛生器具)					
大便器	洗浄弁式、温水洗浄便座	5	組		
(撤去)					
和風便器	再使用しない	4	個		
大便器	再使用しない	1	組		