

調達要求番号：

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
食厨房等備品据付	作 成	令和 4 年 1 0 月 3 1 日
	変 更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	那覇駐屯地業務隊

1 適用範囲

本仕様書は、石垣駐屯地（仮称）食厨房における食厨房備品据付について規定する。

2 場 所

陸上自衛隊石垣駐屯地（仮称）隊員食堂（沖縄県石垣市平得大俣1273-404）

3 据付備品及び作成備品の概要及び数量

官側が示す物一式（別紙）「設置器材及び組立作業一覧」

4 作業の種類

- (1) 備品の据付場所への搬入・組立・固定
- (2) 備品に伴う電気配線、配管及び排水管等の接続
- (3) 備品と壁の間等必要な箇所の防水（コーキング）処置

5 作業期間（基準）

令和5年2月16日から同年3月5日の間

6 本役務の細部内容

(1) 作業に関する指示

ア 備品を移動する際、施設及び他器材への損傷を防止するための処置（養生等）を講ずるものとする。

イ 備品の据付

- (ア) 現場の監督官が示す場所へ搬入・組立・固定
- (イ) 配線接続の際は、配線保護材等を使用
- (ウ) 配管接続は、防錆及び仕上げ塗装を含む。

ウ その他

- (ア) 本役務において生じた塵、粉塵等の清掃・除去を行うものとする。
- (イ) 作業終了後、機能点検を実施し備品本来の機能を発揮しうるまで最終調整を行うものとする。
- (ウ) 細部については、その都度現場の監督官と調整するものとする。

(2) 契約相手方の経費負担

本役務において発生する人件費及び必要資材等の費用はすべて契約相手方の負担とする。

7 監督及び検査

- (1) 作業の実施にあたっては、官側の監督を受け、その指示に従うものとする。
- (2) 作業終了後、検査官の検査を受けるものとする。

8 その他

- (1) 契約した業者は、作業内容等細部について必ず事前に那覇駐屯地業務隊総務科石垣駐屯地業務隊準備隊担当者と打ち合わせを行うものとする。
- (2) 契約した業者は、石垣駐屯地（仮称）食堂において、事前に配管、電気配線、設置場所の確認等を実施するものとする。
- (3) 備品運搬及び据付の際は、安全管理に十分配慮するものとする。
- (4) 本役務に関連し、本備品、他器材又は他の部分に損傷を与えた場合は、契約相手方の責任において原状に復旧するものとする。
- (5) 本作業における危害等一切の責任は、契約相手方が負うものとする。
- (6) 契約相手方は、この仕様書に疑義が生じた場合は、官側代表者と協議するものとする。

設置器材及び組立作業一覧

番号	品名	寸法	数量	単位	備考
1	キャスターフリー作業台	1870×750×975	1	EA	組立作業
2	ステンレス中軽量棚 (ボルトレス棚)	1200×571×1800	4	EA	野菜室搬入
3	パンラック棚	1520×610×1590	1 4	EA	組立作業
4	球根皮剥き	520×580×770	1	EA	2次側給排水接続作業
5	1槽シンク	1000×600×850	6	EA	2次側給排水接続作業
6	ステンレス中量棚 (ボルトレス棚)	1500×571×1800	6	EA	調味料庫搬入
7	中量ボルトレス棚 TUG 型	1800×750×1800	5	EA	調味料庫搬入
8	エアシャワー (特注)	1750×1250×2100	2	EA	組立作業・設置
9	2槽シンク	1500×600×850	2	EA	2次側給排水接続作業
10	作業台	1800×750×850	2	EA	組立作業
11	解凍庫	1400×1000×1800	1	EA	2次側給排水接続作業
12	パススルー冷蔵庫	1490×840×1950	2	EA	排水ジャバラ
13	包丁まな板殺菌庫	600×600×1530	1	EA	設置
14	野菜切裁調理機	569×1108×823	1	EA	給水ホース
15	たて型炊飯器 1号電気式	750×600×1351	4	EA	設置
16	電気回転釜 110L	1700×1250×1360	3	EA	給水、給湯
17	かまどガス回転式 54L	1500×1190×1010	1	EA	給水、給湯、ガス接続
18	洗米機	460×460×1085	1	EA	2次側給排水接続作業
19	製氷機	1000×710×1370	2	EA	2次側給排水接続作業
20	ブラストチラー	840×880×1950	1	EA	2次側給排水接続作業
21	分類保管型・超鮮度高湿保管庫	1200×800×1950	1	EA	排水
22	調理器具殺菌庫	900×550×1900	1	EA	設置
23	コンベクションオープンスチー ム機能付 2号電気	1100×875×1750	2	EA	2次側給排水接続作業、軟水器接続
24	配食室用温蔵庫	1200×850×1950	1	EA	2次側給排水接続作業
25	適温配食器材 (ホット)	1800×750×850	2	EA	2次側給排水接続作業
26	適温配食器材 (ホット)	1500×750×850	2	EA	2次側給排水接続作業
27	適温配食器材 (コールド)	1500×750×850	2	EA	2次側給排水接続作業
28	適温配食器材 2号 (コールド)	1200×750×850	2	EA	2次側給排水接続作業
29	作業台	1500×750×850	6	EA	組立作業
30	冷蔵ショーケース	900×650×1900	1	EA	設置
31	食器消毒保管庫	1750×950×1900	3	EA	排水
32	厨芥処理機	2500×500×900	1	EA	2次側給排水接続作業
33	かき上げ式食器洗浄機	5150×2400×1950	1	EA	2次側給排水接続作業
34	移動台	900×600×800	1	EA	組立作業

35	中量ラック	1500×750×1800	6	EA	搬入
36	システムロッカーホワイト	900×515×1790	2	EA	組立作業
37	中量作業台	1500×900×885	6	EA	搬入、組立
38	自動給茶機、茶、湯、冷水	450×480×1400	4	EA	2次側給排水接続作業
39	作業台（麦茶用）	600×600×850	2	EA	組立作業
40	ドリンクディスペンサー500LCD	230×420×620	6	EA	設置のみ
41	食堂用机（木製）幹部用		17	EA	設置のみ
42	食堂用椅子（木製）幹部用		68	EA	設置のみ
43	食堂用椅子（木製）曹士用		43	EA	設置のみ
44	食堂用椅子（木製）曹士用		172	EA	設置のみ
45	作業台	900×750×850	2	EA	組立作業
46	トレイ&シルバーディスペンサー ーガナイザータイプ（2連）	870×695×1185	2	EA	搬入
47	シューズラック16人用	1000×350×1180	2	EA	搬入、転倒防止
48	重量ボルト式棚M10型	1800×900×2115	34	EA	搬入
49	モップハンガーRC型	894×486×1392	1	EA	組立搬入
50	コンパクトストッカー	696×327×860	2	EA	搬入・設置
51	オールステンレス台車	1200×750×292	3	EA	搬入
52	デジタル防水台はかり	350×605×795	3	EA	組立搬入
53	アルミ製ローラーコンベア 45mm		10	EA	搬入
54	ハンドパレットトラック	680×1140×A915	2	EA	搬入
55	プレス製運搬車ドンキーカート	915×615×235	3	EA	搬入
56	樹脂製運搬車グランカート	718×468×163	2	EA	搬入
57	18インチ超大型電子アルバム	18インチ	1	EA	搬入
58	18-8 ザル置台角型ダブル	800×500×600	2	EA	搬入
59	18-8 ザル置台角型600A	500×400×600	2	EA	搬入
60	サーキュレーター付衣類乾燥除 湿器	287×234×640	8	EA	搬入
61	パナソニック IHクッキングヒー ター	600×600×850	1	EA	搬入・設置
62	作業台	500×521×180	1	EA	組立作業
63	ティルティングパン 100L	1540×890×880	1	EA	搬入・設置
64	ハンドドライヤー	250×157×470	2	EA	組立、取付
65	業務用ブレンダー	6L	2	EA	搬入
66	ユーリティーカート	715×460×915	2	EA	組立
67	エレファントシェルフ	1515×610×1930	2	EA	組立
68	業務用電子レンジ	510×360×306	1	EA	搬入
69	パイプ脚レンジ台	600×450×800	1	EA	搬入・組立
70	ボルトレススチール棚	1790×450×1800	1	EA	搬入
71	害虫バスター		6	EA	取付
72	65型テレビ	1462×84.2×7.1	2	EA	取付

73	ドラム式洗濯機	640×729×1.114	1	EA	取付
74	その他、細部は調整による。				