

数 量 算 出 根 拠

工事件名：医務室改修工事

名 称	規 格	単 位	算 出	数 量
1. 建築工事				
仮設工事				
墨出し		m ²	診療室+機械室：5×6*2=60.00 合 計：60.00	60.00
養生・清掃後片付け	0	m ²	診療室：5.0×6.0=30.00 合 計：30.00	30.00
撤去工事				
軽量鉄骨撤去		m ²	休憩室 (2.05+0.995) ×2.6=3.045	3.05
壁石膏ボード撤去		m ²	休憩室 (2.05+0.995) ×2.6=3.045	3.05
鋼製扉撤去	再利用	箇所	図面のとおり	1.00
手摺撤去	1m	箇所	図面のとおり	1.00
カーテンレール		m	図面のとおり	8.40
金属工事				
軽量鉄骨壁下地	壁 90形 下張りなし	m ²	休憩室 5.910×2.6=15.366 合 計：15.37	15.37
軽量鉄骨天井下地	天井 19形 下張りなし	m ²	休憩室：2.05×1.00 合 計：2.05	2.05

内外装工事				
石膏ボード張り	15+15強化	m ²	2.05×2.6×2=10.66 合計：10.66	10.66
石膏ボード張り	12.5mm	m ²	休憩室：(2.56-0.9)×2.6×2=8.632 合 計：8.63	8.63
天井化粧石膏ボード張り	455×900	m ²	休憩室：(2.05×1.495)+0.3(蛍光灯部)=3.845 合 計 3.85	3.85
床ビニルシート	2.5抗菌	m ²	休憩室：2.05×2.56=5.248	5.24
ビニル巾木	高さ100	m	休憩室：2.05+2.56=4.61	4.61
E P 塗装	ボード面	m ²	10.66+8.63=19.29	19.29
鋼製扉設置	再利用	箇所	休憩室	1.00
ステンレス沓摺	900	箇所	休憩室	1.00
2. 電気工事				
撤去工事				
蛍光灯器具撤去	再使用	個	図面のとおりに	1.00
自動火災報知器撤去	再使用しない	個	図面のとおりに	1.00
ナースコール撤去	再使用	個	図面のとおりに	2.00
電力設備工事				
蛍光灯器具設置	再利用	個	図面のとおりに	1.00
火災報知設備設置	光学式スポット型	個	図面のとおりに	1.00
ナースコール設置	コンセント付 2 箇所	式	図面のとおりに	2.00
ナースコール配線新設	電源・通信線	式	図面のとおりに	1.00
600V屋内用絶縁電線	EM-EEF2.0mm-3C	m	休憩室：9m×1.1+0.2=10.1	10.10
可とう電線管	PFS-22	m	休憩室：9m×1.1+0.2=10.1	10.10

3. 機械設備工事				
水道設備工事				
給水配管工事	PA25	式	図面のとおりに	1.00
給湯設備工事	CPU20(Mタイプ)	式	図面のとおりに	1.00
排水設備工事	VP40A・VP50A	式	図面のとおりに	1.00
空気配管工事	鋼管リン脱酸銅継目無管	式	図面のとおりに	1.00
海上輸送				
内装工事		式		1
電気設備工事		式		1
機械設備工事		式		1
陸上輸送				
内装工事		式		1
電気設備工事		式		1
機械設備工事		式		1
渡航費				
内装工事		人		6
建具		人		4
電気設備工事		人		6
機械設備工事		人		7
レンタカー				
内装工事		台		7
建具		台		2
電気設備工事		台		9
機械設備工事		台		6
宿泊費				
内装工事		泊	6人*4=24	22
建具		泊	2人*2=4	4
電気設備工事		泊	6人*3=18	18
機械設備工事		泊	7人×3=21	21