

数 量 表

件 名 : 奄美(04)102号建物他内部改修工事

区 分	規 格	単 位	数 量	備 考
I 建築工事				
1	仮設工事			
①	墨出し	内部改修 複合	床㎡	16.4
②	養生	内部改修 複合	床㎡	16.1
③	整理清掃後片付け	内部改修 複合	床㎡	16.1
④	内部仕上げ足場	脚立足場 改修	床㎡	8.9
⑤	仮設間仕切り		式	1.0
2 金属工事				
①	軽量鉄骨壁下地	スタッド65形	㎡	8.4
②	壁下地開口補強	W900×H2,000程度	箇所	1.0
3 建具工事				
①	建具移設	W1200×2600枠共	式	1.0
4 塗装工事				
①	EP-G塗り	石膏ボード面	㎡	16.1
②	素地ごしらえ	せっこうボード面	㎡	16.1
5 内外装工事				
①	床ビニル床タイル張り	厚3mm	㎡	1.2
②	床タイルカーペット張り	厚6.5mm	㎡	0.3
③	ビニル巾木	H75	m	6.5
④	壁石膏ボード張り	厚12.5mm	㎡	16.6
⑤	天井化粧石膏ボード張り	厚9.5mm	㎡	1.7
⑥	天井化粧石膏ボード張り	厚9.5mm	㎡	4.9
⑦	回り縁	塩ビ 9mm 突付	m	6.4
⑧	アルミ金物押え		m	2.7
6 仕上げユニット工事				
①	可動間仕切り壁改修		式	1.0
②	可動間仕切り壁改修		式	1.0
7 撤去工事				
①	ビニル床タイル撤去	一般	㎡	1.2
②	ビニル巾木撤去	一般	㎡	1.6
③	壁ボード撤去	一重張り 一般	㎡	4.2
④	壁下地撤去	軽量鉄骨65型	㎡	4.2
⑤	天井ボード撤去	一重張り 一般	㎡	6.6
II 電気設備工事				
1	電気設備工事			
①	ケーブル撤去	1.6mm-3C、再使用しない	m	10.0
②	ケーブル撤去	1.2mm-1P、再使用しない	m	10.0
③	絶縁ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C	m	12.2
④	着色識別ポリエチレンケーブル	1.2mm-1P	m	28.3
⑤	1種金属線び	A型	m	1.3
⑥	フル2線式リモコンスイッチ	リモコンスイッチ 2回路	個	1.0
⑦	扉電気錠電源工事		式	1.0