

数量表

件名： 奄美（04）102号建物他内部改修工事

区分	規格	単位	数量	備考
I 建築工事				
1 仮設工事				
① 墨出し	内部改修 複合	床㎡	12.7	
② 養生	内部改修 複合	床㎡	12.5	
③ 整理清掃後片付け	内部改修 複合	床㎡	12.5	
④ 内部仕上げ足場	脚立足場 改修	床㎡	8.9	
⑤ 仮設間仕切り		式	1.0	
2 金属工事				
① 軽量鉄骨壁下地	スタット65形	㎡	8.4	
② 壁下地開口補強	W900×H2,000程度	箇所	1.0	
3 建具工事				
① 建具移設	W1200×2600枠共	式	1.0	
4 塗装工事				
① EP-G塗り	石膏ボード面	㎡	16.1	
② 素地ごしらえ	せっこうボード面	㎡	16.1	
5 内外装工事				
① 床ビニル床タイル張り	厚3mm	㎡	1.2	
② 床タイルカーペット張り	厚6.5mm	㎡	0.1	
③ ビニル巾木	H75	m	6.5	
④ 壁石膏ボード張り	厚12.5mm	㎡	16.6	
⑤ 天井化粧石膏ボード張り	厚9.5mm	㎡	1.7	
⑥ 天井化粧石膏ボード張り	厚9.5mm	㎡	4.9	
⑦ 回り縁	塩ビ 9mm 突付	m	6.4	
⑧ アルミ金物押え		m	1.0	
6 仕上げユニット工事				
① 可動間仕切り壁改修		式	1.0	
② 可動間仕切り壁改修		式	1.0	
7 撤去工事				
① ビニル床タイル撤去	一般	㎡	1.2	
② ビニル巾木撤去	一般	m	1.6	
③ 壁ボード撤去	一重張り 一般	㎡	4.2	
④ 壁下地撤去	軽量鉄骨65型	㎡	4.2	
⑤ 天井ボード撤去	一重張り 一般	㎡	6.6	
II 電気設備工事				
1 電気設備工事				
① ケーブル撤去	1.6mm-3C、再使用しない	m	10.0	
② ケーブル撤去	1.2mm-1P、再使用しない	m	10.0	
③ 絶縁ケーブル	EM-EEF 1.6mm-3C	m	12.2	
④ 着色識別ポリエチレンケーブル	1.2mm-1P	m	28.3	
⑤ 1種金属線び	A型	m	1.3	
⑥ フル2線式リモコンスイッチ	リモコンスイッチ 2回路	個	1.0	
⑦ 扉電気錠電源工事		式	1.0	