

数量算出書

件名：便器洋式化改修工事

名称	規格	数量	単位	数量算出根拠	備考
1. 建築改修工事					
(1) 仮設工事		26.5	m ²	3号1階(1.1*1.02)+3号2.3階(1.08*1.02)*2+4号1階(1.4*0.98)+5号1.2.4階(1.28*1.05)*8+(1.28*1.08)*3+厚生センター(男女)(1.2*0.92)*3+種食班事務所(1.6*0.9)+体育館(1.1*0.9)+プール(1.23*0.89)	
7. 墨出し					
4. 養生		26.5	m ²	3号1階(1.1*1.02)+3号2.3階(1.08*1.02)*2+4号1階(1.4*0.98)+5号1.2.4階(1.28*1.05)*8+(1.28*1.08)*3+厚生センター(男女)(1.2*0.92)*3+種食班事務所(1.6*0.9)+体育館(1.1*0.9)+プール(1.23*0.89)	
9. 整理清掃片付け		26.5	m ²	3号1階(1.1*1.02)+3号2.3階(1.08*1.02)*2+4号1階(1.4*0.98)+5号1.2.4階(1.28*1.05)*8+(1.28*1.08)*3+厚生センター(男女)(1.2*0.92)*3+種食班事務所(1.6*0.9)+体育館(1.1*0.9)+プール(1.23*0.89)	
0.00					
(2). タイル工事					
床モザイクタイル張り	モザイクタイル	23.0	箇所	3号隊舎1階女子便所 1ヶ所 3号隊舎2階男子便所 2ヶ所 3号隊舎3階男子便所 2ヶ所 4号隊舎1階女子便所 1ヶ所 5号隊舎1階男子便所 5ヶ所 5号隊舎2階男子便所 1ヶ所 5号隊舎4階男子便所 5ヶ所 厚生センター男子便所 2ヶ所 厚生センター女子便所 1ヶ所 種食班事務所女子便所 1ヶ所 体育館女子便所 1ヶ所 プール女子便所 1ヶ所	23.00 箇所
(3). 仕上げユニット工事					
トイレユニット取替	扉開閉入替え(金属取替込み)	16.0	箇所	4号隊舎1階女子便所 1ヶ所 5号隊舎1階男子便所 5ヶ所 5号隊舎2階男子便所 1ヶ所 5号隊舎4階男子便所 5ヶ所 体育館女子便所 1ヶ所 厚生センター男子便所 2ヶ所 厚生センター女子便所 1ヶ所	16.00 箇所
(4). 内装工事					
点検口取付	450×450	10.0	箇所	3号2階(1ヶ所)3号3階(1ヶ所)4号1階(2ヶ所)5号1階(2ヶ所)5号2階(2ヶ所)5号4階(2ヶ所)	10.00 箇所
2. 電気設備改修工事					
(1) 配管工事					
7. 露出スイッチボックス	一個用1方出 22mm	23.0	個	3号隊舎1階女子便所 1個 3号隊舎2階男子便所 2個 3号隊舎3階男子便所 2個 4号隊舎1階女子便所 1個 5号隊舎1階男子便所 5個 5号隊舎2階男子便所 1個 5号隊舎4階男子便所 5個 厚生センター男子便所 2個 厚生センター女子便所 1個 種食班事務所女子便所 1個 体育館女子便所 1個 プール女子便所 1個	23.00 個

4. 電線管	VE管 露出配管 22mm	54.0	m	3号寮舎1階女子便所 立下げ 2m 3号寮舎2階男子便所 立下げ 4m 3号寮舎3階男子便所 立下げ 4m 5号寮舎1階男子便所 立下げ 1.0m 5号寮舎2階男子便所 立下げ 2m 5号寮舎4階男子便所 立下げ 1.0m 厚生センター男子便所 立上げ 2m、立下げ 4m 厚生センター女子便所 立上げ 2m、立下げ 2m 種彥班事務所女子便所 立上げ 2m、立下げ 2m 体育館女子便所 立上げ 2m、立下げ 2m プール女子便所 立上げ 2m、立下げ 2m	54.00	m
5. 壁コブ抜き	φ50×200	5.0	箇所	4号寮舎1階給水管 1ヶ所 5号寮舎1階男子便所 1ヶ所 5号寮舎2階男子便所 1ヶ所 5号寮舎4階男子便所 2ヶ所	5.00	箇所
(2). 電気配線工事						
7. 絶縁ケーブル	EH-EFP2 0mm-3C ころがし配線	198.0	m	3号1階(1.8+20.8)+3号2階(1.7+18.7)+3号3階(1.7+18.7)+ 5号1階(2.8+41.4)+5号2階(2.8+41.4)+5号4階(2.8+41.4)	198.00	m
4. 絶縁ケーブル	EH-EFP2 0mm-3C	70.2	m	3号1階(2)+3号2階(2+2)+3号3階(2+2)+5号1階(2+6)+ 5号2階(2)+5号4階(2+6)+4号寮舎1階(0.5)+体育館(2+1.5+2)+ プール(2+1.2+2)+種彥班事務所(2+1.2+2)+ 厚生センター(男子)(2+8+2+2)+厚生センター(女子)(2+8.8+2)	70.20	m
9. ショートボックス	中浅四角 C付	5.0	個	3号寮舎1階女子便所 1ヶ所 3号寮舎2階男子便所 1ヶ所 3号寮舎3階男子便所 1ヶ所 5号寮舎1階男子便所 1ヶ所 5号寮舎4階男子便所 1ヶ所	5.00	個
(3). 電灯設備工事						
7. コンセント	Panasonic WN1031K	23.0	個	3号寮舎1階女子便所 1ヶ所 3号寮舎2階男子便所 2ヶ所 3号寮舎3階男子便所 2ヶ所 4号寮舎1階女子便所 1ヶ所 5号寮舎1階男子便所 5ヶ所 5号寮舎2階男子便所 1ヶ所 5号寮舎4階男子便所 5ヶ所 厚生センター男子便所 2ヶ所 厚生センター女子便所 1ヶ所 種彥班事務所女子便所 1ヶ所 体育館女子便所 1ヶ所 プール女子便所 1ヶ所	23.00	個
4. 漏電ブレーカー	2P2E20A	8.0	個	3号寮舎1階女子便所 1ヶ所 3号寮舎2階男子便所 1ヶ所 3号寮舎3階男子便所 1ヶ所 5号寮舎1階男子便所 1ヶ所 5号寮舎4階男子便所 1ヶ所 厚生センター男子便所 1ヶ所 厚生センター女子便所 1ヶ所 種彥班事務所女子便所 1ヶ所	8.00	個
9. 露出ボックス	PVR2-QJ	2.0	個	厚生センター男子便所 1ヶ所 厚生センター女子便所 1ヶ所	2.00	個
2. 電源工事						
	既設電源より電源取り出し工事	6.0	箇所	4号寮舎1階 体育館 プール 種彥班事務所 厚生センター男子便所 1ヶ所 厚生センター女子便所 1ヶ所	6.00	箇所

3. 衛生器具設備工事							
(1). 新設							
洋式大便器	フラッシュ弁方式	23.0	台	3号寮舎1階女子便所 1ヶ所 3号寮舎2階男子便所 2ヶ所 3号寮舎3階男子便所 2ヶ所 4号寮舎1階女子便所 1ヶ所 5号寮舎1階男子便所 5ヶ所 5号寮舎2階男子便所 1ヶ所 5号寮舎4階男子便所 5ヶ所 厚生センター男子便所 2ヶ所 厚生センター女子便所 1ヶ所 糧食班事務所女子便所 1ヶ所 体育館女子便所 1ヶ所	23.00	台	
(2). 給水工事							
給水管		23.0	箇所	3号寮舎1階女子便所 1ヶ所 3号寮舎2階男子便所 2ヶ所 3号寮舎3階男子便所 2ヶ所 4号寮舎1階女子便所 1ヶ所 5号寮舎1階男子便所 5ヶ所 5号寮舎2階男子便所 1ヶ所 5号寮舎4階男子便所 5ヶ所 厚生センター男子便所 2ヶ所 厚生センター女子便所 1ヶ所 糧食班事務所女子便所 1ヶ所 体育館女子便所 1ヶ所 プール女子便所 1ヶ所	23.00	箇所	
(3). 撤去・復旧工事							
7. 洗浄便座	和洋リモデル施工	23.0	箇所	3号寮舎1階女子便所 1ヶ所 3号寮舎2階男子便所 2ヶ所 3号寮舎3階男子便所 2ヶ所 4号寮舎1階女子便所 1ヶ所 5号寮舎1階男子便所 5ヶ所 5号寮舎2階男子便所 1ヶ所 5号寮舎4階男子便所 5ヶ所 厚生センター男子便所 2ヶ所 厚生センター女子便所 1ヶ所 糧食班事務所女子便所 1ヶ所 体育館女子便所 1ヶ所 プール女子便所 1ヶ所	23.00	箇所	
4. 石納園芸装飾							
石納園芸装飾		1.0	式		1.00	式	