

数量算出書

名 称	規 格	数 量	単 位	数 量 算 出 根 拠	備 考
1 建築工事					
(1) 仮設工事					
ア 養生・整理清掃後片付け 一般		242	床㎡	2.0m* (50.09m+50.09m+20.97m)	242.30 ㎡
イ 内部仕上足場	ローリングタワー	1.0	式		
ウ 外部足場	調査補修用	1.0	式		
(2) 劣化調査					
ア 外壁壁面打診調査	塗装部	392	㎡	塗装部 : ((0.62m+0.13m+2.38m) * (4.19m+ (4.4m*7面) +4.1m+4.1m+ (4.4m*8箇所) +4.19m) + ((20.02m-0.85m-0.85m) *5.0m) + ((1.7m+5.0m) *0.85m/2) *2) - (3.3m*16.62m) - (0.85m*0.3m*2) - ((20.02m-0.85m-0.85m) *5.0m) + ((1.7m+5.0m) *0.85m/2) *2) - (0.3m* (16.62m+0.85m+0.85m))	258.48 ㎡ 41.94 ㎡ 91.80 ㎡
イ 外壁面打診調査	打ちっ放し部	826	㎡	打ちっ放し部 : (0.6m*5.0m*(9面+11面) + (0.51m+5.0m*2面) + (0.17m+0.38m) * (4.19m+ (4.4m*7面) +1.58m+4.1m+4.1m+ (4.4m*8面)) + 0.3m* (4.19m+4.1m+ (4.4m*7面) +4.1m+4.1m+ (4.4m*8面)) + (2.65m* (4.34m-0.45m) + ((0.15m+1.4m) *0.625m/2)) *6面 + (2.0m*1.4m*3面) + (2.0m*2.8m*3面) + ((0.5m+4.6m) *3.32m/2) - (0.6m*1.52m) *6面 + (16.62m*3.32m - (3.605m*1.3m*4箇所) *3面 + (3.0m* (6.95m-0.15m) - (1.7m*2.0m) + (1.58m*2.83m - (1.3m*2.0m))) + (6.95m-1.5m) *2.65m) - ((0.85m+0.85m) *1.7m) - (((0.85m+0.85m) +0.85m) *3.32m/2) + (6.95m*2.65m) - ((0.85m+0.85m) *1.7m) - (((0.85m+0.85m) +0.85m) *3.3m/2) + ((1.7m*1.7m) + ((1.7m+0.67m) *3.3m/2) - (0.6m*0.33m) - (0.18m*0.7m) - (0.62m*0.13m)) * (14面+14面) + (2.57m*1.17m*2面) + (0.72m*11.28m) + ((1.17m*10.82m*12面) + ((1.7m*1.5m) + (1.5m+0.67m) *3.3m/2) - (0.4m*0.33m) - (0.62m*0.13m)) *12面	70.51 ㎡ 46.29 ㎡ 24.77 ㎡ 64.76 ㎡ 25.20 ㎡ 45.32 ㎡ 109.30 ㎡ 18.87 ㎡ 7.32 ㎡ 11.32 ㎡ 165.58 ㎡ 14.14 ㎡ 222.93 ㎡
ウ 劣化図作成		1.0	式		
(3) 劣化部補修					
ア 壁面爆裂部補修	リフリート工法	98.0	㎡	調査面積×25%	
イ 壁面爆裂部補修	リフリート工法	41.3	㎡	調査面積×5%	
(4) 防水					
ア シール打ち替え	PS-2 ポリサルファイド系 10×10	13.5	m	(1.09m*0.165m*3箇所) + ((2.0m+0.165m) *3箇所)	13.53 m
(5) 左官					
ア 防水モルタル塗り	0.000	167	㎡	平面部 : (4.19m*18.02m) + (4.4m*18.02m - ((3.3m-0.165m) *2.0m) *3箇所) 立上部 : ((0.33m*3.17m) *2箇所) + (0.33m*0.75m) + (0.33m*10.62m) + (0.33m*3.17m) *2箇所 + (0.33m*0.75m) + (0.33m* (10.62m - (2.0m*3箇所) + (3.135m*6箇所))) + 0.33m*18.02m*2面	135.98 ㎡ 10.58 ㎡ 10.07 ㎡ 10.81 ㎡
(6) 塗装					
ア 素地ごしらえ		1,218	㎡	(2) ア及びイより	
イ EP塗装		1,218	㎡	(2) ア及びイより	
2 電気設備工事					
(1) 照明設備					
ア LED照明器具取替	投光器	12.0	個	図面より	
(2) 撤去工事					
ア 照明器具撤去		12.0	個	図面より	