

整備箇所一覧表(小郡駐屯地宿舎内壁塗替え等工事2)

番号	場 所	内壁塗替 (㎡)	浴室天井 塗替 (㎡)	天井クロス 張替 (㎡)	襖(新鳥の子)張替			戸襖(ビニル系)張替		畳表替		養生面積 (㎡)
					大(枚)	小(枚)	戸襖(枚)	大(枚)	小(枚)	1畳(枚)	半畳(枚)	
1	小郡駐屯地宿舎①	103.8	—	—	—	—	—	—	—	6	—	62.74
2	小郡駐屯地宿舎②	103.8	—	—	3	3	—	13	3	6	—	62.74
3	小郡駐屯地宿舎③	76.4	2.0	—	5	5	4	—	—	14	2	49.64
4	小郡駐屯地宿舎④	76.4	2.0	—	5	5	4	—	—	14	2	49.64
5	小郡駐屯地宿舎⑤	76.4	2.0	—	5	5	4	—	—	14	2	49.64
6	小郡駐屯地宿舎⑥	97.0	3.0	—	5	5	4	—	—	16	1	64.97
7	小郡駐屯地宿舎⑦	110.1	—	48.3	3	3	2	—	—	6	—	62.52
計		643.9	9.0	48.3	26.0	26.0	18.0	13.0	3.0	76.0	7.0	401.89

凡 例	襖(新鳥の子)張替	押入:軽量襖 W840mm×H1820mm基準
		戸袋:軽量襖(天袋用) W840mm×H490mm基準
		戸襖:木製フラッシュ戸 W830mm×H1820mm基準
	畳表替	京間畳6尺3寸