

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計		
建築工事																					
1.広告資料館																					
地業工事																					
土間 砕石地業	t=100 材工	m2	0.85	x	1.07	=	0.91										0.91	0.91	m2	0.9	
土間 本りスチレンフィルム敷込	t=0.15 材工	m2	0.85	x	1.07	=	0.91										0.91	0.91	m2	0.9	
コンクリート工事																					
土間 コンクリート	Fc=21N S-15	m3	0.85	x	1.07	x	0.15	=	0.14								0.14	0.14	m3	0.1	
土間 コンクリート打設費	人力	m3	0.85	x	1.07	x	0.15	=	0.14								0.14	0.14	m3	0.1	
鉄筋工事																					
土間 異形鉄筋	SD295A D-10	kg	0.85	÷	0.20	=	4.25	≒	5.00	x	0.85	=	4.25	x	0.56	=	2.38	2.38			
			1.07	÷	0.20	=	5.35	≒	6.00	x	1.07	=	6.42	x	0.56	=	3.60	3.60	5.98	kg	5.98
土間 異形加工組立	スパーサー、運搬費共	kg	0.85	÷	0.20	=	4.25	≒	5.00	x	0.85	=	4.25	x	0.56	=	2.38	2.38			
			1.07	÷	0.20	=	5.35	≒	6.00	x	1.07	=	6.42	x	0.56	=	3.60	3.60	5.98	kg	5.98
土間 あと施工アンカー	D10(@200)	カ所	0.85	÷	0.20	=	4.25	≒	5.00								5.00				
			1.07	÷	0.20	=	5.35	≒	6.00								6.00	11.00	カ所	11.00	
タイル工事																					
床 タイル	既存類似品 25角	m2	1.37	x	3.64	=	4.99										4.99	4.99	m2	5.0	
左官工事																					
床 タイル下モルタル		m2	1.37	x	3.64	=	4.99										4.99	4.99	m	5.0	
建具工事																					
TB-1		カ所	1.00			=	1.00										1.00	1.00	カ所	1.0	
塗装工事																					
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60	=	0.36										0.36	0.36	m2	0.4	
壁 EP-G塗		m2	3.64	+	1.37	+	3.64	+	1.37	=	10.02										
			10.02	x	2.50	=	25.05										25.05				
	片開戸		-1.00	x	-2.00	=	-2.00										-2.00				
	窓		-1.80	x	-1.30	=	-2.34										-2.34				
	腰壁		3.64	+	1.37	+	3.64	+	1.37	=	10.02										
			-10.02	x	-1.20	=	-12.02										-12.02	8.69	m2	8.7	
内装工事																					
天井 シーディング石膏ボード	t=9.5	m2	0.60	x	0.60	=	0.36										0.36	0.36	m2	0.4	

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾											小計	合計	単位	改め計		
撤去工事																		
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.85	+	1.07	+	0.85	+	1.07	=	3.84			3.84	3.84	m	3.8	
床 コンクリート撤去	t=150	m2	0.85	x	1.07					=	0.91			0.91	0.91	m2	0.9	
床 タイル撤去	25角 下地モルタル共	m2	3.64	x	1.38					=	5.02			5.02	5.02	m2	5.0	
ポリスチレンフィルム撤去	t=0.15	m2	0.85	x	1.07					=	0.91			0.91	0.91	m2	0.9	
碎石撤去	t=100	m2	0.85	x	1.07					=	0.91			0.91	0.91	m2	0.9	
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁:区画養生(30.1m2)	m2	0.60	x	0.60					=	0.36			0.36	0.36	m2	0.4	
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00							=	1.00			1.00	1.00	式	1.0	
和風便器撤去	タンク共	カ所	1.00							=	1.00			1.00	1.00	カ所	1.0	
トイレブース撤去	W1040、H1900、t40 隔板W950...1カ所	カ所	1.00							=	1.00			1.00	1.00	カ所	1.0	
70.便所																		
塗装工事																		
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60					=	0.36			0.36				
			0.60	x	0.60					=	0.36			0.36	0.72	m2	0.7	
内装工事																		
天井 シーリング石膏ボード	t=9.5	m2	0.60	x	0.60					=	0.36			0.36				
			0.60	x	0.60					=	0.36			0.36	0.72	m2	0.7	
撤去工事																		
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁:区画養生(59.8m2)	m2	0.60	x	0.60					=	0.36			0.36				
			0.60	x	0.60					=	0.36			0.36	0.72	m2	0.7	
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 2セット分	式	1.00							=	1.00			1.00	1.00	式	1.0	
123隊舎 1階																		

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計		
<b>金属工事</b>																	
軽量鉄骨天井下地	19型 直張	m2	0.91	x	1.82			=	1.66								
			0.91	x	1.82			=	1.66								
<b>塗装工事</b>																	
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	1.82			=	1.66								
			0.91	x	1.82			=	1.66								
<b>内装工事</b>																	
天井 シーリング石膏ボード	t=9.5	m2	0.91	x	1.82			=	1.66								
			0.91	x	1.82			=	1.66								
<b>撤去工事</b>																	
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	1.82			=	1.66								
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.91	x	1.82			=	1.66								
	床壁・区画養生(88.5m2)																
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00								
	作業服、手袋																
	1セット分																
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	1.82			=	1.66								
			0.91	x	1.82			=	1.66								
<b>123隊舎 2階</b>																	
<b>タイル工事</b>																	
床 タイル	既存類似品 50角	m2	3.70	x	1.30			=	4.81								
			5.80	x	3.40			=	19.72								
			2.90	x	2.27			=	6.58								
		間仕切り壁	-1.35	x	-0.15	x	-2.00	=	-0.41								
		間仕切り壁	-0.50	x	2.30			=	-1.15								
<b>金属工事</b>																	
軽量鉄骨天井下地	19型 直張	m2	0.91	x	1.82	x	2.00	=	3.31								
			0.91	x	0.91			=	0.83								
<b>左官工事</b>																	
床 タイル下モルタル		m2	3.70	x	1.30			=	4.81								
			5.80	x	3.40			=	19.72								
			2.90	x	2.27			=	6.58								
		間仕切り壁	-1.35	x	-0.15	x	-2.00	=	-0.41								
		間仕切り壁	-0.50	x	2.30			=	-1.15								
<b>建具工事</b>																	
TB-2		カ所	1.00					=	1.00								

数量算出書(建築)

名称	摘要	拾																小計	合計	単位	改め計
TB-3		カ所	1.00						=	1.00								1.00	1.00	カ所	1.0
塗装工事																					
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	1.82	x	2.00	=	3.31									3.31			
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
			0.91	x	0.91			=	0.83									0.83	4.50	m2	4.5
壁 EP-G塗	B種	m2	3.70	+	1.30	+	1.05	+	5.67	+	2.90	+	2.27	+	2.90	+					
			3.40	+	1.05	+	1.30	=	25.54									25.54			
			25.54	x	2.40			=	61.30									61.30			
	窓		-3.30	x	-1.50			=	-4.95									-4.95			
	片開戸		-0.60	x	-1.50	x	2.00	=	-1.80									-1.80			
	片開戸		-0.90	x	-2.00			=	-1.80									-1.80	78.29	m2	78.3
内装工事																					
天井 シージング石膏ボード	t=9.5	m2	0.91	x	1.82	x	2.00	=	3.31									3.31			
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
			0.91	x	0.91			=	0.83									0.83	4.50	m2	4.5
天井 化粧石膏ボード	t=9.5	m2	0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	0.72	m2	0.7
ユニット及びその他工事																					
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	4.00					=	4.00									4.00	4.00	カ所	4.0
L字ステンレス製見切り	L=80×80×3	m	3.15	+	0.21	+	0.21	=	3.57									3.15			
			3.29	+	0.21			=	3.50									3.29	6.44	m	6.4
撤去工事																					
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20										
			2.20	x	4.00			=	8.80									8.80	8.80	m	8.8
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	4.00					=	4.00									4.00	4.00	カ所	4.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.70	x	1.30			=	4.81									4.81			
			5.80	x	3.40			=	19.72									19.72			
			2.90	x	2.28			=	6.61									6.61			
	間仕切り壁		-1.35	x	-0.15	x	-2.00	=	-0.41									-0.41			
	間仕切り壁		-0.50	x	2.30			=	-1.15									-1.15	29.59	m2	29.6
天井 シージング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	1.82	x	2.00	=	3.31									3.31			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
	床壁、区画養生(120m2)		0.91	x	0.91			=	0.83									0.83	4.50	m2	4.5

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計					
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00									=	1.00				1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																			
	1セット分																			
天井 化粧石膏ボード撤	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60							=	0.36							
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60							=	0.36							
	床壁、区画養生(51.8m2)																			
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00									=	1.00							
	作業服、手袋																			
	1セット分																			
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	1.82	x	2.00					=	3.31							
			0.91	x	0.91							=	0.83							
和風便器撤去		カ所	4.00									=	4.00							
トイレブース撤去	W3110、H1900、t40	カ所	1.00									=	1.00							
	隔板W1200…2カ所																			
	隔板W1100…1カ所																			
トイレブース撤去	W3245、H1900、t40	カ所	1.00									=	1.00							
	隔板W1200…2カ所																			
123階舎 3階																				
タイル工事																				
床 タイル	既存類似品 50角	m2	3.70	x	1.30							=	4.81							
			5.80	x	5.87							=	34.05							
		間仕切り壁	-1.35	x	-0.15	x	-2.00					=	-0.41							
		間仕切り壁	-0.50	x	2.30							=	-1.15							
左官工事		m2	3.70	x	1.30							=	4.81							
床 タイル下モルタル			5.80	x	5.87							=	34.05							
		間仕切り壁	-1.35	x	-0.15	x	-2.00					=	-0.41							
		間仕切り壁	-0.50	x	2.30							=	-1.15							
建具工事																				
TB-4		カ所	1.00									=	1.00							
TB-5		カ所	1.00									=	1.00							
塗装工事																				
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60							=	0.36							
			0.60	x	0.60							=	0.36							
			0.60	x	0.60							=	0.36							

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾																小計	合計	単位	改め計
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	1.44	m2	1.4
壁 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	3.7	+	1.30	+	1.05	+	5.67	+	5.80	+	5.67	+	1.05	+		25.54			
			1.30					=	25.54									25.54			
			25.54	x	2.40			=	61.30									61.30			
	窓		-3.30	x	-1.50			=	-4.95									-4.95			
	片開戸		-0.60	x	-1.50	x	2.00	=	-1.80									-1.80			
	片開戸		-0.90	x	-2.00			=	-1.80									-1.80	78.29	m2	78.3
<b>内装工事</b>																					
天井 シーリング石膏ボード	t=9.5	m2	0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	1.44	m2	1.4
<b>ユニット及びその他工事</b>																					
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	8.00					=	8.00									8.00	8.00	カ所	8.0
L字ステンレス製見切り	L-80×80×3	m	5.50	+	0.22			=	5.72									5.50			
			5.50	+	0.21			=	5.71									5.50	11.00	m	11.0
<b>撤去工事</b>																					
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20										
			2.20	x	8.00			=	17.60									17.60	17.60	m	17.6
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	8.00					=	8.00									8.00	8.00	カ所	8.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.70	x	1.30			=	4.81									4.81			
			5.80	x	5.68			=	32.94									32.94			
	間仕切り壁		-1.35	x	-0.15	x	-2.00	=	-0.41									-0.41			
	間仕切り壁		-0.50	x	2.30			=	-1.15									-1.15	36.20	m2	36.2
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
	床壁、区画養生(102m2)		0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	1.44	m2	1.4
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00									1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																				
	1セット分																				
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36									0.36			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	0.72	m2	0.7
	床壁、区画養生(52m2)																				

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾																小計	合計	単位	改め計
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00															1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																				
	1セット分																				
和風便器撤去		カ所	8.00															8.00	8.00	カ所	8.0
トイレブース撤去	W5510、H1900、t40	カ所	2.00															2.00	2.00	カ所	2.0
	隔板W1200…4カ所																				
172隊舎 1階																					
地業工事																					
土間 砕石地業	t=100 材工	m2	0.91	x	1.30													1.18	1.18	m2	1.2
土間 ポリスチレンフィルム	t=0.15 材工	m2	0.91	x	1.30													1.18	1.18	m2	1.2
コンクリート工事																					
土間 コンクリート	Fc=21N S-15	m3	0.91	x	1.30	x	0.12											0.14	0.14	m3	0.2
土間 コンクリート打設費	人力	m3	0.91	x	1.30	x	0.12											0.14	0.14	m3	0.2
鉄筋工事																					
土間 異形鉄筋	SD295A D-10	kg	0.91	÷	0.20	=	4.55	≒	5.00	x	0.91	=	4.55	x	0.56	=	2.55	2.55			
			1.3	÷	0.20	=	6.50	≒	7.00	x	1.30	=	9.10	x	0.56	=	5.10	5.10	7.64	kg	7.64
土間 異形加工組立	スベーター、運搬費共	kg	0.91	÷	0.20	=	4.55	≒	5.00	x	0.91	=	4.55	x	0.56	=	2.55	2.55			
			1.3	÷	0.20	=	6.50	≒	7.00	x	1.30	=	9.10	x	0.56	=	5.10	5.10	7.64	kg	7.64
土間 あと施工アンカー	D10(@200)	カ所	0.91	÷	0.20	=	4.55	≒	5.00									5.00			
			1.3	÷	0.20	=	6.50	≒	7.00									7.00	12.00	カ所	12.00
タイル工事																					
床 タイル	既存類似品 50角	m2	1.80	x	1.30													2.34	2.34	m2	2.3
巾木 タイル	100x200	m	1.11	+	1.3	+	1.11											3.52	3.52	m	3.5
左官工事																					
床 タイル下モルタル		m2	1.80	x	1.30													2.34	2.34	m2	2.3
巾木 タイル下モルタル		m	1.11	+	1.3	+	1.11											3.52			
		m2	3.52	x	0.20													0.70	0.70	m2	0.7
塗装工事																					
壁 EP-G塗	B種	m2	1.80	*	1.30	*	1.80	*	1.30	=	6.20										
			6.20	x	2.40													14.88			



数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計					
		式	1.00																	
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00														1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																			
	1セット分																			
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	0.91												0.83	0.83	m2	0.8
175本部隊舎 2階																				
タイル工事																				
床 タイル	既存類似品 200角	m2	1.10	x	1.20												1.32	1.32	m2	1.3
金属工事																				
軽量鉄骨天井下	19型 直張	m2	0.91	x	0.91												0.83	0.83	m2	0.8
左官工事																				
床 タイル下モルタル		m2	1.10	x	1.20												1.32	1.32	m2	1.3
建具工事																				
TB-6		カ所	1.00														1.00	1.00	カ所	1.0
塗装工事																				
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	0.91												0.83	0.83	m2	0.8
内装工事																				
天井 シーリング石膏	t=9.5	m2	0.91	x	0.91												0.83	0.83	m2	0.8
ユニット及びその他工事																				
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	カ所	1.00													1.00	1.00	カ所	1.0
撤去工事																				
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20						2.20	2.20	m	2.2
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00														1.00	1.00	カ所	1.0
床 タイル撤去	200角 下地モルタル共	m2	1.10	x	1.20												1.32	1.32	m2	1.3
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91												0.83	0.83	m2	0.8
	t=9.5 区画養生、溜溜養生共																			
	床壁・区画養生(70.5m2)																			
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00														1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																			
	1セット分																			
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	0.91												0.83	0.83	m2	0.8

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計		
		カ所	1.00														
和風便器撤去		カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
トイレブース撤去	W3500、H1900、t40	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W1100…2カ所																
	隔板W900…1カ所																
175本部隊舎 3階																	
タイル工事																	
床 タイル	既存類似品 50角	m2	3.12	x	2.65			=	8.27					8.27	8.27	m2	8.3
左官工事																	
床 タイル下モルタル		m2	3.12	x	2.65			=	8.27					8.27	8.27	m2	8.3
建具工事																	
TB-7		カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
塗装工事																	
壁 EP-G塗	B種	m2	2.65	+	2.65			=	5.30								
			5.30	x	2.40			=	12.72					12.72	12.72	m2	12.7
ユニット及びその他工事																	
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	m2	1.0
撤去工事																	
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20			2.20	2.20	m	2.2
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.12	x	2.65			=	8.27					8.27	8.27	m2	8.3
和風便器撤去	タンク共	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
トイレブース撤去	W2580、H1900、t40	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W1300…1カ所																
	隔板W1100…1カ所																
195.需品整備工場 1階																	
地業工事																	
土間 砕石地業	t=100 材工	m2	1.20	x	2.00			=	2.40					2.40			
			1.20	x	0.80			=	0.96					0.96	3.36	m2	3.4
土間 ホリスチレンフィルム	t=0.15 材工	m2	1.20	x	2.00			=	2.40					2.40			
			1.20	x	0.80			=	0.96					0.96	3.36	m2	3.4
コンクリート工事																	

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾																小計	合計	単位	改め計
土間 コンクリート	Fc=21N S-15	m3	1.20	x	2.00	x	0.12	=	0.29									0.29			
			1.20	x	0.80	x	0.12	=	0.12										0.12	0.40	m3
土間 コンクリート打設費	人力	m3	1.20	x	2.00	x	0.12	=	0.29									0.29			
			1.20	x	0.80	x	0.12	=	0.12									0.12	0.40	m3	0.4
<b>鉄筋工事</b>																					
土間 異形鉄筋	SD295A D-10	kg	1.2	÷	0.20	=	6.00	≒	6.00	x	1.20	=	7.20	x	0.56	=	4.03	4.03			
			2.0	÷	0.20	=	10.00	≒	10.00	x	2.00	=	20.00	x	0.56	=	11.20	11.20			
			1.2	÷	0.20	=	6.00	≒	6.00	x	1.20	=	7.20	x	0.56	=	4.03	4.03			
			0.8	÷	0.20	=	4.00	≒	4.00	x	0.80	=	3.20	x	0.56	=	1.79	1.79	21.06	kg	21.06
土間 異形加工組立	スパーサー、運搬費共	kg	1.2	÷	0.20	=	6.00	≒	6.00	x	1.20	=	7.20	x	0.56	=	4.03	4.03			
			2.0	÷	0.20	=	10.00	≒	10.00	x	2.00	=	20.00	x	0.56	=	11.20	11.20			
			1.2	÷	0.20	=	6.00	≒	6.00	x	1.20	=	7.20	x	0.56	=	4.03	4.03			
			0.8	÷	0.20	=	4.00	≒	4.00	x	0.80	=	3.20	x	0.56	=	1.79	1.79	21.06	kg	21.06
土間 あと施工アンカー	D10(@200)	カ所	1.2	÷	0.20	=	6.00	≒	6.00								6.00				
			2.0	÷	0.20	=	10.00	≒	10.00								10.00				
			1.2	÷	0.20	=	6.00	≒	6.00								6.00				
			0.8	÷	0.20	=	4.00	≒	4.00								4.00	26.00	カ所	26.00	
<b>タイル工事</b>																					
床 タイル	既存類似品 25角	m2	3.60	x	2.00			=	7.20								7.20	7.20	m2	7.2	
壁タイル	既存類似品 75角	m2	0.88	+	1.20	+	0.88	=	2.96												
			2.96	x	0.37			=	1.10								1.10	1.10	m2	1.1	
<b>左官工事</b>																					
床 タイル下モルタル		m2	3.60	x	2.00			=	7.20								7.20	7.20	m2	7.2	
壁 タイル下モルタル		m2	0.88	+	1.20	+	0.88	=	2.96												
			2.96	x	0.37			=	1.10								1.10	1.10	m2	1.1	
<b>塗装工事</b>																					
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	0.91			=	0.83								0.83	0.83	m2	0.8	
<b>内装工事</b>																					
天井 シーリング石	t=9.5	m2	0.91	x	0.91			=	0.83								0.83	0.83	m2	0.8	
天井 化粧石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60			=	0.36								0.36				
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	0.72	m2	0.7		
<b>撤去工事</b>																					
床スラブ撤去	t120	m2	1.20	x	2.00			=	2.40								2.40				

数量算出書(建築)

名称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計
		m2	1.20	x	0.80			=	0.96							0.96			
		m2	1.20	x	0.18			=	0.22							0.22	3.58	m2	3.6
床 タイル撤去	25角 下地モルタル共	m2	3.60	x	2.00			=	7.20							7.20			
		m2	1.20	x	0.30			=	0.36							0.36	7.56	m2	7.6
ホリスレンフィルム撤去	t=0.15	m2	1.20	x	0.80			=	0.96							0.96			
			1.20	x	2.00			=	2.40							2.40	3.36	m2	3.4
碎石撤去	t=100	m2	1.20	x	0.80			=	0.96							0.96			
			1.20	x	2.00			=	2.40							2.40	3.36	m2	3.4
壁タイル撤去	75角 下地モルタル共	m2	0.88	+	1.20	+	0.88	=	2.96										
		m2	2.96	x	0.08			=	0.24							0.24	0.24	m2	0.2
天井 シーズン石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	0.83	m2	0.8
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共																		
	床壁:区画養生(17.8m2)																		
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00							1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																		
	1セット分																		
天井 化粧石膏ボード撤	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	0.72	m2	0.7
	床壁:区画養生(90.6m2)																		
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00							1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																		
	1セット分																		
和風便器撤去	タンク共	カ所	2.00					=	2.00							2.00	2.00	カ所	2.0
201隊舎 4階																			
内装工事																			
天井 化粧石膏ボード撤	t=9.5	m2	0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	0.36	m2	0.4
撤去工事																			
天井 化粧石膏ボード撤	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	0.36	m2	0.4
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共																		
	床壁:区画養生(23.2m2)																		
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00							1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																		
	1セット分																		

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計	
204 体育館																
タイル工事																
床 タイル	既存類似品 50角	m2	3.30	x	4.20	=	13.86						13.86			
		m2	3.30	x	3.40	=	11.22						11.22	25.08	m2	25.1
左官工事																
床 タイル下モルタル	既存類似品 50角	m2	3.30	x	4.20	=	13.86						13.86			
			3.30	x	3.40	=	11.22						11.22	25.08	m2	25.1
建具工事																
トイレース 扉外開きに再	W=600 H=1900	カ所	2.00			=	2.00						2.00	2.00	カ所	2.0
トイレース 再取付け	W3210、H=1900、t40	カ所	1.00			=	1.00						1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W960…3カ所															
トイレース 再取付け	W3225、H=1900、t40	カ所	1.00			=	1.00						1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W970…2カ所															
塗装工事																
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60	=	0.36						0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36						0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36						0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36						0.36	1.44	m2	1.4
壁 EP-G塗	B種	m2	3.30	+	4.20	+	3.30	+	4.20	=	15.00					
			15.00	x	2.40	=	36.00						36.00			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00	=	-1.80						-1.80			
	窓		-1.60	x	-1.50	=	-2.40						-2.40	31.80	m2	31.8
			3.00	+	3.40	+	3.00	+	3.40	=	12.80					
			12.80	x	2.40	=	30.72						30.72			
			-0.90	x	-2.00	=	-1.80						-1.80	28.92	m2	28.9
															計	60.7
内装工事																
天井 シーリング石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60	=	0.36						0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36						0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36						0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36						0.36	1.44	m2	1.4
天井 化粧石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60	=	0.36						0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36						0.36	0.72	m2	0.7
ユニット及びその他工事																
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	3.00			=	3.00						3.00	3.00	カ所	3.0
撤去工事																
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20					

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計	
			2.20	x	3.00			=	6.60				6.60	6.60	m	6.6
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	3.00					=	3.00				3.00	3.00	カ所	3.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.30	x	4.20			=	13.86				13.86			
			3.00	x	3.40			=	10.20				10.20	24.06	m2	24.1
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36				0.36			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60			=	0.36				0.36			
	床壁:区画養生(93.6m2)		0.60	x	0.60			=	0.36				0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36				0.36	1.44	m2	1.4
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 2セット分	式	1.00					=	1.00				1.00	1.00	式	1.0
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36				0.36			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60			=	0.36				0.36	0.72	m2	0.7
	床壁:区画養生(66.2m2)															
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 2セット分	式	1.00					=	1.00				1.00	1.00	式	1.0
和風便器撤去		カ所	3.00					=	3.00				3.00	3.00	カ所	3.0
<b>208 整備工場 1階</b>																
<b>タイル工事</b>																
床 タイル	既存類似品 50角	m2	3.20	x	4.50			=	14.40				14.40	14.40	m2	14.4
<b>左官工事</b>																
床 タイル下モルタル		m2	3.20	x	4.50			=	14.40				14.40	14.40	m2	14.4
<b>建具工事</b>																
トイレアース再取付け	W3020、H=1900、t40 隔板W1000...1カ所 隔板W1380...2カ所 隔板W600...1カ所	カ所	1.00					=	1.00				1.00	1.00	カ所	1.0
<b>塗装工事</b>																
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60			=	0.36				0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36				0.36	0.72	m2	0.7
壁 EP-G塗	B種	m2	3.20	+	4.50	+	3.20	+	4.50	=	15.40					
			15.40	x	2.50			=	38.50				38.50			
	窓		-1.65	*	-0.60			=	-0.99				-0.99			
	片開きドア		-0.90	*	-2.00			=	-1.80				-1.80	35.71	m2	35.7

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾											小計	合計	単位	改め計	
<b>内装工事</b>																	
天井 シーリング石	t=9.5	m2	0.60	x	0.60	=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36							0.36	0.72	m2	0.7
<b>ユニット及びその他工事</b>																	
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	1.00			=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
<b>撤去工事</b>																	
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20			2.20	2.20	m	2.2
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00			=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.30	x	4.50	=	14.85							14.85	14.85	m2	14.9
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60	=	0.36							0.36			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60	=	0.36							0.36	0.72	m2	0.7
	床壁:区画養生(94.4m2)																
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 2セット分	式	1.00			=	1.00							1.00	1.00	式	1.0
和風便器撤去		カ所	1.00			=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
<b>211. 医務室 1階</b>																	
<b>タイル工事</b>																	
床 タイル	既存類似品 50角	m2	2.90	x	3.00	=	8.70							8.70			
			2.10	x	2.10	=	4.41							4.41	13.11	m2	13.1
<b>左官工事</b>																	
床 タイル下モルタル		m2	2.90	x	3.00	=	8.70							8.70			
			2.10	x	2.10	=	4.41							4.41	13.11	m2	13.1
<b>建具工事</b>																	
TB-8		カ所	1.00			=	1.00							1.00	1.00	m2	1.0
<b>塗装工事</b>																	
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60	=	0.36							0.36	0.36	m2	0.4
壁 EP-G塗	B種	m2	5.00	+	3.00	+	2.90	+	0.90	+	2.10	+	2.10	=	16.00		
			16.00	x	2.40	=	38.40							38.40			
	窓		-2.10	x	-0.60	=	-1.26							-1.26			

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾											小計	合計	単位	改め計		
		片開きドア	-0.90	x	-2.00			=	-1.80						-1.80	35.34	m2	35.3
<b>内装工事</b>																		
	天井 シーリング石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60		=	0.36						0.36	0.36	m2	0.4
	天井 化粧石膏ホ	t=9.5	m2	0.60	x	0.60		=	0.36						0.36			
				0.60	x	0.60		=	0.36						0.36			
				0.60	x	0.60		=	0.36						0.36	1.08	m2	1.1
<b>ユニット及びその他工事</b>																		
	和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	1.00				=	1.00						1.00	1.00	カ所	1.0
<b>撤去工事</b>																		
	床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20			2.20	2.20	m	2.2
	床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00				=	1.00						1.00	1.00	カ所	1.0
	床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	2.90	x	3.00		=	8.70						8.70			
				2.10	x	2.10		=	4.41						4.41	13.11	m2	13.1
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁:区画養生(51.5m2)	m2	0.60	x	0.60		=	0.36						0.36	0.36	m2	0.4
	消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00				=	1.00						1.00	1.00	式	1.0
	天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁:区画養生(69.6m2)	m2	0.60	x	0.60		=	0.36						0.36			
				0.60	x	0.60		=	0.36						0.36			
				0.60	x	0.60		=	0.36						0.36	1.08	m2	1.1
	消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 3セット分	式	1.00				=	1.00						1.00	1.00	式	1.0
	和風便器撤去		カ所	1.00				=	1.00						1.00	1.00	カ所	1.0
	トイレブース撤去	W3210、H2000、t40 隔板W930…3カ所	カ所	1.00				=	1.00						1.00	1.00	カ所	1.0
<b>212. 給油取扱所 1階</b>																		



数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計		
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	0.91			=	0.83					0.83			
			0.91	x	0.91			=	0.83					0.83	1.66	m2	1.7
壁 EP-G塗	B種		1.20	+	2.70	+	1.20	+	2.70	=	7.80						
		m2	7.80	x	2.40	x	2.00	=	15.60					15.60			
		窓	-0.80	x	-0.60	x	2.00	=	-0.96					-0.96			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00	x	2.00	=	-3.60				-3.60	11.04	m2	11.0	
<b>内装工事</b>																	
天井 シーリング石膏	t=9.5	m2	0.91	x	0.91			=	0.83					0.83			
			0.91	x	0.91			=	0.83					0.83	1.66	m2	1.7
<b>撤去工事</b>																	
土間スラブ撤去	t120	m2	2.40	x	2.70			=	6.48					6.48			
		m2	2.40	x	0.18			=	0.43					0.43	6.91	m2	6.9
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	2.40	x	2.70			=	6.48					6.48			
		立上り	1.20	x	0.30			=	0.36					0.36	6.84	m2	6.8
巾木タイル撤去	100×200	m	1.03	+	1.2	+	1.03	=	3.26					3.26	3.26	m	3.3
ポリスチレンフィルム撤去	t=0.15	m2	2.40	x	2.70			=	6.48					6.48	6.48	m2	6.5
碎石撤去	t=100	m2	1.20	x	1.50			=	1.80					1.80			
			1.20	x	0.83			=	1.00					1.00	2.80	m2	2.8
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁:区画養生(43.9m2)	m2	0.91	x	0.91			=	0.83					0.83			
			0.91	x	0.91			=	0.83					0.83	1.66	m2	1.7
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00					=	1.00					1.00	1.00	式	1.0
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁:区画養生(35.5m2)	m2	0.60	x	0.60			=	0.36					0.36	0.36	m2	0.4
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00					=	1.00					1.00	1.00	式	1.0
和風便器撤去		方所	2.00					=	2.00					2.00	2.00	m2	2.0

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾																小計	合計	単位	改め計
216. 給排水所 1階																					
地業工事																					
土間 砕石地業	t=100 材工	m2	1.30	x	0.83	=	1.08										1.08	1.08	m2	1.1	
土間 ホリスチレンフィルム	t=0.15 材工	m2	1.30	x	0.83	=	1.08										1.08	1.08	m2	1.1	
コンクリート工事																					
土間 コンクリート	Fe=21N S-15	m3	1.30	x	0.83	x	0.12	=	0.13								0.13	0.13	m3	0.1	
土間 コンクリート打設費	人力	m3	1.30	x	0.83	x	0.12	=	0.13								0.13	0.13	m3	0.1	
鉄筋工事																					
土間 異形鉄筋	SD295A D-10	kg	1.3	÷	0.20	=	6.50	≒	7.00	x	1.30	=	9.10	x	0.56	=	5.10	5.10			
			0.83	÷	0.20	=	4.15	≒	5.00	x	0.83	=	4.15	x	0.56	=	2.32	2.32	7.42	kg	7.42
土間 異形加工組立	スパーサー、運搬費共	kg	1.3	÷	0.20	=	6.50	≒	7.00	x	1.30	=	9.10	x	0.56	=	5.10	5.10			
			0.83	÷	0.20	=	4.15	≒	5.00	x	0.83	=	4.15	x	0.56	=	2.32	2.32	7.42	kg	7.42
土間 あと施工アンカー	D10(@200)	カ所	1.3	÷	0.20	=	6.50	≒	7.00								7.00				
			0.83	÷	0.20	=	4.15	≒	5.00								5.00	12.00	カ所	12.00	
タイル工事																					
床 タイル	既存類似品 50角	m2	1.30	x	2.00	=	2.60										2.60	2.60	m2	2.6	
巾木 タイル	100x200	m	0.83	+	1.2	+	0.83	=	2.86								2.86	2.86	m	2.9	
左官工事																					
床 タイル下モルタル	既存類似品 50角	m2	1.30	x	2.00	=	2.60										2.60	2.60	m2	2.6	
巾木 タイル下モルタル		m	0.83	+	1.2	+	0.83	=	2.86												
		m2	2.86	x	0.20	=	0.57										0.57	0.57	m2	0.6	
塗装工事																					
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60	=	0.36										0.36	0.36	m2	0.4	
壁 EP-G塗	B種		1.30	+	2.00	+	1.30	+	2.00	=	6.60										
		m2	6.60	x	2.40	=	15.84										15.84				
	窓		-0.80	x	-0.80	=	-0.64										-0.64				
	片開きドア		-0.90	x	-2.00	=	-1.80										-1.80	13.40	m2	13.4	
内装工事																					
天井 シーリング石	t=9.5	m2	0.60	x	0.60	=	0.36										0.36	0.36	m2	0.4	
天井 化粧石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60	=	0.36										0.36	0.36	m2	0.4	

数量算出書(建築)

名称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計	
<b>撤去工事</b>																
土間スラブ撤去	t120	m2	1.30	x	0.83			=	1.08			1.08				
		m2	1.30	x	0.18			=	0.23			0.23	1.31	m2	1.3	
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	1.30	x	2.00			=	2.60			2.60				
	立上り		1.30	x	0.30			=	0.39			0.39	2.99	m2	3.0	
巾木タイル撤去	100×200	m	1.03	+	1.3	+	1.03	=	3.36			3.36	3.36	m	3.4	
ポリスチレンフィルム撤去	t=0.15	m2	1.30	x	0.83			=	1.08			1.08	1.08	m2	1.1	
碎石撤去	t=100	m2	1.30	x	0.83			=	1.08			1.08	1.08	m2	1.1	
天井 シーズンク石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36			0.36	0.36	m2	0.4	
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共															
	床壁・区画養生(18.4m2)															
消耗品	防護マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00			1.00	1.00	式	1.0	
	作業服、手袋															
	1セット分															
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36			0.36	0.36	m2	0.4	
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共															
	床壁・区画養生(23.2m2)															
消耗品	防護マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00			1.00	1.00	式	1.0	
	作業服、手袋															
	1セット分															
和風便器撤去		カ所	1.00					=	1.00			1.00	1.00	カ所	1.0	
<b>217. 隊舎 5階</b>																
<b>塗装工事</b>																
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60			=	0.36			0.36				
			0.60	x	0.60			=	0.36			0.36				
			0.60	x	0.60			=	0.36			0.36				
			0.60	x	0.60			=	0.36			0.36	1.44	m2	1.4	
壁 EP-G塗	B種		6.57	+	5.00	+	6.57	+	5.00	23.14						
		m2	23.14	x	2.40			=	55.54			55.54				
	片開きドア		-0.60	*	-1.50			=	-0.90			-0.90				



数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										い										小計	合計	単位	改め計													
<b>撤去工事</b>																																						
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
	床壁:区画養生(88.5m2)		0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	1.44	m2	1.4																	
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00					=	1.00									1.00	1.00	式	1.0																	
<b>天井 化粧石膏ボード撤去</b>																																						
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	0.36	m2	0.4																	
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共																																					
	床壁:区画養生(23.2m2)																																					
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00					=	1.00									1.00	1.00	式	1.0																	
<b>217. 隊舎 7階 塗装工事</b>																																						
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	1.44	m2	1.4																	
壁 EP-G塗	B種		6.57	+	5.00	+	6.57	+	5.00	23.14																												
		m2	23.14	x	2.40			=	55.54									55.54																				
	片開きドア		-0.60	*	-1.50			=	-0.90									-0.90																				
	片開きドア		-0.90	*	-2.00			=	-1.80									-1.80	52.84	m2	52.8																	
<b>内装工事</b>																																						
天井 シーリング石膏ボードt=9.5		m2	0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	1.44	m2	1.4																	
天井 化粧石膏ボードt=9.5		m2	0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	0.36	m2	0.4																	
<b>撤去工事</b>																																						
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
	床壁:区画養生(88.5m2)		0.60	x	0.60			=	0.36									0.36																				
			0.60	x	0.60			=	0.36									0.36	1.44	m2	1.4																	

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計		
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00											1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																
	1セット分																
天井化粧石膏ボード撤	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60									0.36	0.36	m2	0.4
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共																
	床壁、区画養生(23.2m2)																
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00											1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																
	1セット分																
218. 屋外便所 1階																	
タイル工事																	
床 タイル	既存類似品 50角	m2	5.00	x	2.70									13.50			
			3.10	x	10.00									31.00	44.50	m2	44.5
左官工事																	
床 タイル下モルタル	既存類似品 50角	m2	5.00	x	2.70									13.50			
			3.10	x	10.00									31.00	44.50	m2	44.5
建具工事																	
TB-9		カ所	1.00											1.00	1.00	カ所	1.0
トイレース 扉外開きに再	W=600 H=1900	カ所	5.00											5.00	5.00	カ所	5.0
トイレース 再取付け	W7980、H=1900、t40	カ所	1.00											1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W1140…7カ所																
トイレース 再取付け	W2300、H=1900、t40	カ所	1.00											1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W1100…1カ所																
L型アングル上下固定	サッシW1800*H1200	カ所	1.00											1.00	1.00	カ所	1.0
塗装工事																	
壁 EP-G塗	B種	m2	2.55	+	2.70	+	2.55	+	2.70		10.50						
	女子便所		10.50	x	2.50									26.25	26.25		
		窓	-1.80	x	-2.00									-3.60	-3.60		
		片開きドア	-0.90	x	-2.00									-1.80	-1.80		
	女子便所		2.45	+	2.70	+	2.45	+	2.70	=	10.30						
		m2	10.30	x	2.50									25.75	25.75		
		窓	-1.50	x	-0.60									-0.90	-0.90		
		片開きドア	-0.90	x	-2.00									-1.80	-1.80		
		片開きドア	-0.90	x	-0.60									-0.54	-0.54		

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾											小計	合計	単位	改め計		
	男子便所		10.00	+	5.80	+	10.00	+	5.80		31.60							
		m2	31.60	x	2.50			=	79.00						79.00			
		窓	-0.90	x	-2.00			=	-1.80						-1.80			
		片開きドア	-0.90	x	-0.60			=	-0.54						-0.54			
		片開きドア	-0.90	x	-0.60			=	-0.54						-0.54			
		窓	-1.50	x	-0.60	x	-4.00	=	-3.60						-3.60			
		窓	-0.90	x	-0.60			=	-0.54						-0.54	115.34	m2	115.0
	<b>ユニット及びその他工事</b>																	
	和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	6.00				=	6.00						6.00	6.00	カ所	6.0
	<b>撤去工事</b>																	
	床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20						
				2.20	x	6.00			=	13.20					13.20	13.20	m	13.2
	床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	6.00				=	6.00						6.00	6.00	カ所	6.0
	床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	5.00	x	2.70		=	13.50						13.50			
				3.10	x	10.00		=	31.00						31.00	44.50	m2	44.5
	和風便器撤去	タンク共	カ所	6.00				=	6.00						6.00	6.00	カ所	6.0
	片開きドア	アルミ製	カ所	1.00				=	1.00						1.00	1.00	カ所	1.0
		扉W900のみ																
	<b>219. 車両整備場 1階</b>																	
	<b>タイル工事</b>																	
	床 タイル	既存類似品 50角	m2	3.00	x	5.05		=	15.15						15.15			
				-1.25	*	-1.50		=	-1.88						-1.88	13.28	m2	13.3
	<b>金属工事</b>																	
	軽量鉄骨天井	19型 直張	m2	0.91	x	0.91		=	0.83						0.83			
				0.91	x	0.91		=	0.83						0.83	1.66	m2	1.7
	<b>左官工事</b>																	
	床 タイル下モルタル		m2	3.00	x	5.05		=	15.15						15.15			
				-1.25	*	-1.50		=	-1.88						-1.88	13.28	m2	13.3
	<b>建具工事</b>																	
	トイレ-ス 扉外開きに再	W=600 H=1900	カ所	1.00				=	1.00						1.00	1.00	カ所	1.0
	トイレ-ス 再取付け	W3430、H=1900、t40	カ所	1.00				=	1.00						1.00	1.00	カ所	1.0
		隔板W990…2カ所																
	<b>塗装工事</b>																	

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	1.19	m2	1.2
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
壁 EP-G塗	B種	m2	3.00	+	5.05	+	1.75	+	1.50	+	1.25	+	3.55	=	16.10	38.64	35.04	m2	35.0
			16.10	x	2.40			=	38.64							38.64			
			窓	-1.20	x	-1.50			=	-1.80						-1.80			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00			=	-1.80						-1.80				
<b>内装工事</b>																			
天井 シーリング石膏	t=9.5	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	1.19	m2	1.2
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
天井 化粧石膏ボード	t=9.5	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	1.55	m2	1.6
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36				
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36				
<b>ユニット及びその他工事</b>																			
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
<b>撤去工事</b>																			
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20					2.20	2.20	m	2.2
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.00	x	5.00			=	15.00							15.00	13.13	m2	13.1
			-1.25	*	-1.50			=	-1.88						-1.88				
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁:区画養生(83.4m2)	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	1.19	m2	1.2
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36				
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36				
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00					=	1.00							1.00	1.00	式	1.0
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁:区画養生(139m2)	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	1.55	m2	1.6
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36				
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36				
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 3セット分	式	1.00					=	1.00							1.00	1.00	式	1.0

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83			
			0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	1.66	m2	1.7
和風便器撤去		カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
<b>219. 車両整備場 2階</b>																			
<b>タイル工事</b>																			
床 タイル	既存類似品 50角	m2	3.00	x	3.80			=	11.40							11.40			
			3.00	x	5.00			=	15.00							15.00			
			-1.25	x	-1.50			=	-1.88							-1.88	24.53	m2	24.5
<b>左官工事</b>																			
床 タイル下モルタル	既存類似品 50角	m2	3.00	x	3.80			=	11.40							11.40			
			3.00	x	5.00			=	15.00							15.00			
			-1.25	x	-1.50			=	-1.88							-1.88	24.53	m2	24.5
<b>建具工事</b>																			
トイレ-ス 扉外開きに再	W=600 H=1900	カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
トイレ-ス 再取付け	W3430、H=1900、t40	カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W990…2カ所																		
TB-11		カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
<b>塗装工事</b>																			
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	1.44	m2	1.4
壁 EP-G塗	B種	m2	3.00	+	5.05	+	1.75	+	1.50	+	1.25	+	3.55	=	16.10				
	窓		16.10	x	2.40			=	38.64							38.64			
	片開きドア		-1.20	x	-1.50			=	-1.80							-1.80			
			-0.90	x	-2.00			=	-1.80							-1.80			
			3.00	+	3.80	+	3.00	+	3.80	=	13.60								
		m2	13.60	x	2.40			=	32.64							32.64			
	窓		-1.20	x	-1.50			=	-1.80							-1.80			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00			=	-1.80							-1.80	64.08	m2	64.1
<b>内装工事</b>																			
天井 シーリング石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	1.44	m2	1.4
天井 化粧石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	0.72	m2	0.7

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計			
<b>ユニット及びその他工事</b>																		
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	2.00						=	2.00					2.00	2.00	カ所	2.0
<b>撤去工事</b>																		
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20							
			2.20	x	2.00				=	4.40					4.40	4.40	m	4.4
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	2.00						=	2.00					2.00	2.00	カ所	2.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.00	x	3.80				=	11.40					11.40			
			3.00	x	5.00				=	15.00					15.00			
			-1.25	x	-1.50				=	-1.88					-1.88	24.53	m2	24.5
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36					0.36			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60				=	0.36					0.36			
	床壁:区画養生(167m2)		0.60	x	0.60				=	0.36					0.36			
			0.60	x	0.60				=	0.36					0.36	1.44	m2	1.4
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00						=	1.00					1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																	
	2セット分																	
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36					0.36			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60				=	0.36					0.36	0.72	m2	0.7
	床壁:区画養生(46.4m2)																	
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00						=	1.00					1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																	
	2セット分																	
和風便器撤去		カ所	2.00						=	2.00					2.00	2.00	カ所	2.0
トイレブース撤去	W3665、H1900、t40	カ所	1.00						=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W1000...2カ所																	
<b>222.隊舎(1F)</b>																		
<b>金属工事</b>																		
軽量鉄骨天井下地	19型 直張	m2	0.91	x	0.91				=	0.83					0.83	0.83	m2	0.8
<b>塗装工事</b>																		
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	0.91				=	0.83					0.83	0.83	m2	0.8
<b>内装工事</b>																		

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計
天井 シーリング石膏ボード	t=9.5	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	0.83	m2	0.8
<b>撤去工事</b>																			
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁・区画養生(72.7m2)	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	0.83	m2	0.8
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00					=	1.00							1.00	1.00	式	1.0
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	0.83	m2	0.8
<b>222. 隊舎 2階</b>																			
<b>タイル工事</b>																			
床 タイル	既存類似品 50角	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
<b>金属工事</b>																			
軽量鉄骨天井下	19型 直張	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	0.83	m2	0.8
<b>左官工事</b>																			
床 タイル下モルタル	既存類似品 50角	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
<b>建具工事</b>																			
トイレブース 扉外開きに再	W=600 H=1900	カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
トイレブース 再取付け	W4710、H=1900、t40 隔板W1090…5カ所	カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
<b>塗装工事</b>																			
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	0.83	m2	0.8
壁 EP-G塗	B種	m2	3.27	+	7.05	+	3.27	+	7.05	+	0.70	+	0.70	+		52.22			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00	x	2.00	=	-3.60							-3.60	48.62	m2	48.6
<b>内装工事</b>																			
天井 シーリング石膏ボード	t=9.5	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	0.83	m2	0.8
天井 化粧石膏ボード	t=9.5	m2	0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計		
			0.60	x	0.60			=	0.36					0.36	0.72	m2	0.7
<b>ユニット及びその他工事</b>																	
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
<b>撤去工事</b>																	
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20			2.20	2.20	m	2.2
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.28	x	7.05			=	23.12					23.12	23.12	m2	23.1
天井 シーズン石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁・区画養生(72.7m2)	m2	0.91	x	0.91			=	0.83					0.83	0.83	m2	0.8
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00					=	1.00					1.00	1.00	式	1.0
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁・区画養生(49.1m2)	m2	0.60	x	0.60			=	0.36					0.36	0.72	m2	0.7
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 2セット分	式	1.00					=	1.00					1.00	1.00	式	1.0
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	0.91			=	0.83					0.83	0.83	m2	0.8
和風便器撤去		カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
<b>222. 隊舎 3階</b>																	
<b>タイル工事</b>																	
床 タイル	既存類似品 50角	m2	3.28	x	7.05			=	23.12					23.12	23.12	m2	23.1
<b>金属工事</b>																	
軽量鉄骨天井下	19型 直張	m2	0.91	x	0.91			=	0.83					0.83	0.83	m2	0.8
<b>左官工事</b>																	
床 タイル下モルタル	既存類似品 50角	m2	3.28	x	7.05			=	23.12					23.12	23.12	m2	23.1
<b>建具工事</b>																	
トイレブース 扉外開きに再	W=600 H=1900	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
トイレブース 再取付け	W4710、H=1900、t40	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾													小計	合計	単位	改め計
	隔板W1130…5カ所																	
	<b>塗装工事</b>																	
	天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60	=	0.36										
				0.60	x	0.60	=	0.36										
	壁 EP-G塗	B種		3.27	+	7.05	+	3.27	+	7.05	+	0.70	+	0.70	+			
			m2	0.70	+	0.70	=	21.76	x	2.40	=	52.22						
		片開きドア		-0.90	x	-2.00	x	2.00	=	-3.60								
	<b>内装工事</b>																	
	天井 シーリング石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60	=	0.36										
				0.60	x	0.60	=	0.36										
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	m2	0.60	x	0.60	=	0.36										
				0.60	x	0.60	=	0.36										
	<b>ユニット及びその他工事</b>																	
	和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	1.00			=	1.00										
	<b>撤去工事</b>																	
	床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20						
	床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00			=	1.00										
	床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.28	x	7.05	=	23.12										
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共	m2	0.91	x	0.91	=	0.83										
		床壁:区画養生(72.7m2)																
	消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00			=	1.00										
	天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共	m2	0.60	x	0.60	=	0.36										
		床壁:区画養生(49.1m2)		0.60	x	0.60	=	0.36										
	消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 2セット分	式	1.00			=	1.00										
	軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	0.91	=	0.83										

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計	
		い																		
和風便器撤去		カ所	1.00						=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
222. 隊舎 4階																				
タイル工事																				
床 タイル	既存類似品 50角	m2	3.28	x	7.05				=	23.12							23.12	23.12	m2	23.1
左官工事																				
床 タイル下モルタル	既存類似品 50角	m2	3.28	x	7.05				=	23.12							23.12	23.12	m2	23.1
建具工事																				
TB-10		カ所	1.00						=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
塗装工事																				
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60				=	0.36							0.36	0.36	m2	0.4
壁 EP-G塗	B種		3.27	+	7.05	+	3.27	+	7.05	+	0.70	+	0.70	+						
		m2	0.70	+	0.70	=	21.76	x	2.40	=	52.22						52.22			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00	x	2.00	=	-3.60								-3.60	48.62	m2	48.6
内装工事																				
天井 シーリング石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60				=	0.36							0.36	0.36	m2	0.4
天井 化粧石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60				=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60				=	0.36							0.36	0.72	m2	0.7
ユニット及びその他工事																				
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	1.00						=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
撤去工事																				
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20						2.20	2.20	m	2.2
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00						=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.28	x	7.05				=	23.12							23.12	23.12	m2	23.1
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36							0.36	0.36	m2	0.4
	t=9.5 区画養生、湿润養生共																			
	床壁、区画養生(72.7m2)																			
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00						=	1.00							1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																			
	1セット分																			
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36							0.36			
	t=9.5 区画養生、湿润養生共		0.60	x	0.60				=	0.36							0.36	0.72	m2	0.7
	床壁、区画養生(49.1m2)																			

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾													小計	合計	単位	改め計		
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00														1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																			
	2セット分																			
和風便器撤去		カ所	1.00														1.00	1.00	カ所	1.0
トイレブース撤去	W4710、H1900、t40	カ所	1.00														1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W1200…5カ所																			
222. 隊舎 5階																				
金属工事																				
軽量鉄骨天井下	19型 直張	m2	0.91	x	4.55												4.14	4.14	m2	4.2
塗装工事																				
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	4.55												4.14	4.14	m2	4.2
壁 EP-G塗	B種		3.27	+	7.05	+	3.27	+	7.05	+	0.70	+	0.70	+						
		m2	0.70	+	0.70	=	21.76	x	2.40	=	52.22						52.22			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00	x	2.00	=	-3.60								-3.60	48.62	m2	48.6
内装工事																				
天井 シーリング石	t=9.5	m2	0.91	x	4.55												4.14	4.14	m2	4.2
天井 化粧石膏ホ	t=9.5	m2	0.60	x	0.60												0.36			
			0.60	x	0.60												0.36	0.72	m2	0.7
撤去工事																				
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	4.55												4.14	4.14	m2	4.2
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共																			
	床壁:区画養生(72.7m2)																			
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00														1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																			
	1セット分																			
天井 化粧石膏ボード撤	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60												0.36			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60												0.36	0.72	m2	0.7
	床壁:区画養生(49.1m2)																			
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00														1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																			
	2セット分																			

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計			
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	4.55				=	4.14					4.14	4.14	m2	4.2
<b>222. 隊舎 6階</b>																		
<b>タイル工事</b>																		
床 タイル	既存類似品 50角	m2	5.80	x	7.05				=	40.89					40.89			
			-1.10	x	-1.85				=	-2.04					-2.04			
			-0.45	x	-0.85				=	-0.38					-0.38			
	間仕切り壁		-1.30	x	-0.15	x	-2.00		=	-0.39					-0.39			
	間仕切り壁		-0.30	x	-3.60				=	1.08					1.08	39.16	m2	39.2
<b>金属工事</b>																		
軽量鉄骨天井下	19型 直張	m2	0.91	x	4.55				=	4.14					4.14	4.14	m2	4.2
<b>左官工事</b>																		
床 タイル下モルタル		m2	5.80	x	7.05				=	40.89					40.89			
			-1.10	x	-1.85				=	-2.04					-2.04			
			-0.45	x	-0.85				=	-0.38					-0.38			
	間仕切り壁		-1.30	x	-0.15	x	-2.00		=	-0.39					-0.39			
	間仕切り壁		-0.30	x	-3.60				=	1.08					1.08	39.16	m2	39.2
<b>建具工事</b>																		
トイレース 再取付け	W5060、H=1900、t40 隔板W1270…5カ所	カ所	1.00						=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
トイレース 再取付け	W6450、H=1900、t40 隔板W1080…5カ所	カ所	1.00						=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
<b>塗装工事</b>																		
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	4.55				=	4.14					4.14	4.14	m2	4.2
壁 EP-G塗	B種		5.80	+	7.05	+	5.80	+	7.05	=	25.70							
		m2	25.70	x	2.40	=	61.68								61.68			
			1.30	+	0.15	+	0.15	+	1.00	=	2.60							
		m2	2.60	x	2.40	x	2.00	=	12.48						12.48			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00	x	2.00	=	-3.60						-3.60			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00	x	2.00	=	-3.60						-3.60	66.96	m2	67.0
<b>内装工事</b>																		
天井 シーリング石t=9.5		m2	0.91	x	4.55				=	4.14					4.14	4.14	m2	4.2
天井 化粧石膏ホt=9.5		m2	0.60	x	0.60				=	0.36					0.36			
			0.60	x	0.60				=	0.36					0.36	0.72	m2	0.7
<b>ユニット及びその他工事</b>																		

数量算出書(建築)

名称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計		
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	4.00					=	4.00					4.00	4.00	カ所	4.0
<b>撤去工事</b>																	
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20						
			2.20	x	4.00			=	8.80					8.80	8.80	m	8.8
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	4.00					=	4.00					4.00	4.00	カ所	4.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	5.80	x	7.05			=	40.89					40.89			
			1.10	x	1.85			=	-2.04					-2.04			
			0.15	x	1.30			=	-0.20					-0.20			
			0.15	x	1.30			=	-0.20					-0.20			
			0.30	x	3.60			=	-1.08					-1.08			
			0.45	x	0.85			=	-0.38					-0.38	37.00	m2	37.0
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁:区画養生(103m2)	m2	0.91	x	4.55			=	4.14					4.14	4.14	m2	4.2
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 1セット分	式	1.00					=	1.00					1.00	1.00	式	1.0
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材 t=9.5 区画養生、湿潤養生共 床壁:区画養生(49.1m2)	m2	0.60	x	0.60			=	0.36					0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36					0.36	0.72	m2	0.7
消耗品	防塵マスク(レベル3対応) 作業服、手袋 2セット分	式	1.00					=	1.00					1.00	1.00	式	1.0
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	4.55			=	4.14					4.14	4.14	m2	4.2
和風便器撤去		カ所	4.00					=	4.00					4.00	4.00	カ所	4.0
<b>222. 隊舎 7階</b>																	
<b>タイル工事</b>																	
床 タイル	既存類似品 50角	m2	5.80	x	7.05			=	40.89					40.89			
			-1.10	x	-1.85			=	-2.04					-2.04			
			-0.45	x	-0.85			=	-0.38					-0.38			
		間仕切り壁	-1.30	x	-0.15	x	-2.00	=	-0.39					-0.39			
		間仕切り壁	-0.30	x	-3.60			=	1.08					1.08	39.16	m2	39.2
<b>金属工事</b>																	

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計		
軽量鉄骨天井	19型 直張	m2	0.91	x	4.55			=	4.14					4.14	4.14	m2	4.2
<b>左官工事</b>																	
床 タイル下モルタル		m2	5.80	x	7.05			=	40.89					40.89			
			-1.10	x	-1.85			=	-2.04					-2.04			
			-0.45	x	-0.85			=	-0.38					-0.38			
	間仕切り壁		-1.30	x	-0.15	x	-2.00	=	-0.39					-0.39			
	間仕切り壁		-0.30	x	-3.60			=	1.08					1.08	39.16	m2	39.2
<b>建具工事</b>																	
トイレス 再取付け	W5060、H=1900、t40	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W1270…5カ所																
トイレス 再取付け	W6450、H=1900、t40	カ所	1.00					=	1.00					1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W1080…5カ所																
<b>塗装工事</b>																	
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.91	x	4.55			=	4.14					4.14	4.14	m2	4.2
壁 EP-G塗	B種		5.80	+	7.05	+	5.80	+	7.05	=	25.70						
		m2	25.70	x	2.40	=	61.68							61.68			
			1.30	+	0.15	+	0.15	+	1.00	=	2.60						
		m2	2.60	x	2.40	x	2.00	=	12.48					12.48			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00	x	2.00	=	-3.60					-3.60			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00	x	2.00	=	-3.60					-3.60	66.96	m2	67.0
<b>内装工事</b>																	
天井 シーリング石	t=9.5	m2	0.91	x	4.55			=	4.14					4.14	4.14	m2	4.2
天井 化粧石膏	t=9.5	m2	0.60	x	0.60			=	0.36					0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36					0.36	0.72	m2	0.7
<b>ユニット及びその他工事</b>																	
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	4.00					=	4.00					4.00	4.00	カ所	4.0
<b>撤去工事</b>																	
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20						
			2.20	x	4.00			=	8.80					8.80	8.80	m	8.8
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	4.00					=	4.00					4.00	4.00	カ所	4.0
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	5.80	x	7.05			=	40.89					40.89			
			1.10	x	1.85			=	-2.04					-2.04			
			0.15	x	1.30			=	-0.20					-0.20			
			0.15	x	1.30			=	-0.20					-0.20			

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計			
			0.30	x	3.60			=	-1.08									
			0.45	x	0.85			=	-0.38									
天井 シーズン石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	4.55			=	4.14									
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共																	
	床壁:区画養生(103m2)																	
消耗品	防護マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00									
	作業服、手袋																	
	1セット分																	
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36									
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.60	x	0.60			=	0.36									
	床壁:区画養生(49.1m2)																	
消耗品	防護マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00									
	作業服、手袋																	
	2セット分																	
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	4.55			=	4.14									
和風便器撤去		カ所	4.00					=	4.00									
222. 隊舎 8階																		
タイル工事																		
床 タイル	既存類似品 50角	m2	5.80	x	7.05			=	40.89									
			-1.10	x	-1.85			=	-2.04									
			-0.45	x	-0.85			=	-0.38									
	間仕切り壁		-1.30	x	-0.15	x	-2.00	=	-0.39									
	間仕切り壁		-0.30	x	-3.60			=	1.08									
左官工事																		
床 タイル下モルタル	既存類似品 50角	m2	5.80	x	7.05			=	40.89									
			-1.10	x	-1.85			=	-2.04									
			-0.45	x	-0.85			=	-0.38									
	間仕切り壁		-1.30	x	-0.15	x	-2.00	=	-0.39									
	間仕切り壁		-0.30	x	-3.60			=	1.08									
建具工事																		
トイレース 再取付け	W5060、H=1900、t40	カ所	1.00					=	1.00									
	隔板W1270…5カ所																	
トイレース 再取付け	W6450、H=1900、t40	カ所	1.00					=	1.00									
	隔板W1080…5カ所																	
塗装工事																		



数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00							1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																		
	2セット分																		
和風便器撤去		カ所	4.00					=	4.00							4.00	4.00	カ所	4.0
224.整備場(1F)																			
タイル工事																			
床 タイル	既存類似品 50角	m2	4.35	x	1.95			=	8.48							8.48			
			3.10	x	1.55			=	4.81							4.81	13.29	m2	13.3
金属工事																			
軽量鉄骨天井	19型 直張	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	0.83	m2	0.8
左官工事																			
床 タイル下モルタル	既存類似品 50角	m2	4.35	x	1.95			=	8.48							8.48			
			3.10	x	1.55			=	4.81							4.81	13.29	m2	13.3
建具工事																			
トイレース 再取付け	W2950、H=1900、t40	カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W1070…1カ所																		
塗装工事																			
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	1.19	m2	1.2
壁 EP-G塗	B種		4.35	+	1.95	+	1.25	+	1.55	+	3.10	+	3.50	=	15.70				
		m2	15.70	x	2.50	=	39.25									39.25			
	片開きドア		-0.90	x	-2.00			=	-1.80							-1.80			
	片開きドア		-0.60	x	-1.50			=	-0.90							-0.90			
	窓		-1.20	x	-1.50			=	-1.80							-1.80	34.75	m2	34.8
内装工事																			
天井 シーリング石	t=9.5	m2	0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	1.19	m2	1.2
天井 化粧石膏ホ	t=9.5	m2	0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	0.36	m2	0.4
ユニット及びその他工事																			
和式便器塞ぎ	0.7*0.4	カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0
撤去工事																			
床 コンクリートカッター切	t=150	m	0.70	+	0.40	+	0.70	+	0.40	=	2.20					2.20	2.20	m	2.2
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00					=	1.00							1.00	1.00	カ所	1.0

数量算出書(建築)

名称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計	
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	4.35	x	3.50			=	15.23								15.23			
			1.25	x	1.55			=	-1.94								-1.94			
			0.45	x	0.85			=	-0.38								-0.38	12.91	m2	12.9
天井 シーズン石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36								0.36			
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共		0.91	x	0.91			=	0.83								0.83	1.19	m2	1.2
	床壁:区画養生(71m2)																			
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00								1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																			
	1セット分																			
天井 化粧石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36								0.36	0.36	m2	0.4
	t=9.5 区画養生、湿潤養生共																			
	床壁:区画養生(23.2m2)																			
消耗品	防塵マスク(レベル3対応)	式	1.00					=	1.00								1.00	1.00	式	1.0
	作業服、手袋																			
	1セット分																			
和風便器撤去		カ所	1.00					=	1.00								1.00	1.00	カ所	1.0
軽量鉄骨天井下地撤去	LGS 野縁まで	m2	0.91	x	0.91			=	0.83								0.83	0.83	m2	0.8
224.整備場(2F)																				
タイル工事																				
床 タイル	既存類似品 50角	m2	5.20	x	2.20			=	11.44								11.44			
			1.20	x	0.35			=	0.42								0.42			
			3.10	x	1.55			=	4.81								4.81	16.67	m2	16.7
左官工事																				
床 タイル下モルタル		m2	5.20	x	2.20			=	11.44								11.44			
			1.20	x	0.35			=	0.42								0.42			
			3.10	x	1.55			=	4.81								4.81	16.67	m2	16.7
建具工事																				
トイレブース 再取付け	W2950、H=1900、t40	カ所	1.00					=	1.00								1.00	1.00	カ所	1.0
	隔板W1380…2カ所																			
塗装工事																				
天井 EP-G塗	石膏ボード面 B種	m2	0.60	x	0.60			=	0.36								0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36								0.36	0.72	m2	0.7
壁 EP-G塗	B種		5.20	+	2.55	+	1.20	+	0.35	+	0.90	+	1.55	+	3.10	+				



数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計		
仮設																					
1.広告資料館																					
脚立足場	運搬費込	m2	3.64	x	1.37	=	4.99										4.99	4.99	m2	5.0	
	H=1.8m 並列(1ヶ月)																				
床養生	ブルーシート	m2	3.64	x	1.37	=	4.99											4.99	4.99	m2	5.0
竣工時清掃後片付け		m2	3.64	x	1.37	=	4.99											4.99	4.99	m2	5.0
70.便所																					
脚立足場	運搬費込	m2	0.60	x	0.60	=	0.36											0.36			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60	=	0.36											0.36	0.72	m2	0.7
床養生	ブルーシート	m2	3.86	x	2.95	=	11.39											11.39	11.39	m2	11.4
竣工時清掃後片付け		m2	3.86	x	2.95	=	11.39											11.39	11.39	m2	11.4
123隊舎 1階																					
脚立足場	運搬費込	m2	0.91	x	1.82	=	1.66											1.66			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.91	x	1.82	=	1.66											1.66	3.31	m2	3.3
床養生	ブルーシート	m2	5.80	x	6.94	=	40.25											40.25			
			-2.90	x	-2.30	=	-6.67											-6.67	33.58	m2	33.6
竣工時清掃後片付け		m2	5.80	x	6.94	=	40.25											40.25			
			-2.90	x	-2.30	=	-6.67											-6.67	33.58	m2	33.6
123隊舎 2階																					
脚立足場	運搬費込	m2	5.80	x	6.97	=	40.43											40.43			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60	=	0.36											0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36											0.36	41.15	m2	41.2
床養生	ブルーシート	m2	5.80	x	6.97	=	40.43											40.43	40.43	m2	40.4
竣工時清掃後片付け		m2	5.80	x	6.97	=	40.43											40.43	40.43	m2	40.4
123隊舎 3階																					
脚立足場	運搬費込	m2	5.80	x	6.97	=	40.43											40.43			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60	=	0.36											0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36											0.36	41.15	m2	41.2
床養生	ブルーシート	m2	5.80	x	6.97	=	40.43											40.43	40.43	m2	40.4

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計			
竣工時清掃後片付け		m2	5.80	x	6.97			=	40.43						40.43	40.43	m2	40.4
172隊舎 1階																		
脚立足場	運搬費込	m2	1.80	x	1.30			=	2.34						2.34			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60			=	0.36						0.36	2.70	m2	2.7
床養生	ブルーシート	m2	1.80	x	1.30			=	2.34						2.34	2.34	m2	2.3
竣工時清掃後片付け		m2	1.80	x	1.30			=	2.34						2.34	2.34	m2	2.3
175本部隊舎 1階																		
脚立足場	運搬費込	m2	0.91	x	0.91			=	0.83						0.83	0.83	m2	0.8
	H=1.8m 並列(1ヶ月)																	
床養生	ブルーシート	m2	3.12	x	7.05			=	22.00						22.00	22.00	m2	22.0
竣工時清掃後片付け		m2	3.12	x	7.05			=	22.00						22.00	22.00	m2	22.0
175本部隊舎 2階																		
脚立足場	運搬費込	m2	3.12	x	7.05			=	22.00						22.00	22.00	m2	22.0
	H=1.8m 並列(1ヶ月)																	
床養生	ブルーシート	m2	3.12	x	7.05			=	22.00						22.00	22.00	m2	22.0
竣工時清掃後片付け		m2	3.12	x	7.05			=	22.00						22.00	22.00	m2	22.0
175本部隊舎 3階																		
脚立足場	運搬費込	m2	3.12	x	2.65			=	8.27						8.27	8.27	m2	8.3
	H=1.8m 並列(1ヶ月)																	
床養生	ブルーシート	m2	3.12	x	2.65			=	8.27						8.27	8.27	m2	8.3
竣工時清掃後片付け		m2	3.12	x	2.65			=	8.27						8.27	8.27	m2	8.3
195需品整備工場 1階																		
脚立足場	運搬費込	m2	3.60	x	2.00			=	7.20						7.20			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60			=	0.36						0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36	7.92	m2	7.9
床養生	ブルーシート	m2	3.60	x	2.00			=	7.20						7.20	7.20	m2	7.2
竣工時清掃後片付け		m2	3.60	x	2.00			=	7.20						7.20	7.20	m2	7.2
201隊舎 4階																		

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計
脚立足場	運搬費込	m2	0.60	x	0.60	=	0.36					0.36	0.36	m2	0.4
	H=1.8m 並列(1ヶ月)														
竣工時清掃後片付け		m2	3.12	x	3.43	=	10.70					10.70	10.70	m2	10.7
<b>204 体育館</b>															
脚立足場	運搬費込	m2	3.30	x	4.20	=	13.86					13.86			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		3.30	x	3.40	=	11.22					11.22			
			0.60	x	0.60	=	0.36					0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36					0.36	25.80	m2	25.8
床養生	ブルーシート	m2	3.30	x	4.20	=	13.86					13.86			
			3.30	x	3.40	=	11.22					11.22	25.08	m2	25.1
竣工時清掃後片付け		m2	3.30	x	4.20	=	13.86					13.86			
			3.30	x	3.40	=	11.22					11.22	25.08	m2	25.1
<b>208 整備工場 1階</b>															
脚立足場	運搬費込	m2	5.20	x	4.50	=	23.40					23.40	23.40	m2	23.4
	H=1.8m 並列(1ヶ月)														
床養生	ブルーシート	m2	5.20	x	4.50	=	23.40					23.40	23.40	m2	23.4
竣工時清掃後片付け		m2	5.20	x	4.50	=	23.40					23.40	23.40	m2	23.4
<b>211. 医務室 1階</b>															
脚立足場	運搬費込	m2	5.00	x	2.10	=	10.50					10.50			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		2.90	x	0.90	=	2.61					2.61			
			0.60	x	0.60	=	0.36					0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36					0.36			
			0.60	x	0.60	=	0.36					0.36	14.19	m2	14.2
床養生	ブルーシート	m2	5.00	x	2.10	=	10.50					10.50			
			2.90	x	0.90	=	2.61					2.61	13.11	m2	13.1
竣工時清掃後片付け		m2	5.00	x	2.10	=	10.50					10.50			
			2.90	x	0.90	=	2.61					2.61	13.11	m2	13.1
<b>212. 給油取扱所 1階</b>															
脚立足場	運搬費込	m2	2.40	x	2.70	=	6.48					6.48			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60	=	0.36					0.36	6.84	m2	6.8
床養生	ブルーシート	m2	2.40	x	2.70	=	6.48					6.48	6.48	m2	6.5
竣工時清掃後片付け		m2	2.40	x	2.70	=	6.48					6.48	6.48	m2	6.5



数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	17.06	m2	17.1
床養生	ブルーシート	m2	7.00	x	3.00			=	21.00							21.00	21.00	m2	21.0
竣工時清掃後片付け		m2	7.00	x	3.00			=	21.00							21.00	21.00	m2	21.0
219.車両整備場 2階																			
脚立足場	運搬費込	m2	3.80	x	3.00			=	11.40							11.40			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		5.05	x	3.00			=	15.15							15.15			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	27.99	m2	28.0
床養生	ブルーシート	m2	7.00	x	6.00			=	42.00							42.00	42.00	m2	42.0
竣工時清掃後片付け		m2	7.00	x	6.00			=	42.00							42.00	42.00	m2	42.0
222.隊舎(1F)																			
脚立足場	運搬費込	m2	0.91	x	0.91			=	0.83							0.83	0.83	m2	0.8
	H=1.8m 並列(1ヶ月)																		
床養生	ブルーシート	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
竣工時清掃後片付け		m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
222.隊舎 2階																			
脚立足場	運搬費込	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	23.77	m2	23.8
床養生	ブルーシート	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
竣工時清掃後片付け		m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
222.隊舎 3階																			
脚立足場	運搬費込	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	23.77	m2	23.8
床養生	ブルーシート	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計
竣工時清掃後片付け		m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
222. 隊舎 4階																			
脚立足場	運搬費込	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	23.77	m2	23.8
床養生	ブルーシート	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
竣工時清掃後片付け		m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
222. 隊舎 5階																			
脚立足場	運搬費込	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	23.77	m2	23.8
床養生	ブルーシート	m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
竣工時清掃後片付け		m2	3.27	x	7.05			=	23.05							23.05	23.05	m2	23.1
222. 隊舎 6階																			
脚立足場	運搬費込	m2	5.80	x	7.05			=	40.89							40.89			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	41.61	m2	41.6
床養生	ブルーシート	m2	5.80	x	7.05			=	40.89							40.89	40.89	m2	40.9
竣工時清掃後片付け		m2	5.80	x	7.05			=	40.89							40.89	40.89	m2	40.9
222. 隊舎 7階																			
脚立足場	運搬費込	m2	5.80	x	7.05			=	40.89							40.89			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	41.61	m2	41.6
床養生	ブルーシート	m2	5.80	x	7.05			=	40.89							40.89	40.89	m2	40.9
竣工時清掃後片付け		m2	5.80	x	7.05			=	40.89							40.89	40.89	m2	40.9
222. 隊舎 8階																			
脚立足場	運搬費込	m2	5.80	x	7.05			=	40.89							40.89			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		0.60	x	0.60			=	0.36							0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36							0.36	41.61	m2	41.6
床養生	ブルーシート	m2	5.80	x	7.05			=	40.89							40.89	40.89	m2	40.9

数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										小計	合計	単位	改め計			
竣工時清掃後片付け		m2	5.80	x	7.05			=	40.89						40.89	40.89	m2	40.9
224.整備場(1F)																		
脚立足場	運搬費込	m2	4.35	x	1.95			=	8.48						8.48			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		3.10	x	1.55			=	4.81						4.81			
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36	14.01	m2	14.0
床養生	ブルーシート	m2	7.00	x	1.95			=	13.65						13.65			
			3.10	x	1.55			=	4.81						4.81	18.46	m2	18.5
竣工時清掃後片付け		m2	7.00	x	1.95			=	13.65						13.65			
			3.10	x	1.55			=	4.81						4.81	18.46	m2	18.5
224.整備場(2F)																		
脚立足場	運搬費込	m2	5.20	x	2.20			=	11.44						11.44			
	H=1.8m 並列(1ヶ月)		1.20	x	0.35			=	0.42						0.42			
			3.10	x	1.55			=	4.81						4.81			
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36			
			0.60	x	0.60			=	0.36						0.36	17.39	m2	17.4
床養生	ブルーシート	m2	5.20	x	2.20			=	11.44						11.44			
			1.20	x	0.35			=	0.42						0.42			
			3.10	x	1.55			=	4.81						4.81	16.67	m2	16.7
竣工時清掃後片付け		m2	5.20	x	2.20			=	11.44						11.44			
			1.20	x	0.35			=	0.42						0.42			
			3.10	x	1.55			=	4.81						4.81	16.67	m2	16.7



数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾														小計	合計	単位	改め計					
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00							=	1.00	x	0.04	=	0.04							0.04		
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.12	x	2.65					=	8.27	x	0.03	=	0.25							0.25		
床スラブ撤去	t120	m2	1.20	x	2.00					=	2.40	x	0.12	=	0.29							0.29		
		m2	1.20	x	0.80					=	0.96	x	0.12	=	0.12							0.12		
		m2	1.20	x	0.18					=	0.22	x	0.12	=	0.03							0.03		
床 タイル撤去	25角 下地モルタル共	m2	3.60	x	2.00					=	7.20	x	0.03	=	0.22							0.22		
		m2	1.20	x	0.30					=	0.36	x	0.03	=	0.01							0.01		
砕石撤去	t=100	m2	1.20	x	0.80					=	0.96	x	0.10	=	0.10							0.10		
			1.20	x	2.00					=	2.40	x	0.10	=	0.24							0.24		
壁タイル撤去	75角 下地モルタル共	m2	0.88	+	1.20	+	0.88			=	2.96													
		m2	2.96	x	0.08					=	0.24	x	0.03	=	0.01							0.01		
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	3.00							=	3.00	x	0.04	=	0.12							0.12		
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.30	x	4.20					=	13.86	x	0.03	=	0.42							0.42		
			3.00	x	3.40					=	10.20	x	0.03	=	0.31							0.31		
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00							=	1.00	x	0.04	=	0.04							0.04		
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.30	x	4.50					=	14.85	x	0.03	=	0.45							0.45		
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00							=	1.00	x	0.04	=	0.04							0.04		
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	2.90	x	3.00					=	8.70	x	0.03	=	0.26							0.26		
			2.10	x	2.10					=	4.41	x	0.03	=	0.13							0.13		
土間スラブ撤去	t120	m2	2.40	x	2.70					=	6.48	x	0.12	=	0.78							0.78		



数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾										い		小計	合計	単位	改め計		
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.00	x	3.80			=	11.40										
			3.00	x	5.00			=	15.00										
			-1.25	x	-1.50			=	-1.88										
								=	24.53	x	0.03	=	0.74						
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00					=	1.00	x	0.04	=	0.04						
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.28	x	7.05			=	23.12	x	0.03	=	0.69						
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00					=	1.00	x	0.04	=	0.04						
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.28	x	7.05			=	23.12	x	0.03	=	0.69						
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	1.00					=	1.00	x	0.04	=	0.04						
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	3.28	x	7.05			=	23.12	x	0.03	=	0.69						
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	4.00					=	4.00	x	0.04	=	0.16						
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	5.80	x	7.05			=	40.89										
			1.10	x	1.85			=	-2.04										
			0.15	x	1.30			=	-0.20										
			0.15	x	1.30			=	-0.20										
			0.30	x	3.60			=	-1.08										
			0.45	x	0.85			=	-0.38										
					=	37.00	x	0.03	=	1.11									
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	4.00					=	4.00	x	0.04	=	0.16						
床 タイル撤去	50角 下地モルタル共	m2	5.80	x	7.05			=	40.89										
			1.10	x	1.85			=	-2.04										
			0.15	x	1.30			=	-0.20										
			0.15	x	1.30			=	-0.20										
			0.30	x	3.60			=	-1.08										
			0.45	x	0.85			=	-0.38										
					=	37.00	x	0.03	=	1.11									
床 コンクリート撤去	t=150 700*400	カ所	4.00					=	4.00	x	0.04	=	0.16						





数量算出書(建築)

名 称	摘要	拾											小計	合計	単位	改め計				
										m2		t						m3		
産業廃棄物																				
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	1.82				=	1.66	x	0.01	=	0.017						0.017
			0.91	x	1.82				=	1.66	x	0.01	=	0.017						0.017
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	1.82	x	2.00		=	3.31	x	0.01	=	0.033						0.033
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.91	x	0.91				=	0.83	x	0.01	=	0.008						0.008
天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91				=	0.83	x	0.01	=	0.008						0.008
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91				=	0.83	x	0.01	=	0.008						0.008
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91				=	0.83	x	0.01	=	0.008						0.008
天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91				=	0.83	x	0.01	=	0.008						0.008
			0.91	x	0.91				=	0.83	x	0.01	=	0.008						0.008
天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004
			0.60	x	0.60				=	0.36	x	0.01	=	0.004						0.004

数量算出書(建築)

名 称		摘要	拾											小計	合計	単位	改め計	
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91			=	0.83	x	0.01	=	0.008				0.008
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91			=	0.83	x	0.01	=	0.008				0.008
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91			=	0.83	x	0.01	=	0.008				0.008
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91			=	0.83	x	0.01	=	0.008				0.008
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	0.91			=	0.83	x	0.01	=	0.008				0.008
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	4.55			=	4.14	x	0.01	=	0.041				0.041
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.91	x	4.55			=	4.14	x	0.01	=	0.041				0.041
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 シーリング石膏ボード撤去	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
				0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004
	天井 化粧石膏ボード	アスベスト含有建材	m2	0.60	x	0.60			=	0.36	x	0.01	=	0.004				0.004

































材料積算表

工事名称： 久留米駐屯地便所改修設計(電気設備)

工事種別： 16. (222) 隊舎

1/2

名 称		2F平面		2F平詳		3F平面		3F平詳		4F平面		4F平詳		5F平面		5F平詳		6F平面		6F平詳		集 計	
工 種	規格・寸法・工法	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	小計	採用数量
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C コロガシ	6.5	2.0	3.5	1.9	6.5	2.0	3.5	1.9	6.5	2.0	3.5	1.9	6.5	2.0	12.0	3.8	18.0	4.0	17.5	7.6	113.1	
1種金属線び	MM A				1.9				1.9				1.9								7.6	17.1	
1種金属線び	MM A コーナボックス			1.0				1.0				1.0			2.0					4.0		9.0	
1種金属線び	MM A スイッチボックス			1.0				1.0				1.0			2.0					4.0		9.0	
電線管	EP 25mm インベイ		1.0				1.0				1.0				1.0							4.0	
電線管	EP 31mm インベイ																		1.0			1.0	
アウトレットボックス	OB 中浅 C付 樹脂製														1.0					2.0		3.0	
埋込コンセント	2P15A, EET付 金属P共			1.0				1.0				1.0			2.0					4.0		9.0	
既設電灯盤改造	2L-3	1.0																				1.0	
既設電灯盤改造	3L-3					1.0																1.0	
既設電灯盤改造	4L-3									1.0												1.0	
既設電灯盤改造	5L-3													1.0								1.0	
既設電灯盤改造	6L-3																	1.0				1.0	
貫通補修費	50Φ	1.0				1.0				1.0				1.0				1.0				5.0	
区画貫通処理材	31Φ	1.0				1.0				1.0				1.0				1.0				5.0	
名 称		7F平面		7F平詳		8F平面		8F平詳														集 計	
工 種	規格・寸法・工法	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	小計	採用数量
ケーブル	EM-EEF 2.0-3C コロガシ	18.0	4.0	17.5	7.6	18.0	4.0	17.5	7.6													94.2	
1種金属線び	MM A				7.6				7.6													15.2	
1種金属線び	MM A コーナボックス			4.0				4.0														8.0	
1種金属線び	MM A スイッチボックス			4.0				4.0														8.0	
電線管	EP 25mm インベイ																						
電線管	EP 31mm インベイ		1.0				1.0															2.0	
アウトレットボックス	OB 中浅 C付 樹脂製			2.0				2.0														4.0	
埋込コンセント	2P15A, EET付 金属P共			4.0				4.0														8.0	
既設電灯盤改造	7L-3	1.0																				1.0	
既設電灯盤改造	8L-3					1.0																1.0	
貫通補修費	50Φ	1.0				1.0																2.0	
区画貫通処理材	31Φ	1.0				1.0																2.0	





「便所改修設計」

機械設備工事 数量調書

作成：令和 7年 10月 日

名 称	仕様	1		70		123				172		175				195		201		204		208			
		1F	計	1F	計	2F	3F		計	1F	計	2F	3F		計	1F	計	4F	計	1F	計	1F	計		
洋風便器	フラッシュバルブ式 洗浄便座(貯湯式)					4	8		12			1								3	3	1	1		
洋風便器	タンク式 洗浄便座(貯湯式)	1	1							1	1		1		1	1									
棚付二連紙巻器	ワンハンドカット, ワンタッチ	1	1			4	8		12	1	1		1		1	1	1	1	3	3	1	1			
大便器用L形手摺	棚一体, 紙巻器付											1			1										
洗浄便座	フラッシュバルブ用 貯湯式						1		1				1		1		2	2				1	1		
既設便器撤去・再取付	フラッシュバルブ式					1	1		2										2	2	1	1			
既設便器撤去・再取付	タンク式												1		1										



名 称			211		212		216		217					218		219							
管 種	口径	施工区分	1F	計	1F	計	1F	計	5F	6F	7F			計	1F	計	1F	2F男	2F女				計
洋風便器		フラッシュバルブ式 洗浄便座(貯湯式)	1	1	2	2	1	1									1	1	1				3
洋風便器		タンク式 洗浄便座(貯湯式)													8	8							
棚付二連紙巻器		ワンハンドカット, ワンタッチ	1	1	2	2	1	1							8	8	1	1	1				3
大便器用L形手摺		棚一体, 紙巻器付																					
洗浄便座		フラッシュバルブ用 貯湯式																					
既設便器撤去・再取付		フラッシュバルブ式	1	1													1	1	1				3
既設便器撤去・再取付		タンク式													3	3							



名 称		222										224									
管 種	口径	施工区分	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F		計	1F	2F		計						
洋風便器		フラッシュバルブ式 洗浄便座(貯湯式)	1	2	2		4	4	4		17	1	1		2						
洋風便器		タンク式 洗浄便座(貯湯式)																			
棚付二連紙巻器		ワンハンドカット, ワンタッチ	1	1	1		4	4	4		15	1	1		2						
大便器用L形手摺		棚一体, 紙巻器付																			
洗浄便座		フラッシュバルブ用 貯湯式	1	1							2										
既設便器撤去・再取付		フラッシュバルブ式	2	1	1		5	5	5		19	1	1		2						
既設便器撤去・再取付		タンク式																			



名称				1_1F		70_1F		123_2F		123_3F		172_1F		175_2F		175_3F		195_1F		201_4F		204_1F		208_1F		小計	合計	
管種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H			
VB	25A	天井内		土間				天井内	天井内	土間		天井内	天井内										ヒット	ヒット				
<便所内>		屋外露出						7.0	2.0	14.0	4.0			1.5	0.5													
		屋内露出																										
			+					2.0		4.0																		
								11.0		22.0				2.0														
VB	20A	天井内													1.5	0.5												
<便所内>		屋外露出								0.5	1.0							2.0	2.0									
		屋内露出																										
			+							0.5								1.0										
										2.0				2.0				5.0										
VD	25A	土間下																					3.0	1.5	1.5	0.5		
<便所内>		ヒット内																										
		土中																					0.5					
			+																				5.0		2.0			
VD	20A	土間下		1.5	0.5																							
<便所内>		ヒット内																										
		土中																										
			+																									
				2.0																								
※穴明補修																												
機械穿孔(20A, 25A)																												
1F	50Φ	250t	土間・壁					4	8			1	1	1														
2F～	50Φ	150t	土間・壁									1						2					3		1			
※切離し再接続																												
鋼管	25A	VA, VD						4	8			1	1										3		1			
鋼管	20A	VA, VD		1								1			1			2										

名称		211_1F		212_1F		216_1F		217_5F		217_6F		217_7F		218_1F		219_1F		219_2F男		219_2F女		小計	合計
管種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H		
VB	25A	天井内		ピット		土間		土間							ピット	ピット			天井内	天井内			
<便所内>		屋外露出																	1.0	0.5	1.0	0.5	
		屋内露出																					
			+																0.5		0.5		
																			2.0		2.0		
VB	20A	天井内																					
<便所内>		屋外露出																					
		屋内露出																					
			+																				
VD	25A	土間下				3.5	1.0	1.0	0.5														
<便所内>		ピット内		1.0	0.5										5.0	3.5	1.0	0.5					
		土中																					
			+	0.5		0.5		0.5						1.5		0.5							
				2.0		5.0		2.0						10.0		2.0							
VD	20A	土間下																					
<便所内>		ピット内																					
		土中																					
			+																				
※穴明補修																							
機械穿孔(20A, 25A)																							
1F	50Φ	250t	土間・壁																1		1		
2F～	50Φ	150t	土間・壁	1											8		1						
※切離し再接続																							
鋼管	25A			1		2		1											1		1		
鋼管	20A														8								

名称		222_2F		222_3F		222_4F		222_5F		222_6F		222_7F		222_8F		224_1F		224_2F		小計	合計
管種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H		
VB	25A	天井内		天井内		天井内				天井内		天井内		天井内		ピット		天井内			
<便所内>		屋外露出																1.0	0.5		
		屋内露出																			
			+	0.5		0.5		0.5		1.0		1.0		1.0				0.5			
				2.0		2.0		2.0		7.0		7.0		7.0				2.0			
VB	20A	天井内																			
<便所内>		屋外露出																			
		屋内露出																			
			+																		
VD	25A	土間下																			
<便所内>		ピット内																2.0	0.5		
		土中																			
			+															0.5			
																		3.0			
VD	20A	土間下																			
<便所内>		ピット内																			
		土中																			
			+																		
※穴明補修																					
機械穿孔(20A, 25A)																					
1F	50Φ	250t	土間・壁	1		1		1				4		4		4		1		1	
2F～	50Φ	150t	土間・壁																		
※切離し再接続																					
鋼管	25A			1		1		1				4		4		4		1		1	
鋼管	20A																				

名称				1_1F		70_1F		123_2F		123_3F		172_1F		175_2F		175_3F		195_1F		201_4F		204_1F		208_1F		小計	合計
管種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H		
VP	100A	土間下		土間				天井		天井		土間		天井		天井		土間					ピット		ピット		
<便所内>		ピット内																2.0	1.0								
			+															1.0									
																		4.0									
VP	75A	土間下		1.0	0.5							2.0	1.0					1.0	1.0								
<便所内>		ピット内																					1.5	1.5	1.0	0.5	
			+	0.5								1.0											1.0		0.5		
				2.0								4.0						2.0					4.0		2.0		
VP	65A	土間下										0.5	0.5														
<便所内>																											
VP	50A	土間下																1.0	1.0								
<便所内>																											
												1.0						2.0									
FS VP	75A	天井内						4.0	2.0	8.0	4.0			1.0	0.5	1.0	0.5										
<便所内>																											
			+					2.0		4.0				0.5		0.5											
								8.0		16.0				2.0		2.0											
COA	100A											1						2									
T3A	65A											1															
T3A	50A																	2									
鉛管塩ビ管変換フレンジ		75A						4		8				1		1							3		1		
※切離し再接続																											
鋼管	75A	LP	→VP					4		8						1							3		1		
ビニル管	100A	VP																2									
ビニル管	75A	VP	FS-VP	1								1		1													
ビニル管	65A	VP										1															
ビニル管	50A	VP																2									

名 称				211_1F		212_1F		216_1F		217_5F		217_6F		217_7F		218_1F		219_1F		219_2F男		219_2F女		小計	合計
管 種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H		
VP	100A	土間下		ビッド		土間		土間								ビッド		ビッド		天井内		天井内			
<便所内>		ビッド内														3.0									
			+													3.0									
VP	75A	土間下				2.5	1.0	1.0	0.5																
<便所内>		ビッド内		0.5	0.5											5.5	4.0	1.5	0.5						
			+			0.5		0.5								1.5		1.0							
				1.0		4.0		2.0								11.0		3.0							
VP	65A	土間下																							
<便所内>		ビッド内																							
			+																						
FS VP	75A	天井内																		2.0	0.5	2.0	0.5		
<便所内>																									
			+																	0.5		0.5			
																				3.0		3.0			
COA	100A																								
T3A	65A																								
T3A	50A																								
鉛管塩ビ管変換フレンジ		75A		1												6		1		1		1			
※切離し再接続																									
鋼管	75A	LP	→VP	1												6		1		1		1			
ビニル管	100A	VP																							
ビニル管	75A	VP	FS-VP			2		1																	
ビニル管	65A	VP																							
ビニル管	50A	VP																							

名 称				222_2F		222_3F		222_4F		222_5F		222_6F		222_7F		222_8F		224_1F		224_2F		小計	合計
管 種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H		
VP	100A	土間下		天井内		天井内		天井内				天井内		天井内		天井内		ビッド		天井内			
<便所内>		ビッド内																					
			+																				
VP	75A	土間下																1.0	0.5				
<便所内>		ビッド内																					
			+															0.5					
																		2.0					
VP	65A	土間下																					
<便所内>		ビッド内																					
			+																				
FS VP	75A	天井内		1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5			5.0	2.0	5.0	2.0	5.0	2.0			1.0	0.5		
<便所内>																							
			+	0.5		0.5		0.5				1.0		1.0		1.0				0.5			
				2.0		2.0		2.0				8.0		8.0		8.0				2.0			
COA	100A																						
T3A	65A																						
T3A	50A																						
鉛管塩ビ管変換フランジ	75A			1		1		1				4		4		4		1		1			
※切離し再接続																							
鋼管	75A	LP	→VP	1		1		1				4		4		4		1		1			
ビニル管	100A	VP																					
ビニル管	75A	VP	FS-VP																				
ビニル管	65A	VP																					
ビニル管	50A	VP																					

名称・管種・口径	1 1F				172 1F				195 1F				212 1F				216 1F			
区間	~				~				~				~				~			
管底(起点~終点)	~				~				~				~				~			
平均管底	600H	H			600H	H			600H	H			600H	H			600H	H		
配管実長	m				m				m				m							
備考																				
	幅	深さ	距離	量	幅	深さ	距離	量	幅	深さ	距離	量	幅	深さ	距離	量	幅	深さ	距離	量
人力掘削 [m3]	0.90	1.10	0.6	0.6	1.30	1.10	0.6	0.9	1.80	1.70	0.6	1.8	1.80	1.30	0.6	1.4	1.00	1.00	0.6	0.6
人力埋戻 [m3]	0.90	1.10	0.6	0.6	1.30	1.10	0.6	0.9	1.80	1.70	0.6	1.8	1.80	1.30	0.6	1.4	1.00	1.00	0.6	0.6
残土処分 [m3]																				
山砂埋戻 [m3]																				
Asカッター [m]																				
As解体 [m3]																				
CR解体 [m3]																				
As舗装 [m2]																				
埋設テープ [m]																				

名称・管種・口径	~				~				~				~					
区間	~				~				~				~					
管底(起点~終点)	~				~				~				~					
平均管底	H				H				H				H					
配管実長	m				m				m				m				合計	m
備考																		
	幅	深さ	距離	量	幅	深さ	距離	量	幅	深さ	距離	量	幅	深さ	距離	量	合計	改め計
掘削 [m3]																		
埋戻 [m3]																		
残土処分 [m3]																		
山砂埋戻 [m3]																		
Asカッター [m]																		
As解体 [m3]																		
CR解体 [m3]																		
As舗装 [m2]																		
埋設テープ [m]																		



名 称	仕様	1		70		123				172		175				195		201		204		208			
		1F	計	1F	計	2F	3F		計	1F	計	2F	3F		計	1F	計	4F	計	1F	計	1F	計		
※和風便器・両用便器の撤去は、建築工事とする。																									
和風便器	フラッシュバルブ式					4	8		12			1				1				3	3	1	1		
両用便器	フラッシュバルブ式																								
和風便器	タンク式	1	1										1		1	1	1	1							
両用便器	タンク式									1	1				1	1									
洋風便器	フラッシュバルブ式																								
紙巻器	1連	1	1			4	8		12	1	1	1	1		2	2	2			3	3	1	1		
大便器用I形手摺	700H											1			1										
普通便座							1		1				1		1		2	2				1	1		



名 称			211		212		216		217					218		219								
管 種	口径	施工区分	1F	計	1F	計	1F	計	5F	6F	7F			計	1F	計	1F	2F男	2F女				計	
※和風便器・両用便器の撤去は、建築工事とする。																								
和風便器		フラッシュバルブ式	1	1	1	1											1	1	1				3	
両用便器		フラッシュバルブ式			1	1	1	1																
和風便器		タンク式													6	6								
両用便器		タンク式																						
洋風便器		フラッシュバルブ式																						
紙巻器		1連	1	1	2	2	1	1							6	6	1	1	1				3	
大便器用I形手摺		700H																						
普通便座																								



名 称			222								224																
管 種	口径	施工区分	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F		計	1F	2F		計												
※和風便器・両用便器の撤去は、建築工事とする。																											
和風便器		フラッシュバルブ式	1	1	1		4	4	4		15	1	1		2												
両用便器		フラッシュバルブ式																									
和風便器		タンク式																									
両用便器		タンク式																									
洋風便器		フラッシュバルブ式		1	1						2																
紙巻器		1連	1	1	1		4	4	4		15	1	1		2												
大便器用I形手摺		700H																									
普通便座			1	1							2																



名 称				1_1F		70_1F		123_2F		123_3F		172_1F		175_2F		175_3F		195_1F		201_4F		204_1F		208_1F		小計	合計
管 種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H		
VB	25A	天井内		土間				天井		天井		土間		天井		天井		土間					ヒット		ヒット		
<便所内>		屋外露出												0.5	0.5												
		屋内露出																									
			+					2.0		4.0																	
								8.0		16.0				1.0													
VB	20A	天井内														0.5	0.5										
<便所内>		屋外露出									0.5	1.0						1.0	2.0								
		屋内露出																									
			+								0.5							1.0									
											2.0					1.0		4.0									
VD	25A	土間下																					1.5	5.0	1.0	0.5	
<便所内>		ヒット内																									
			+																				0.5		0.5		
																							7.0		2.0		
VD	20A	土間下		1.5	0.5																						
<便所内>		ヒット内																									
			+																								
				2.0																							

名称		211_1F		212_1F		216_1F		217_5F		217_6F		217_7F		218_1F		219_1F		219_2F男		219_2F女		小計	合計
管種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H		
VB	25A	天井内		ピット		土間		土間							ピット		ピット		天井内		天井内		
<便所内>		屋外露出																	1.0	0.5	1.0	0.5	
		屋内露出																					
			+																0.5		0.5		
																			2.0		2.0		
VB	20A	天井内																					
<便所内>		屋外露出																					
		屋内露出																					
			+																				
VD	25A	土間下				2.0	1.0	0.5	0.5														
<便所内>		ピット内		0.5	0.5										4.0	3.5	0.5	0.5					
			+			1.0								0.5									
				1.0		4.0		1.0						8.0		1.0							
VD	20A	土間下																					
<便所内>		ピット内																					
		土中																					
			+																				



名称				222_2F		222_3F		222_4F		222_5F		222_6F		222_7F		222_8F		224_1F		224_2F		小計	合計		
管種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H				
VB <便所内>	25A	天井内		天井内	天井内							天井内	天井内	天井内				ピット		天井内					
		屋外露出																							
		屋内露出																							
			+																						
				0.5		0.5		0.5				1.0	1.0	1.0						0.5					
				2.0		2.0		2.0				7.0	7.0	7.0						2.0					
VB <便所内>	20A	天井内																							
		屋外露出																							
		屋内露出																							
			+																						
VD <便所内>	25A	土間下																							
		ピット内																	2.0	0.5					
			+																	0.5					
																				3.0					
VD <便所内>	20A	土間下																							
		ピット内																							
		土中																							
			+																						

名称		1_1F		70_1F		123_2F		123_3F		172_1F		175_2F		175_3F		195_1F		201_4F		204_1F		208_1F		小計	合計		
管種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H				
VP	100A	土間下		土間				天井		天井		土間		天井		天井		土間					ピット		ピット		
<便所内>		ピット内															2.0	1.0									
		天井内																									
			+														1.0										
																	4.0										
VP	75A	土間下		1.0	0.5							2.0	1.0				1.0	1.0									
<便所内>		ピット内																									
		天井内																									
			+	0.5							1.0																
				2.0							4.0						2.0										
VP	65A	土間下										0.5	0.5														
<便所内>																											
VP	50A	土間下															1.0	1.0									
<便所内>			+																								
												1.0					2.0										
LP	75A	ピット内																					1.5	1.5	1.0	0.5	
<便所内>		天井内						4.0	2.0	8.0	4.0			1.0	0.5	1.0	0.5										
			+					2.0		4.0			0.5		0.5								1.0		0.5		
								8.0		16.0			2.0		2.0								4.0		2.0		
CIP	100A	ピット内																									
<便所内>		天井内																									
			+																								

名称		211_1F		212_1F		216_1F		217_5F		217_6F		217_7F		218_1F		219_1F		219_2F男		219_2F女		小計	合計
管種	口径	施工区分		L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H	L	H		
VP	100A	土間下		ピット		土間		土間							ピット	ピット	天井内	天井内					
<便所内>		ピット内																					
		天井内																					
			+																				
VP	75A	土間下				2.5	1.0	1.0	0.5														
<便所内>		ピット内																					
		天井内																					
			+			0.5		0.5															
						4.0		2.0															
VP	65A	土間下																					
<便所内>																							
VP	50A	土間下																					
<便所内>																							
			+																				
LP	75A	ピット内		0.5	0.5										3.0	3.0	1.5	0.5					
<便所内>		天井内																	2.0	0.5	2.0	0.5	
																	1.0						
			+												1.0				0.5		0.5		
				1.0											7.0		3.0		3.0		3.0		
CIP	100A	ピット内													3.0								
<便所内>		天井内																					
			+												3.0								

