

数量計算書

件名：警備システム用電源整備工事（相補）

項目		規格	単位	数量	計算式		備考
1	配線工事						
(1)	ケーブル	CET 22mm ²	m	235.00	図番4/5		235.00
(2)	電線	IV 5.5mm ²	m	235.00	図番4/5		235.00
(3)	閉鎖収納ボックス（ステンレス）	屋外用ZS80	面	1.00	図番4/5		1.00
(4)	漏電遮断器	50A/100AF/50m	個	1.00	図番4/5		1.00
(5)	配線用遮断器（キュービクル用）	50A/100AF	個	1.00	図番4/5		1.00
(6)	波付合成樹脂管	FEP50	m	447.00	図番4/5		447.00
(7)	厚鋼電線管		m	3.00	図番4/5		3.00
(8)	埋設標識シート	地中線路 150mmダブル	m	239.50	図番4/5		239.50
(9)	NAポール		本	1.00	図番4/5		1.00
2	土木工事						
(1)	掘削	土砂 小規模	m ³	113.32	図番4/5	3+2.52+107.8	113.32
(2)	埋戻し	土砂 小規模	m ³	66.49	図番4/5	3+1.89+61.6	66.49
(3)	路盤工上層路盤	RM-30 厚さ10cm	m ²	154.00	図番4/5	154.00	154.00
(4)	路盤工下層路盤	RC-40 厚さ15cm	m ²	154.00	図番4/5	154.00	154.00
(5)	路盤工下層路盤（コンクリート路盤）	RC-40 厚さ10cm	m ²	3.15	図番4/5	3.15	3.15
(6)	アスファルト舗装工アスファルト舗装	再生密粒度7AC13 厚さ5cm	m ²	154.00	図番4/5	154.00	154.00
(7)	コンクリート舗装	厚さ10cm	m ²	3.15	図番4/5	3.15	3.15
(8)	ハンドホール配管貫通	貫通部（88mm×100mm）	個所	2.00	図番4/5		2.00
(9)	アスファルト切断	t=15cm以下	m	440.00	図番4/5	220*2	440.00
(10)	コンクリート舗装切断	厚さ10cm	m	9.00	図番4/5	4.5*2	9.00
3	産業廃棄物撤去						
(1)	アスファルト撤去		m ²	154.00	図番4/5		154.00
(2)	コンクリート撤去		m ²	3.15	図番4/5		3.15

数量計算書

件名 警備システム用電源整備工事（崎辺）

項目	規格	単位	数量	計算式	備考
電気設備工事					
1	配線工事				
(1)	絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル EM-CET38	m	80.00	図番5/5	80.00
(2)	耐燃性ポリエチレン絶縁電線 EM-IV5.5	m	80.00	図番5/5	80.00
(3)	配線用遮断器 3P100AF100AT	個	1.00	図番5/5	1.00
2	地中管路工事				
(1)	波付硬質合成樹脂管 FEP65	m	65.00	図番5/5	65.00
(2)	厚鋼電線管 G54	m	2.00	図番5/5	2.00
(3)	埋設標識シート 150mm ダブル	m	65.00	図番5/5	65.00
3	撤去工事				
(1)	配線ケーブル 再使用しない	m	80.00	図番5/5	80.00
(2)	配線ケーブル 再使用しない	m	80.00	図番5/5	80.00
(3)	厚鋼電線管 再使用しない	m	2.00	図番5/5	2.00
(4)	漏電遮断器 再使用しない	面	1.00	図番5/5	1.00
4	土木工事				
(1)	掘削 土砂 小規模	m ³	24.99	図番5/5 2.94+4.9+17.15	24.99
(2)	埋戻し 土砂 小規模	m ³	22.05	図番5/5 2.1+2.8+17.15	22.05
(3)	上層路盤 RM-30 厚さ10cm	m ²	7.00	図番5/5 7.00	7.00
(4)	下層路盤 RC-40 厚さ15cm	m ²	7.00	図番5/5 7.00	7.00
(5)	下層路盤(コック)路盤 RC-40 厚さ10cm	m ²	4.20	図番5/5 4.20	4.20
(6)	アスファルト舗装 再生密粒度7コ13 厚さ5cm	m ²	7.00	図番5/5 7.00	7.00
(7)	コンクリート舗装 幅員1.4m未満 t=100	m ²	4.20	図番5/5 4.20	4.20
(8)	アスファルト舗装版切断 厚さ5cm	m	20.00	図番5/5 10*2	20.00
(9)	コンクリート舗装切断 厚さ10cm	m	12.00	図番5/5 6*2	12.00
5	はつり工事				
(1)	ハンドホール配管口貫通 貫通口径100mm コック+厚さ300mm程度	か所	4.00	図番5/5 FEP65貫通穴：4か所	4.00
6	撤去工事				
(1)	As舗装版撤去 障害物無t=10cm以下	m ²	7.00	図番5/5	7.00
(2)	Co舗装版撤去 障害物無t=10cm以下	m ²	4.20	図番5/5	4.20