

数量計算書

工事名：4号隊舎空調機取替工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考		
改修機械工事設備工事							
1	機械工事						
(1)	パッケージ型空調和機室外機	ダイキン工業 FXGA450AH 同等品可	台	1.0	図番3/4	1.0	重耐塩害仕様
(2)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYCA22AA 同等品可	台	1.0	図番3/4	1.0	
(3)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYCA28AA 同等品可	台	2.0	図番3/4	2.0	
(4)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYCA36AA 同等品可	台	1.0	図番3/4	1.0	
(5)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYFA45AA 同等品可	台	1.0	図番3/4	1.0	
(6)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYFA56AA 同等品可	台	2.0	図番3/4	2.0	
(7)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYFA71AA 同等品可	台	1.0	図番3/4	1.0	
(8)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYFA112AA 同等品可	台	1.0	図番3/4	1.0	
(9)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ6.35	M	40.0	図番2/4	40.0	
(10)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ9.52	M	46.0	図番2/4	46.0	
(11)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ12.7	M	42.0	図番2/4	42.0	
(12)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ12.7	M	48.0	図番2/4	48.0	
(13)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ15.88	M	44.0	図番2/4	44.0	
(14)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ19.05	M	28.0	図番2/4	28.0	
(15)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ25.4	M	22.0	図番2/4	22.0	
(16)	制御線	VCTF1.25mm ²	M	100.0	図番2/4	100.0	
(17)	電線	EEF1.6mm ²	M	100.0	図番2/4	100.0	
(18)	冷媒ガス充填	R32	Kg	4.0	図番2/4	4.0	
(19)	保温工事	ガルバリウム仕上げ	M	18.0	図番2/4	18.0	
(20)	ケミカルアンカー	SUS12mm	本	6.0	図番2/4	6.0	
(21)	冷媒分流器		個	7.0	図番2/4	7.0	
(22)	冷媒分流器		個	1.0	図番2/4	1.0	
(23)	点検口		箇所	9.0	図番2/4	9.0	
(24)	遮断弁ユニット		個	9.0	図番2/4	9.0	
改修電気設備工事							
2	電気設備工事						
(1)	開閉収納ボックス (ステンレス)	W250×H400×D200	面	1.0	図番2/4	1.0	
(2)	リモコン	ワイヤード	個	9.0	図番2/4	9.0	

数量計算書

工事名：4号隊舎空調機取替工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考	
改修機械撤去工事						
3	機械撤去工事					
(1)	パッケージ型空調和機室外機	45KW以下 室外機	台	1.0	図番2/4	1.0
(2)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 2.8kW以下	台	3.0	図番2/4	3.0
(3)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 4.0kW以下	台	1.0	図番2/4	1.0
(4)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 4.5kW以下	台	1.0	図番2/4	1.0
(5)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 5.6kW以下	台	2.0	図番2/4	2.0
(6)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 7.1kW以下	台	1.0	図番2/4	1.0
(7)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 12.5kW以下	台	1.0	図番2/4	1.0
(8)	電線、配管切り離し費		式	1.0	図番2/4	1.0
(9)	高所作業車	18m	日	3.0	図番2/4	3.0 設置、撤去込み
改修電気撤去工事						
4	電気撤去工事					
(1)	開閉収納ボックス		面	1.0	図番2/4	1.0
(2)	リモコン		個	9.0	図番2/4	9.0
試験						
5	試験					
(1)	気密試験	窒素ガス	式	1.0	図番2/4	1.0
(2)	真空引き		式	1.0	図番2/4	1.0
(3)	冷媒ガス破壊処理		式	1.0	図番2/4	1.0