

数量計算書

工事名：101号建物等便所改修工事

項目	規格	数量	単位	計算式		
<b>改修建築工事</b>						
<b>1 仮設工事</b>						
(1) 墨出し(内部改修)	複合改修	4.1	床㎡	図面：4/6	(101)1.12×1.08+0.45×0.45	1.41
				図面：5/6	(144)0.955×1.42+1×1.37	2.73
					小計	4.14
(2) 養生(内部改修)	複合改修	4.1	床㎡		改修建築工事-1-(1)に同じ	4.14
(3) 整理清掃後片づけ(内部改修)	複合改修	4.1	床㎡		改修建築工事-1-(1)に同じ	4.14
<b>2 撤去工事</b>						
(1) トイレブース扉撤去		3.0	箇所			3.00
(2) 天井ボード撤去	一重張り	0.2	㎡	図面：4/6	0.45*0.45*1	0.20
(3) 天井下地撤去		0.2	㎡		改修建築工事-2-(2)に同じ	0.20
(4) 発生材積込み	ボード類	0.002	㎡	図面：4/6	101号1F:(0.45*0.45*0.009)	0.002
(5) 撤去材運搬(小規模、人力積込)	2t積級	0.002	1㎡当たり往復		改修建築工事-2-(4)に同じ	0.002
<b>3 金属工事</b>						
(1) 天井点検口		1.0	箇所	図面：4/6		1.00
(2) 屋内天井下地開口部補強		1.0	箇所	図面：4/6		1.00
<b>4 タイル工事</b>						
(1) 床タイル工事	25mm角 101号	1.0	箇所	図面：4/6		1.00
(2) 床タイル工事	50mm角 144号	2.0	箇所	図面：5/6		2.00
<b>5 建具工事</b>						
(1) トイレブース扉		3.0	箇所	図面：4,5/6		3.00
<b>改修電気設備工事</b>						
<b>1 配管工事</b>						
(1) 1種金属線び		7.5	m	図面：4,5/6		7.50
(2) 線び用コンセントボックス		4.0	個	図面：8/8		4.00
(3) プルボックス		2.0	個	図面：4,5/6		2.00
(4) コア抜き	Φ30 壁厚120mm	1.0	箇所	図面：3/8		1.00

数量計算書

工事名：101号建物等便所改修工事

項目	規格	数量	単位	計算式		
<b>2 配線工事</b>						
(1) 600V絶縁ケーブル	EM-EEF1.6-3C	3.3	m	図面：5/6		3.30
(2) 600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.0-3C	7.7	m	図面：4,5/6		7.70
(3) 600V絶縁ケーブル	EM-EEF2.6-3C	55.8	m	図面：4/6		55.80
<b>3 電灯設備工事</b>						
(1) コンセント		4.0	個	図面：4,5/6		4.00
(2) 開閉器		1.0	個	図面：4/6		1.00
<b>4 撤去工事</b>						
(1) コンセント	埋込コンセント	1.0	箇所	図面：5/6		1.00
<b>改修機械設備工事</b>						
<b>1 給排水衛生設備工事</b>						
(1) 大便器・ウォシュレット	フラッシュバルブ式	2.0	組	図面：5/6		2.00
(2) 大便器・ウォシュレット	官給品支給 取付費のみ	1.0	組	図面：4/6		1.00
(3) 紙巻器		3.0	個	図面：4,5/6		3.00
(4) 和洋リモデル工法		3.0	箇所	図面：4,5/6		3.00
(5) 給水移設	フラッシュバルブ式	2.0	箇所	図面：5/6		2.00
(6) 給水移設	ロータンク式	1.0	箇所	図面：4/6		1.00
<b>2 撤去工事</b>						
(1) 紙巻器		3.0	個	図面：4,5/6		3.00
(2) フラッシュバルブ		2.0	組	図面：5/6		2.00
(3) ロータンク		1.0	組	図面：4/6		1.00
<b>産業廃棄物処理</b>						
<b>1 産業廃棄物処分</b>						
(1) 発生材処分費（産廃）	処分のみ	1.0	式			1.00