

数量計算書

工事名：106号隊舎高圧ケーブル交換他工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考	
106号隊舎高圧ケーブル交換他工事						
1	配線工事					
(1)	高圧ボリエチレンケーブル	6 kV EM-CET 38mm ² EEタイプ	m	240.0	図番2/4 240.00	EEタイプ
(2)	ケーブル端末処理材	6.6kV 38mm ² 用	式	2.0	図番2/4 2.00	
(3)	ケーブル耐圧試験	高圧受電設備用	式	1.0	図番2/4 1.00	
2	配線撤去工事					
(1)	高圧架橋ボリエチレンケーブル (ピット内)	6 kV EM-CET 22mm ²	m	240.0	図番2/4 240.00	
3	機器撤去工事					
(1)	電圧計	LS-110NAV B 0-9000V 6600/110	個	1.0	図番2/4 1.00	
(2)	電流計	LS-110NAA B 0-50A 50/5	個	1.0	図番2/4 1.00	
(3)	電力計	LP-110NW B 0-600KW 3P3W 6600/110 50/5A	個	1.0	図番2/4 1.00	
(4)	電流計 (CT用)	BN-0 (LA) 50/5 40VA 40BAL高圧CT	個	2.0	図番2/4 2.00	
4	高圧機器取替					
(1)	電圧計	LS-110NAV B 0-9000V 6600/110	個	1.0	図番2/4 1.00	
(2)	電流計	LS-110NAA B 0-50A 50/5	個	1.0	図番2/4 1.00	
(3)	電力計	LP-110NW B 0-600KW 3P3W 6600/110 50/5A	個	1.0	図番2/4 1.00	
(4)	電流計 (CT用)	BN-0 (LA) 50/5 40VA 40BAL高圧CT	個	2.0	図番2/4 2.00	
5	その他					
(1)	発電機レンタル	45KVA、25KVA	式	1.0	図番2/4 1.00	