

数量計算書

工事名：98号食堂・厨房冷凍機取替工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考	
改修機械工事設備工事						
1	機械工事					
(1)	コンディショニングユニット（背面用網含む）	三菱電機：ECOV-J150A-BSG	台	1.0	図番2/3	1.0 重耐塩害仕様
(2)	室内ユニット（ドレンホースヒーター・クオリティコントロール含む）	三菱電機：UCR-D20VHA・GG-20A、RBS-M20HRA-SQ	台	1.0	図番2/3	ドレンホースヒーター、クオリティコントローラ含む 1.0
(3)	冷媒配管（液管）同上継手・接合材含む	Φ15.88×1.00 t	m	24.0	図番2/3	24.0
(4)	冷媒配管（ガス管）同上継手・接合材含む	Φ38.1×2.00 t	m	24.0	図番2/3	24.0
(5)	断熱材エヤロフレックス	20 t	m	24.0	図番2/3	24.0
(6)	断熱材エヤロフレックス	63 t	m	24.0	図番2/3	24.0
(7)	エヤロテープ	3T×25m	巻	2.0	図番2/3	2.0
(8)	プロテープ	W25×25M	巻	5.0	図番2/3	5.0
(9)	プロテープ	W50×25M	巻	10.0	図番2/3	10.0
(10)	同上接合材		式	1.0	図番2/3	1.0
(11)	熱絶縁支持材	ウレタン（32A50T用）	個	15.0	図番2/3	15.0
(12)	熱絶縁支持材	SUS304（32A50T）	個	15.0	図番2/3	15.0
(13)	サービス用操作弁	液管用（VB-5MA）	個	1.0	図番2/3	1.0
(14)	冷媒配管保温用	ステンレス	m	19.0	図番2/3	19.0
(15)	ドレン配管保温	ステンレス	m	3.0	図番2/3	3.0
(16)	断熱シート	1m×2m	枚	2.0	図番2/3	2.0
改修電気設備工事						
2	電気設備工事					
(1)	漏電遮断器（警報開閉器AL付）	3P3E225AF/150AT	個	1.0	図番2/3	1.0
(2)	厚銅電線管（溶融亜鉛めっき仕上げ）	G54	m	9.0	図番2/3	9.0
(3)	金属製可とう電線管（ビニル被覆付）	F63	m	2.0	図番2/3	2.0
(4)	電線管付属品・防水継手		式	1.0	図番2/3	1.0
(5)	CVTケーブル	CVT38	m	11.0	図番2/3	11.0
(6)	CVケーブル	CV8-3C	m	11.0	図番2/3	11.0
(7)	電線（IV）	IV14	m	11.0	図番2/3	11.0
(8)	制御線	CVV2mm ² -10C	m	30.0	図番2/3	30.0
(9)	IV線	14mm ²	m	11.0	図番2/3	11.0

数量計算書

工事名：98号食堂・厨房冷凍機取替工事

項目	規格	単位	数量	計算式			備考
改修機械撤去工事							
3	機械撤去工事						
(1)	コンディショニングユニット	三菱電機：ECOV-J150A-BSG	台	1.0	図番2/4		1.0
(2)	<small>ユニットクーラー（クオリティコントロール、ドレンヒーター含む）</small>		式	1.0	図番2/4		1.0
(3)	電線、配管切り離し費		式	1.0	図番2/4		1.0
(4)	冷媒ガス回収破壊処理	R22	式	1.0	図番2/4		1.0
(5)	冷媒配管撤去（液管）	Φ15.88×1.0 t	m	24.0	図番2/4		24.0
(6)	冷媒配管撤去（ガス管）	Φ38.10×2.0 t	m	24.0	図番2/4		24.0
(7)	保温材撤去		m	19.0	図番2/4		19.0
改修電気撤去工事							
4	電気撤去工事						
(1)	漏電遮断器	3P3E225AF/125AT	個	1.0	図番2/3		1.0
(2)	厚銅電線管（溶融亜鉛めっき仕上げ）	G28	m	9.0	図番2/3		9.0
(3)	金属製可とう電線管（ビニル被覆付）	F30	m	2.0	図番2/3		2.0
(4)	CVTケーブル	14mm ²	m	11.0	図番2/3		11.0
(5)	EEF電線	2.0mm ²	m	11.0	図番2/3		11.0
(6)	電線（IV線）	5.5mm ²	m	11.0	図番2/3		11.0
試験							
5	試験						
(1)	気密試験	窒素ガス	式	1.0	図番2/3		1.0
(2)	真空引き		式	1.0	図番2/3		1.0
6	冷凍車レンタル						
(1)	2 t 冷凍車レンタル	動力端子配線付き	式	1.0	図番2/3		1.0