

数量計算書

工事名：120号隊舎空調機取替工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考		
改修機械工事設備工事							
1	機械工事						
(1)	パッケージ型空調和機室外機	ダイキン工業 RXGA224AH 同等品可	台	1.0	図番3/4	1.0	重耐塩害仕様
(2)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYCA45AA 同等品可	台	2.0	図番3/4	2.0	
(3)	パッケージ型空調和機室内機	ダイキン工業 FXYCA36AA 同等品可	台	4.0	図番3/4	4.0	
(4)	パッケージ型空調和機室内外機	ダイキン工業 SZRG40BYTH 同等品可	台	2.0	図番3/4	2.0	
(5)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ12.7	M	40.0	図番3/4	40.0	
(6)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ15.88	M	32.0	図番3/4	32.0	
(7)	冷媒配管 (ガス管・20mm保温)	Φ19.05	M	11.0	図番3/4	11.0	
(8)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ6.35	M	40.0	図番3/4	40.0	
(9)	冷媒配管 (液管・10mm保温)	Φ9.52	M	43.0	図番2/4	43.0	
(10)	制御線	VCTF1.25mm ²	M	100.0	図番2/4	100.0	
(11)	電線	EEF1.6mm ²	M	100.0	図番2/4	100.0	
(12)	冷媒ガス充填	R32	Kg	2.6	図番2/4	2.6	
(13)	保温工事	ガルバリウム仕上げ100A	M	5.0	図番2/4	5.0	
(14)	保温工事	ガルバリウム仕上げ80A	M	8.0	図番2/4	8.0	
(15)	点検口	天井点検口	個	6.0	図番2/4	6.0	
(16)	点検口	壁点検口	個	1.0	図番2/4	1.0	
(17)	遮断弁ユニット	BSHA56A	個	6.0	図番2/4	6.0	
改修電気設備工事							
2	電気設備工事						
(1)	開閉収納ボックス (ステンレス)	W300×H400×D160	面	1.0	図番2/4	1.0	
(2)	開閉収納ボックス (ステンレス)	W400×H400×D160	面	1.0	図番2/4	1.0	
(3)	漏電遮断器	3P3E50AF/40AT	個	1.0	図番2/4	1.0	
(4)	漏電遮断器	3P3E30AF/15AT	個	2.0	図番2/4	2.0	
(5)	防水プルボックス	150×150×150	個	1.0	図番2/4	1.0	
(6)	電線管	G28	M	4.0	図番2/4	4.0	
(7)	電線管	G22	M	4.0	図番2/4	4.0	
(8)	金属製可とう電線管	F30	M	1.0	図番2/4	1.0	
(9)	金属製可とう電線管	F24	M	2.0	図番2/4	2.0	
(10)	ケーブル	CE8-4C	M	70.0	図番2/4	70.0	
(11)	ケーブル	CE3.5-4C	M	10.0	図番2/4	10.0	
(12)	リモコン	ワイヤード	個	8.0	図番2/4	8.0	

数量計算書

工事名：120号隊舎空調機取替工事

項目	規 格	単 位	数 量	計 算 式		備 考
改修機械撤去工事						
3	機械撤去工事					
(1)	パッケージ型空調和機室外機	2.5KW以下 室外機	台	1.0	図番2/4	1.0
(2)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 2.8kW以下	台	6.0	図番2/4	6.0
(3)	パッケージ型空調和機室内機	天井吊り型 4.0kW以下	台	2.0	図番2/4	2.0
(4)	電線、配管切り離し費		式	1.0	図番2/4	1.0
改修電気撤去工事						
4	電気撤去工事					
(1)	開閉収納ボックス		面	1.0	図番2/4	1.0
(2)	リモコン		個	8.0	図番2/4	8.0
(3)	漏電遮断器		個	1.0	図番2/4	1.0
(4)	電線管		M	9.0	図番2/4	9.0
試験						
5	試験					
(1)	気密試験	窒素ガス	式	1.0	図番3/4	1.0
(2)	真空引き		式	1.0	図番2/3	1.0
(3)	冷媒ガス破壊処理		式	1.0	図番2/3	1.0