

数量算出表

工事件名 : (R7) 竹松86号建物シャワー室改修工事

項目	名称	摘要・規格	数量	単位	算出根拠	備考
建築工事						
1 仮設工事						
(1)	墨出し	内部改修・複合改修	75.0	m ²	シャワー室15m ² ×570ア	75.00 図面より
(2)	養生	内部改修・複合改修	125	m ²	シャワー室15m ² ×570ア+廊下2×5m×570ア	125.00 図面より
(3)	整理清掃後片付け	内部改修・複合改修	125	m ²	シャワー室15m ² ×570ア+廊下2×5m×570ア	125.00 図面より
(4)	内部仕上げ足場	階高4.0m以下 脚立足場	75.0	m ²	シャワー室15m ² ×570ア	75.00 図面より
2 金属工事						
(1)	軽量鉄骨壁下地	65形@300・直張り	38.6	m ²	(H2.4*W1.0+(2.4*4.29-2.02*0.82*3))*570ア	38.634 図面より
(2)	軽量鉄骨天井下地	19形@300・直張り	43.8	m ²	(W2.85*D4.85-(1.08*4.29+0.325*0.65*2か所))*570ア	43.834 図面より
(3)	壁下地開口補強	65形900×2000程度	15.0	箇所	170ア3か所*570ア	15.00 図面より
(4)	屋内天井下地開口部補強	19形600×600	5	箇所	170ア1か所*570ア	5.00 図面より
(5)	天井点検口	アルミ600×600	5	箇所	170ア1か所*570ア	5.00 図面より
3 左官工事						
(1)	素地調整	ボード面	41.5	m ²	(H2.3*W1.0+(2.3*4.29-2.02*0.82*3)+(2.3*0.48))*570ア	41.509
(2)	複層塗材CE	ゆず肌・アクリルつやあり	138	m ²	(H2.3*(1.395+2.875+4.85+0.56)-(1.8+1.1264))*570ア=96.688 + 上記41.51	138.198
4 塗装工事						
(1)	素地ごしらえ	ボード面	43.8	m ²	(W2.85*D4.85-(1.08*4.29+0.325*0.65*2か所))*570ア	43.834
(2)	NAD塗装	B種	43.8	m ²	(W2.85*D4.85-(1.08*4.29+0.325*0.65*2か所))*570ア	43.834
5 内装工事						
(1)	ビニル床シート張り	2.5mm	43.8	m ²	(W2.85*D4.85-(1.08*4.29+0.325*0.65*2か所))*570ア	43.834
(2)	ビニル巾木張り	H=100mm	72.6	m	(2.85+2.85+4.85+4.85-0.9)*570ア	72.500
(3)	壁ケイ酸カルシウム板張り	厚8.0mm 突付け	38.6	m ²	(H2.4*W1.0+(2.4*4.29-2.02*0.82*3))*570ア	38.634
(4)	天井シーリングボード張り	厚9.5mm 直張り	43.8	m ²	(W2.85*D4.85-(1.08*4.29+0.325*0.65*2か所))*570ア	43.834
(5)	廻り縁	塩ビ 突付け	77.0	m	(2.85+2.85+4.85+4.85)*570ア	77.000

数量算出表

工事件名 : (R7) 竹松86号建物シャワー室改修工事

項目	名称	摘要・規格	数量	単位	算出根拠	備考
機械設備工事						
1	配管工事					図面より
(1)	V P排水管	50A 便所配管適用	15.0	m	1ユニット1.0m×15ユニット	図面より
(2)	保温付架橋P E管	20A 給水用VP管・便所配管準	60.0	m	(1ユニット給水2.0m+給湯2.0m)×15ユニット	60.000 図面より
(3)	配管切断	鋼管20	40	箇所	(SU1ユニット2か所*3+洗面台2か所)×5フロア	40.000 図面より
(4)	配管切断	鋼管50	20	箇所	(SU1ユニット1か所*3+洗面台1か所)×5フロア	20.000 図面より
2	保温工事					
	排水管グラスウール保温	天井内 排水50 保温厚20	7.50	m	1ユニット0.5m×15ユニット	7.500 図面より
3	換気設備工事					
	換気扇取付	中間取付ダクトファン φ100	5	台	1フロア1か所*5フロア	
4	ダクト工事					
(1)	S U Sスパイルダクト	口径100	15.0	m	1ユニット1.0m×15ユニット	図面より
(2)	換気吸込ガラリ	150mm角程度	5	個	1フロア1か所*5フロア	
5	衛生設備工事					
	シャワーユニット設置	SU0812	15	台	1フロア3台*5フロア	
6	撤去工事					
(1)	給水管撤去	SGP-PA20 便所配管準用	15.0	m	1ユニット給水1.0m×15ユニット	
(2)	排水管撤去	SGP-白50 便所配管準用	7.5	m	1ユニット給水0.5m×15ユニット	7.500
(3)	給湯管撤去	銅管20 便所配管準用	15.0	m	(1ユニット給湯1.0m×15ユニット)*2か所	15.000
(4)	シャワーユニット撤去	SU0812	15	台	1フロア3台*5フロア	
(5)	配管保温撤去	排水50 グラスウール 機械室	7.5	m	1ユニット給水0.5m×15ユニット	7.500
(6)	スパイルダクト撤去	φ100	15.0	m	1ユニット1.0m×15ユニット	
(7)	換気吸込ガラリ撤去	0.1㎡以下	5	個	1フロア1か所*5フロア	
(8)	中間取付ダクトファン撤去		5	台	1フロア1か所*5フロア	
(9)	洗面化粧台撤去		5	台	1フロア1か所*5フロア	
産業廃棄物処理			1	式		