

# 数量算出書

件名: (R7) 竹松 8 8 号建物他トイレ改修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	数 量 算 出 根 拠	備 考
<b>建築工事</b>					
<b>(1) 仮設工事</b>					
ア 墨出し	内部改修・複合改修	92.57	m <sup>2</sup>	施工箇所①: 2.1*3.575=7.508 施工箇所②: 2.00*2.50=5.00 施工箇所③: 2.00*2.50=5.00 施工箇所④: 3.28*3.00=9.83 施工箇所⑤: 2.93*2.85=8.34 施工箇所⑥: 2.93*1.50=4.39 施工箇所⑦: 4.50*3.00=13.50 施工箇所⑧: 4.50*3.00=13.50 施工箇所⑨: 4.20*3.05=12.81 施工箇所⑩: 4.20*3.00=12.60	
イ 養生	内部改修・複合改修	92.57	m <sup>2</sup>	ア 墨出に同じ	
ウ 整理清掃後片付け	内部改修・複合改修	92.57	m <sup>2</sup>	ア 墨出に同じ	
<b>(2) 金属工事</b>					
ア 天井点検口	アルミ450×450	6.00	箇所	図面番号4~8、13	
<b>(3) 左官工事</b>					
ア 素地調整	コンクリート面	0.35	m <sup>2</sup>	施工箇所③: 0.50*0.70=0.350	
イ 複層塗材CE	凹凸状	0.35	m <sup>2</sup>	施工箇所③: 0.50*0.70=0.350	
<b>(4) 塗装工事</b>					
ア 素地ごしらえ	コンクリート面	0.35	m <sup>2</sup>	施工箇所③: 0.50*0.70=0.350	
<b>(5) タイル工事</b>					
ア 床モザイクタイル張り	50mm角	3.00	箇所	施工箇所①~③	
イ 床モザイクタイル張り	100mm角	10.00	箇所	施工箇所④~⑩	
ウ 内装壁タイル張り	98号建物 モルタル面 100mm角	0.14	m <sup>2</sup>	施工箇所③: 0.20*0.70=0.140	
<b>(6) 建具工事</b>					
ア トイレブース取付	ポリエステル化粧板 アルミエッジ	88.50	m <sup>2</sup>	施工箇所①: (1.84*1.23)+(1.84*1.015)=4.131 施工箇所②: (1.84*1.25)+(1.84*1.440)=4.950 施工箇所③: (1.84*1.00)+(1.84*1.445)=4.499 施工箇所④: ((1.84*1.075)*2)+(1.84*2.905)=9.301 施工箇所⑤: ((1.84*1.075)*2)+(1.84*2.025)=7.682 施工箇所⑥: 1.84*1.295=2.383 施工箇所⑦: ((1.84*1.075)*3)+(1.84*3.950)=13.202 施工箇所⑧: ((1.84*1.075)*3)+(1.84*3.990)=13.276 施工箇所⑨: ((1.84*1.200)*3)+(1.84*4.300)=14.536 施工箇所⑩: ((1.84*1.200)*3)+(1.84*4.300)=14.536	

# 数量算出書

件名：(R7)竹松88号建物他トイレ改修工事

名 称	規 格	数 量	単 位	数 量 算 出 根 拠	備 考
(7) 撤去工事					
ア トイレブース撤去		87.12	m <sup>2</sup>	ア トイレブース取付に同じ	
<b>電気設備工事</b>					
(1) 配線工事					
ア VV-Fケーブル	転がし配線2.0mm-2C	262.41	m	図面番号12~15	
イ 1種金属線ぴ	25.4×12	53.20	m	図面番号12~15	
ウ スイッチボックス	D44	18.00	個	図面番号12~15	
(2) 配線器具工事					
ア コンセント	接地端子付 2P15A	18.00	個	図面番号12~15	
(3) 分電盤工事					
ア 漏電遮断器	ELB2P1E 20A	5.00	箇所	図面番号12、13	
<b>機械設備工事</b>					
(1) 配管工事					
ア VP通気管	50A 便所配管適用	2.05	m	図面番号11	
イ 配管切断	鋼管50	2.00	箇所	図面番号11	
ウ 機械はつり	25mm 100~150mm	10.00	箇所	図面番号12~15	
(2) 衛生設備工事					
ア 大便器設置 フラッシュバルブ式	温水洗浄便座 リトイレ工法	1.00	箇所	図面番号4	
イ 大便器設置 ロータンク式	温水洗浄便座 リトイレ工法	19.00	箇所	図面番号11	
ウ 和洋改修	和洋改修工法	13.00	箇所	図面番号5~8	
エ 手洗器設置		2.00	箇所	図面番号5	
オ 紙巻器設置		20.00	箇所	図面番号4~8	
(3) 撤去工事					
ア 通気管撤去	配管用炭素鋼鋼管	2.05	m	図面番号5~8	
イ 和風大便器撤去		11.00	箇所	図面番号5~8	
ウ 洋風大便器撤去		8.00	箇所	図面番号5~8	
エ 汽車便器撤去	0.000	1.00	箇所	図面番号11	
オ 手洗器撤去		2.00	箇所	図面番号11	
<b>産業廃棄物処理</b>					
ア 産業廃棄物処理		1.00	式		