

数量算出資料

工事項目	規格	単位	小計	数量	算出明細
土木工事					
1 舗装工事					
(1) 不陸整正	舗装撤去部	m <sup>2</sup>	374.0	374	315.70+35.91+22.66=374.27≒374
(2) 基層工	粗粒度アスコン 50mm	m <sup>2</sup>	374.0	374	1(1)に同じ
(3) 表層工	密粒度ギャップアスファルト改質Ⅱ型 50mm	m <sup>2</sup>	374.0	374	1(1)に同じ
2 撤去工事					
(1) 舗装版破碎	アスファルト舗装版	m <sup>2</sup>	374.0	374	1(1)と同じ
(2) 舗装版切断	アスファルト舗装版	m	120.0	120	89.7+17.040+13.490
(3) 殻運搬	舗装版	m <sup>3</sup>	18.7	18.7	374.27*0.05=18.7135≒18.7
(4) 路盤掘削	土砂	m <sup>3</sup>	18.7	18.7	(3)に同じ
(5) 残土処理	10tダンプ	m <sup>3</sup>	18.7	18.7	(3)に同じ
(6) 土砂等運搬	標準バックホー 0.45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	18.7	18.7	(3)に同じ
3 産業廃棄物処分					
産業廃棄物処分	アスファルト殻	t	44.0	44.0	殻運搬18.7m <sup>3</sup> ×比重係数2.35=43.98≒44.0