数　量　算　出　書

件名：(R7)竹松駐屯地外柵補修工事

名　　称	規　　格	数　量	単位	数　量　算　出　根　拠			備　考
土木工事							
1　内外柵工							
(1)　支柱・金網設置	支柱間隔@2.0m（100mあたり）	143	m	図面番号3/4			
(2)　基礎ブロック設置	250×250×500	143	m	図面番号3/4			
2　撤去工事							
(1)　既設フェンス撤去	H=1,800	147	m	図面番号3/4			
(2)　撤去フェンス切断	2～3m	1	式				
(3)　コンクリートブロック撤去	250×250×500	2.2	㎥	図面番号3/4 1mあたり2個　143.00/2=71.5個　1個あたり0.25*0.25*0.50=0.03㎥　72*0.03=2.16㎥			