数量計算表

項目　　名称	摘要・規格	数量	単位	算出根拠	備考
１　機器類					
（１）吊り式ローラーバンド	SUS304+電気亜鉛メッキ	7.0	個		図面番号　4/5
（２）置き式ローラーバンド	SUS305+電気亜鉛メッキ	1.0	個		同上
（３）タコベント	50A	1.0	個		同上
（４）MSサドル製作費	電気亜鉛メッキ+耐熱錆止め2回塗り	8.0	個		同上
２　工場配管製作費	sch40　黒	1.0	式		図面番号　4/5
３　耐熱塗装費	耐熱錆止め2回塗り	1.0	式		図面番号　4/5
４　現場配管撤去費		1.0	式		図面番号　4/5
５　現場配管取付費		1.0	式		図面番号　4/5
６　機器損耗費	工具等	1.0	式		
７　水圧試験費		1.0	式		図面番号　2/5
８　運搬費		1.0	式		
９　交通費		1.0	式		
１０　現場調査図面製作費		1.0	式		
１１　接続材費	ボルトナット、パッキン等	1.0	式		
１２　保温費	ロックウール、保温厚30	1.0	式		図面番号　4/5
１３　作業足場	高所作業車	1.0	式		