

数量計算書

工事名称：1.01号シャワーユニット設置

区分	規 格	単 位	数 量	計 算 内 訳
I 建築工事				
1 仮設工事				
① 壁出し (内部改修)	内部改修 複合	m	20.45	図面5/7 2.90m x 7.05m = 20.45m ² 計 20.45 m ²
② 養生 (内部改修)	内部改修 複合	m ²	20.45	1①に同じ 計 20.45 m ²
③ 底床断縁片付 (内部改修)	内部改修 複合	m ²	20.45	1①に同じ 計 20.45 m ²
④ 一般改修	一般改修	m ²	20.45	1①に同じ 計 20.45 m ²
2 木工事				
① 床組底据台式二重式	床組底据台式二重式	m ²	2.46	1.69m x 1.66m - (0.76m x 0.45m) = 2.46m ² 計 2.46 m ²
3 金属工事				
① 点検口	点検口 天井450角	個	1.00	図面5/7 1.00個計 1.00 個
② コーナー金物	天井ジョイナー (ボ-ド用)	m	1.85	図面5/7 1.85m計 1.85 m
③ コーナー金物	天井ジョイナー (ボ-ド用)	m	1.14	図面5/7 1.14m計 1.14 m
④ 軽鋼鉄骨壁下地	スタッド90型@300	m ²	0.75	図面5/7 0.32m x 2.34m = 0.75m ² 計 0.75 m ²
4 建具工事				
① 網状鉄バーテインション	網状鉄バーテインション	式	1.00	図面5/7 = 1.00式計 1.00 式
5 塗装工事				
① 白塗り	養生なし(白塗り) 石膏ボード	m ²	0.75	3④に同じ = 0.75m ² 計 0.75 m ²
② NAD塗り	養生なし(白塗り) 石膏ボード	m ²	1.82	図面5/7 0.90m x 0.89m = 0.80m ² 図面5/7 0.90m x 1.09m = 0.95m ² 図面5/7 0.25m x 0.30m = 0.08m ² 計 1.82 m ²
③ 菜地ごしらえ	シーリングボ-ド面	m ²	1.82	5②に同じ = 1.82m ² 計 1.82 m ²
6 内外装工事				
① 床ビニル床シート張り	床ビニル床シート張り	m ²	2.46	2①に同じ = 2.46m ² 計 2.46 m ²
② 床ビニル床タイル張り	床ビニル床タイル張り	m ²	1.07	図面5/7 0.64m x 1.76m - (0.36m x 0.17m) = 1.07m ² 計 1.07 m ²
③ ビニル床材 (ソフト樫木)	H40	m	6.10	図面5/7 = 6.10m計 6.10 m
④ ビニル床材 (ソフト樫木)	H100	m	1.40	図面5/7 0.24m + 0.16m + 0.38m + 0.62m = 1.40m計 1.40 m
⑤ 壁石膏ボ-ド張り	壁石膏ボ-ド張り	m ²	0.75	3④に同じ = 0.75m ² 計 0.75 m ²
⑥ 天井シーリングボ-ド張り	t=9.5	m ²	1.82	5②に同じ = 1.82m ² 計 1.82 m ²
⑦ 天井石膏ボ-ド張り	t=9.5	m ²	2.16	図面5/7 0.60m x 0.30m x 4枚 x 3箇所 = 2.16m ² 計 2.16 m ²
7 撤去工事				
① 床組撤去	床組撤去	m ²	4.50	図面5/7 1.46m x 3.08m = 4.50m ² 計 4.50 m ²
② 床、壁、天井フローリング撤去	床、壁、天井フローリング撤去	m ²	4.50	7①に同じ = 4.50m ² 計 4.50 m ²
③ 壁合板撤去	壁合板撤去	m ²	6.28	図面5/7 3.06m x 2.05m - (1.70m x 1.85m) x 2面 = 6.28m ² 計 6.26 m ²
④ 壁下地撤去	壁下地撤去	m ²	4.70	図面5/7 3.06m x 2.05m - (0.85m x 1.85m) = 4.70m ² 計 4.70 m ²
⑤ 天井石膏ボ-ド撤去	60x30x4枚x3箇所	m ²	2.16	6⑦に同じ = 2.16m ² 計 2.16 m ²
⑥ 天井シーリングボ-ド撤去	t=9.5	m ²	1.82	5②に同じ = 1.82m ² 計 1.82 m ²
⑦ アルミ製扉/パネル付引き戸撤去	片開き戸 枠共	m ²	1.57	図面5/7 0.85m x 1.85m x 1箇所 = 1.57m ² 計 1.57 m ²
⑧ 点検口撤去	点検口 天井450角	箇所	1.00	3①に同じ = 1.00箇所計 1.00 箇所
II 電気設備工事				
1 配管工事				
① メタルモールA型	1種金属線ひねり型	m	0.86	図面6/7 0.86m計 0.86 m
② 合成樹脂可とう電線管	PF42露出配管	m	0.41	図面6/7 0.20m + 0.22m = 0.41m計 0.41 m
③ ジョイントボックス	合成樹脂製隠ぺい	個	1.00	図面6/7 1.00個計 1.00 個
2 配線工事				
① 600Vポリエチレンケーブル	EW-0ET38-3C隠ぺい	m	48.69	図面4/7、6/7 = 48.69m計 48.69 m
② 600V絶縁ケーブル	EW-EET1.6-3Cころがし	m	4.20	図面6/7 = 4.20m計 4.20 m
③ 600V絶縁ケーブル	EW-EET2.0-3Cころがし	m	7.10	図面6/7 = 7.10m計 7.10 m
④ 600V絶縁ケーブル	E5.5	m	6.50	図面4/7、6/7 = 6.50m計 6.50 m
3 電灯設備工事				
① タンブラースイッチ (取付)	1P15A x 1	個	1.00	図面6/7 1.00個計 1.00 個
② 露出タンブラースイッチ	1P15A x 2	個	1.00	図面6/7 1.00個計 1.00 個
③ 蛍光灯取付 (取付)	LE8-A-LE80-4 (100Vx200W)	個	1.00	図面6/7 1.00個計 1.00 個
④ 手元開閉器箱	3P 225A (200)	個	1.00	図面6/7 1.00個計 1.00 個
⑤ 漏電遮断器	2P2E 20A/30A	個	1.00	図面6/7 1.00個計 1.00 個
⑥ 漏電遮断器	MC3P 225A/150A	個	2.00	図面4/7、6/7 2.00個計 2.00 個
4 撤去工事				
① 蛍光灯撤去	再使用する (取外し)	個	1.00	図面5/7 1.00個計 1.00 個
② タンブラースイッチ撤去	再使用する (取外し)	個	1.00	図面6/7 1.00個計 1.00 個
③ 配線用遮断器撤去	MC3P 225A/150A 再使用しない	個	1.00	図面5/7 1.00個計 1.00 個
④ 配線用遮断器撤去	MC3P 225A/150A 再使用しない	個	1.00	図面4/7 1.00個計 1.00 個

数量計算書

工事件名：1.0.1号シャワーユニット設置		種	格	単位	数量	計 算 内 訳	
区 分	内 容						
Ⅲ	機械設備工事						
1	配管工事						
①	既設ポリ塩化ビニル管 PEφ20保溫材付			m	14.90	図面6/7	14.90m 計 14.90 m
②	既設ポリ塩化ビニル管 PEφ20保溫材なし			m	3.57	図面6/7	3.57m 計 3.57 m
③	既設ポリ塩化ビニル管 排水管 (50VP)			m	2.89	図面6/7	2.89m 計 2.89 m
④	一般弁類 仕切弁φ20			個	1.00	図面6/7	1.00個 計 1.00 個
⑤	一般弁類 安全弁φ20			個	1.00	図面6/7	1.00個 計 1.00 個
⑥	一般弁類 ストレーナーφ20			個	1.00	図面6/7	1.00個 計 1.00 個
2	保温工事						
①	既設配管に保温 (グラスウール) 排水管用			m	0.45	図面6/7	0.45m 計 0.45 m
3	ダクト設備工事						
①	フレキシブルダクト ダクト口径 100mm			m	7.30	図面6/7	7.30m 計 7.30 m
②	排気フード			個	1.00	図面6/7	1.00個 計 1.00 個
4	給湯設備工事						
①	湯沸かし器 (ガス式) (既設取付品)			台	1.00	図面6/7	1.00台 計 1.00 台
5	衛生設備工事						
①	シャワーセット (SP-0808BEL-A)			組	1.00	図面6/7	1.00組 計 1.00 組
6	ばつり工事						
①	間仕切壁貫通孔 φ32			箇所	1.00	図面6/7	1.00箇所 計 1.00 箇所
②	コンクリート床貫通孔 φ75			箇所	1.00	図面6/7	1.00箇所 計 1.00 箇所
③	コンクリート床貫通孔 φ100			箇所	1.00	図面6/7	1.00箇所 計 1.00 箇所
④	コンクリート壁貫通孔 φ100			箇所	1.00	図面6/7	1.00箇所 計 1.00 箇所
⑤	コンクリート壁貫通孔 φ125			箇所	1.00	図面6/7	1.00箇所 計 1.00 箇所
7	配管改修工事						
①	配管分岐 φ80			箇所	1.00	図面6/7	1.00箇所 計 1.00 箇所
Ⅳ	産業廃棄物処理						
1	産業廃棄物等						
①	産業廃棄物処分			式	1.00		1.00式 計 1.00 式