数　量　算　出　表

名　　称	規　　格	数　量　算　出　根　拠	数量	単位	備　　考
１．　電気設備工事					
(1)　配管工事					
ア．　１種金属線ぴ	Ａ型	2.5m×53台＝132.5m　1.5m×53台＝79.5m　11m×1台＝11m	223.00	m	
イ．　スイッチボックス	１個用		54.00	個	
ウ．　スイッチボックス	１個用　通線チップ込み		54.00	個	
(2)　配線工事					
ア．　制御用ケーブル	管内配線	2.5m×53台＝132.5m　1.5m×53台＝79.5m　11m×1台＝11m	223.00	m	
イ．　制御用ケーブル	ころがし配線	7m×53台＝371m　4m×53台＝212m　2m×1台＝2m	585.00	m	
(3)　電力設備工事					
ア．　自動制御スイッチ	東洋エレクトロン　K99-TK5-FK2		54.00	個	
イ．　総合調整	空調機		54.00	台	
(4)　撤去工事					
ア．　既設手動スイッチ	カバープレート（SUS）１個用設置		54.00	台	