

数量計算書

No.1

工事件名：駐屯地構内道路補修工事

I	区分	規格	単位	数量	数量	図面
	建築工事					
1	構内舗装					
①	舗装版撤去	平均t=5cm	m ²	3,545.0	進入路 3,375m ² 、正門 170m ²	3/8
②	不陸整正工	補足材有り t=2cm	m ²	3,545.0	進入路 3,375m ² 、正門 170m ²	3/8
③	アスファルト舗装工	再生密粒AS13mm t=5cm	m ²	3,545.0	進入路 3,375m ² 、正門 170m ²	3/8
④	区画線整備		m ²	203.3	中央線 340,000mm × 200mm × 2本 = 136,000,000mm ² = 136m ² ゼブラ線 2,000mm × 200mm × 150本 = 60,000,000mm ² = 60m ² 駐車場白線 3,000mm × 150mm × 1本 = 450,000mm ² = 0.45m ² 5,000mm × 150mm × 6本 = 4,500,000mm ² = 4.5m ² 停止線 4,350mm × 200mm × 1本 = 870,000mm ² = 0.87m ² ゼブラゾーン 1.527m ²	7/8、8/8
⑤	重機回送費		式	1.0	1式	
2	発生材処分					
①	AS殻運搬		m ³	177.3	3,545m ² × 0.05m (アスファルト厚さ) = 177.25m ³	3/8
②	中間処分料		m ³	177.3	3,545m ² × 0.05m (アスファルト厚さ) = 177.25m ³	3/8