

数量算出書

件名：プール循環ろ過装置取替工事

名称	規格	数量	単位	数量算出根拠	数量	単位	備考
1. 機械設備改修工事							
①仮設工事 (共通仮設)							
ア. 墨出し		4.41	㎡	$2.1m \times (1.05m + 1.05m) = 4.41㎡$	4.41	㎡	4/5
イ. 整理清掃後片付け		4.41	㎡	$2.1m \times (1.05m + 1.05m) = 4.41㎡$	4.41	㎡	2/5・5/5
②既設ろ過装置撤去							
撤去	配管撤去含む	1	式	仕様書による	1.00	式	4/5
③揚重作業							
クレーン		1	式	受領0.5日+撤去0.5日+据付0.5日+返納0.5日=2日	1.00	式	2/5
④材料費							
ア. プール循環ろ過装置		1	式	プール循環ろ過装置本体1式、流調弁1式、圧力計1式、自動排気弁1式、流量計1式及び仕様書による	1.00	式	2/5・5/5
イ. 配管用部材		1	式	ストレーナ1式、鋼管1式、継手1式、ポリ塩化ビニル管1式、フランジ接合材1式、配管支持金具1式及び仕様書による	1.00	式	2/5・5/5
ウ. 雑材消耗品費		1	式	仕様書による	1.00	式	2/5
⑤材料輸送費							
ア. ろ過装置運送費		1	式		1.00	式	
イ. ろ材運送費		1	式		1.00	式	
⑥新規ろ過装置取付							
		1	式	仕様書による	1.00	式	2/5・5/5
2. 試験調整							
試運転調整費		1	式	仕様書による	1.00	式	2/5
3. 廃棄処分費							
ろ材抜出・処分		1	式	仕様書による	1.00	式	2/5・4/5