

数量算出書

件名：1号建物2階女子便所改修工事

名称	規格	数量	単位	数量算出根拠	備考
1. 改修建設工事					
(1). 仮設工事					
ア. 墨出し	内部改修(複合改修)	12.59	m ²	$3.65m \times 2.9m + 1.15m \times 1.75 = 12.5975 \approx 12.59m^2$ (2F)	5/18
イ. 養生	内部改修(複合改修)	25.19	m ²	$3.65m \times 2.9m + 1.15m \times 1.75 = 12.5975$ $12.5975 \times 2 = 25.195 \approx 25.19m^2$ (1F、2F)	5/18・13/18
ウ. 整理清掃後片付け	内部改修(複合改修)	25.19	m ²	$3.65m \times 2.9m + 1.15m \times 1.75 = 12.5975$ $12.5975 \times 2 = 25.195 \approx 25.19m^2$ (1F、2F)	5/18・13/18
エ. 内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場 改修	10.85	m ²	$4.2m \times 2.9m - (1.15m \times 1.15) = 10.8575 \approx 10.85m^2$ (1F)	13/18
(2). 撤去工事					
ア. トイレブース撤去		1.00	式	仕様書による	5/18
イ. 面台解体・撤去		1.00	式	仕様書による	11/18
ウ. 床タイル撤去		25.19	m ²	$3.65m \times 2.9m + 1.15m \times 1.75 = 12.5975$ $12.5975 \times 2 = 25.195 \approx 25.19m^2$	5/18・5/18・9/18
エ. カッター入れ		9.60	m	$(0.8m + 0.8m + 0.8m + 0.8m) \times 3 = 9.6m$	8/18・9/18
オ. コンクリート撤去		0.38	m ³	$0.8m \times 0.8m \times 0.2m \times 3 = 0.384 \approx 0.38m^3$	8/18・9/18
カ. 化粧鏡撤去		2.00	枚	仕様書による	11/18
(3). コンクリート工事					
埋め戻し補修		3	箇所	仕様書による	8/18・9/18
(4). 左官工事					
床モルタル塗り	張物下地	12.59	m ²	$3.65m \times 2.9m + 1.15m \times 1.75 = 12.5975 \approx 12.59m^2$	5/18・10/18
(5). 内装工事					
ア. 軽鉄面台下地		1	箇所	仕様書による	12/18
イ. 下地ボード貼り		5.88	m ²	① $(0.3m \times 1.2m) \times 2$ 箇所 = 0.72m ² ② $4.3m \times 1.2m = 5.16m^2$ ①+② = 5.88m ²	12/18
ウ. 化粧板貼り	アイカセラール t=3	5.88	m ²	① $(0.3m \times 1.2m) \times 2$ 箇所 = 0.72m ² ② $4.3m \times 1.2m = 5.16m^2$ ①+② = 5.88m ²	12/18
エ. 出隅見切り		2.40	m	$1.2m + 1.2m = 2.4m$	12/18
オ. 目地シール		1	式	仕様書による	12/18
カ. SUS面台取付		1	式	仕様書による	12/18
キ. 床長尺シート		12.59	m ²	$3.65m \times 2.9m + 1.15m \times 1.75 = 12.5975 \approx 12.59m^2$	5/18・10/18
ク. トイレブース取付	W6995*H1900*D40	1.00	式	仕様書による	5/18・10/18・12/18
ケ. 鏡取付		2.00	箇所	仕様書による	12/18
コ. 天井開口・復旧	塗装含む	1.00	式	仕様書による	4/18・14/18
2. 改修電気設備工事					
1. 撤去工事					
ア. Hf照明器具撤去	逆富士 32W 1灯	2.00	台	仕様書による	15/18
イ. Hf照明器具撤去	ウォールライト 32W 1灯	1.00	台	仕様書による	15/18
ウ. 白熱灯器具撤去	埋込型ダウンライト	1.00	台	仕様書による	15/18
エ. コンセント撤去		4.00	個	仕様書による	16/18
カ. 金属線び撤去	コーナーボックス及び丸形ジャンクションボックスも含む	4.38	m	$2.4 + 0.99 + 0.99 = 4.38m$	18/18

2. 配管工事									
金属線び	A型 コーナーボックス及び丸形 ジャンクションボックスも含む	5.68	m	①2.4+0.99+0.99=4.38m ②1.3m =5.68	5.68	m	18/18		
3. 配線工事									
配線工事	EM-EEF1.6-3C	5.68	m	①2.4+0.99+0.99=4.38m ②1.3m =5.68	5.68	m	18/18		
4. 電灯設備									
ア. LED照明器具	逆富士	2.00	台	仕様書による	2.00	台	15/18		
イ. LED照明器具	ウォールライト	1.00	台	仕様書による	1.00	台	15/18		
ウ. LED照明器具	ダウンライト	1.00	台	仕様書による	1.00	台	15/18		
エ. 人感センサー		1.00	台	仕様書による	1.00	台	15/18		
オ. 露出型コンセント		2.00	個	仕様書による	2.00	個	16/18・18/18		
カ. 露出型コンセント		3.00	個	仕様書による	3.00	個	15/18		
3. 改修給排水設備工事									
1. 撤去工事									
ア. 汚水管撤去	铸铁管 75A	1.50	m	0.5+0.5+0.5=1.5m	1.50	m	6/18		
イ. 汚水管撤去	铸铁管 50A	0.25	m	仕様書による	0.25	m	6/18		
ウ. 排水管撤去	硬質塩化ビニル管 30A	3.00	m	仕様書による	3.00	m	6/18		
エ. 排水掃除口	50A	1.00	箇所	仕様書による	1.00	箇所	6/18		
オ. 給水管撤去	25mm	1.50	m	0.5+0.5+0.5=1.5m	1.50	m	7/18		
カ. 給水管撤去	20mm	3.00	m	仕様書による	3.00	m	7/18		
キ. 大便器撤去	和風便器	1.00	組	仕様書による	1.00	組	5/18・8/18		
ク. 大便器撤去	洋風便器	2.00	組	仕様書による	2.00	組	5/18・9/18		
ケ. 紙巻き器撤去		3.00	個	仕様書による	3.00	個	8/18・9/18		
コ. 洗面カウンター撤去		1.00	組	仕様書による	1.00	組	5/18・11/18		
2. 配管工事									
ア. 汚水管新設		1.50	m	0.5+0.5+0.5=1.5m	1.50	m	6/18		
イ. 排水管新設		3.00	m	仕様書による	3.00	m	6/18		
ウ. 給水管新設		1.50	m	0.5+0.5+0.5=1.5m	1.50	m	7/18		
エ. 給水管新設		3.00	m	仕様書による	3.00	m	7/18		
3. 衛生器具設備工事									
ア. 洋風便器	温水便座及び密結タンク付	3.00	組	仕様書による	3.00	組	10/18		
イ. 洗面カウンター	TOTO ML60 CR11 ブラケット及び排水金具含む	1.00	組	仕様書による	1.00	組	12/18		
ウ. 棚付き二連紙巻き器	TOTO YH63BKS	3.00	個	仕様書による	3.00	個	10/18		
3. 産廃処分									
ア. 産廃処分費		1.00	式	仕様書による	1.00	式	2/18		