

数 量 計 算 書

項 目		規 格	計算式	数 量	単位	端数処理	単位
	建築工事						
1	仮設工事						
(1)	養生（内部改修）	複合改修	図面番号7/16より $1,015\text{mm} \times 960\text{mm} = 0.974\text{m}^2 \div 1\text{m}^2 \times 1\text{階} = 1\text{m}^2$	1.00	m ²	1.0	m ²
		複合改修	図面番号8/16より $1,015\text{mm} \times 960\text{mm} = 0.974\text{m}^2 \div 1\text{m}^2 \times 4\text{階} = 4\text{m}^2$	4.00	m ²	4.0	m ²
		複合改修	図面番号9/16より $2,730\text{mm} \times 6,680\text{mm} = 18.236\text{m}^2 \div 18.2\text{m}^2 \times 4\text{階} = 72.8\text{m}^2$	72.80	m ²	72.8	m ²
		複合改修	図面番号10/16より $2,860\text{mm} \times 6,680\text{mm} = 19.105\text{m}^2 \div 19.1\text{m}^2 \times 1\text{階} = 19.1\text{m}^2$	19.10	m ²	19.1	m ²
		複合改修	図面番号11/16より $2,730\text{mm} \times 6,680\text{mm} = 18.236\text{m}^2 \div 18.2\text{m}^2 \times 1\text{階} = 18.2\text{m}^2$	18.20	m ²	18.2	m ²
		複合改修	図面番号12/16より $3,000\text{mm} \times 5,000\text{mm} = 15.000\text{m}^2 \div 15.0\text{m}^2 \times 1\text{階} = 15.0\text{m}^2$	15.00	m ²	15.0	m ²
		小計		130.10	m ²	130.1	m ²
(2)	整理清掃後片付け（内部改修）	複合改修	同上	130.10	m ²	130.1	m ²
2	撤去工事						
(1)	カッター入れ	モルタル面	$375\text{mm} + 674\text{mm} + 375\text{mm} + 674\text{mm} = 2.1\text{m} \times 29\text{箇所} = 60.9\text{m}$	60.90	m	60.9	m
(2)	床タイル撤去	下地モルタル共	$375\text{mm} \times 674\text{mm} = 0.253\text{m}^2 \div 0.25\text{m}^2 \times 29\text{箇所} = 7.25\text{m}^2$	7.25	m ²	7.3	m ²
3	建築工事						
(1)	床モザイクタイル		25mm角 375mm×674mm	29.00	箇所	29.0	箇所
(2)	天井点検口		600角	9.00	箇所	9.0	箇所
(3)	トイレブース補修		扉開き勝手変更 内側から外側	11.00	箇所	11.0	箇所
(4)	トイレブース新設			2.00	箇所	2.0	箇所
4	電気設備工事						
(1)	600V絶縁ケーブル	天井、ピット内配線 EM-EEF2.0-3C		72.00	m	72.0	m
(2)	600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線	天井内配線 EM-IE2.0-3C		12.00	m	12.0	m
(3)	ねじなし電線管	露出配管 E25		12.00	m	12.0	m

