数　量　計　算　書

件名：高宮宿舎他(R7)量水器取替工事

項　　目		規　　格	計算式	数　量	単位	端数処理	単位
	改修工事						
1	給水設備						
(1)	量水器	口径20A　長さ：190㎜　金門ねじ・パッキン付	図面番号3/5より　45個	45.00	個	45.0	個
(2)	量水器	口径13A　長さ：100㎜　上水ねじ・パッキン付	図面番号4/5より　30個	30.00	個	30.0	個
(3)	量水器	口径20A　長さ：190㎜　上水ねじ・パッキン付	図面番号4/5より　33個	33.00	個	33.0	個
(4)	量水器	口径20A　長さ：190㎜　上水ねじ・パッキン付	図面番号5/5より　28個	28.00	個	28.0	個
2	保温工事						
(1)	ポリスチレンフォーム保温材（保温筒３号）	20A×20㎜	図面番号3/5より　190㎜×45個＝8,550㎜　≒0.86m	0.86	m	1.0	m
(2)	ポリスチレンフォーム保温材（保温筒３号）	15A×20㎜	図面番号4/5より　100㎜×30個＝3,000㎜　≒0.30m	0.30	m	1.0	m
(3)	ポリスチレンフォーム保温材（保温筒３号）	20A×20㎜	図面番号4/5より　190㎜×33個＝6,270㎜　≒0.63m	0.63	m	1.0	m
(4)	ポリスチレンフォーム保温材（保温筒３号）	20A×20㎜	図面番号5/5より　190㎜×28個＝5,320㎜　≒0.53m	0.53	m	1.0	m
3	撤去工事						
	給水設備						
(1)	量水器	口径20A　長さ：190㎜　金門ねじ・パッキン付	図面番号3/5より　45個	45.00	個	45.0	個
(2)	量水器	口径13A　長さ：100㎜　上水ねじ・パッキン付	図面番号4/5より　30個	30.00	個	30.0	個
(3)	量水器	口径20A　長さ：190㎜　上水ねじ・パッキン付	図面番号4/5より　33個	33.00	個	33.0	個
(4)	量水器	口径20A　長さ：190㎜　上水ねじ・パッキン付	図面番号5/5より　28個	28.00	個	28.0	個
4							
(1)	ポリスチレンフォーム保温材（保温筒３号）	20A×20㎜	図面番号3/5より　190㎜×45個＝8,550㎜　≒0.86m	0.86	m	1.0	m
(2)	ポリスチレンフォーム保温材（保温筒３号）	15A×20㎜	図面番号4/5より　100㎜×30個＝3,000㎜　≒0.30m	0.30	m	1.0	m
(3)	ポリスチレンフォーム保温材（保温筒３号）	20A×20㎜	図面番号4/5より　190㎜×33個＝6,270㎜　≒0.63m	0.63	m	1.0	m
(4)	ポリスチレンフォーム保温材（保温筒３号）	20A×20㎜	図面番号5/5より　190㎜×28個＝5,320㎜　≒0.53m	0.53	m	1.0	m

項　　目		規　　格	計算式	数　量	単位	端数処理	単位
5	産業廃棄物処分			1.00	式	1.0	式