

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考	
建築工事						
1	仮設工事					
(1)	墨出し（内部改修）	複合改修	m ²	444.5	小倉1号 6.785*2.7+4.95*2.8+6.785*2.165+6.785*2+6.785*2.71 小倉2号 5.18*2.85*3 小倉8号 3.6*3.64 小倉24号 1.47*0.815+1.56*1.01 小倉25号 6*2.6 小倉123号 1.5*1.1 小倉125号 3.46*2.6+5.86*2.71*3 小倉127号 0.9*1.345 小倉131号 2.85*4.06+2.85*3.27 小倉136号 1.5*1 小倉138号 (0.745+0.79)*1*2 小倉139号 4.8*3.4*7 小倉140号 3.9*2.875*2 小倉144号 4.575*2.8+4*3.2+1.8*2.5 小倉146号 5.245*3.275 富野38号 3*4 富野40号 3*3 計	78.83 44.29 13.10 2.77 15.60 1.65 56.64 1.21 20.89 1.50 3.07 114.24 22.43 30.11 17.18 12.00 9.00 444.50
(2)	養生（内部改修）	複合改修	m ²	444.5	1(1)と同数	444.50
(3)	整理清掃片付け（内部改修）	複合改修	m ²	444.5	1(1)と同数	444.50
2	コンクリート工事					
(1)	コンクリート打設	現場打ち・補強筋含む	か所	32.0	小倉1号 1階男子*1+1階女子*1+2階男子*1+2階女子*1+3階男子*1+3階女子*1 小倉2号 小倉24号 事務室横*1+倉庫横*1 小倉123号 小倉125号 1階男子*2+2階男子*1+3階女子*1 小倉127号 小倉131号 1階男子*1+1階女子*1 小倉138号 1階男子*1 小倉139号 1階～7階 各階男子*1	6.00 3.00 2.00 1.00 4.00 1.00 2.00 1.00 7.00

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目		規格	単位	数量	計算式		備考
					小倉140号	1階男子*1+1階女子*2	3.00
					小倉144号	2階男子*1	1.00
					小倉146号	1階男子*1	1.00
					計		32.00
(2)	コンクリート補修	リモデル式(和洋改修)	か所	6.0	小倉8号		1.00
					小倉25号		1.00
					小倉136号		1.00
					富野38号	1階男子*1+1階女子*1	2.00
					富野40号	1階女子	1.00
					計		6.00
3	防水工事						
	防水処置	アスファルト防水	か所	26.0		2コンクリート打設数から6減	26.00
4	タイル工事						
(1)	床モザイクタイル張り	25mm角	m ²	1.4	小倉125号	0.75*0.45*4	1.35
(2)	床モザイクタイル張り	50mm角	m ²	15.8	小倉1号	0.75*0.45*6	2.03
					小倉2号	0.75*0.45*3	1.01
					小倉8号	0.75*0.45	0.34
					小倉24号	1.47*0.815+1.58*1.01	2.79
					小倉25号	0.75*0.45	0.34
					小倉123号	(0.8+0.5)*0.9	1.17
					小倉127号	0.9*1.345	1.21
					小倉131号	0.75*0.45*2	0.68
					小倉136号	0.75*0.45	0.34
					小倉138号	(0.745+0.79)*1	1.54
					小倉139号	0.75*0.45*7	2.36
					小倉140号	0.75*0.45*3	0.68
					小倉144号	0.75*0.45	0.34
					富野38号	0.75*0.45*2	0.68
					富野40号	0.75*0.45	0.34
					計		15.82
(3)	幅木タイル張り	200*100mm	m	7.7		小倉127号3.9+小倉138号3.8	7.70

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目	規格	単位	数量	計算式		備考
5 金属						
(1) 天井下地補強	屋内19形900*900mm程度	か所	14.0		小倉1号4+小倉2号2+125号2+139号6	14.00
(2) 点検口	天井450角	か所	14.0		小倉1号4+小倉2号2+125号2+139号6	14.00
(3) 点検口	天井450角 再利用	か所	1.0	小倉144号		1.00
6 塗装						
(1) E P 塗装	ボード面 B種(素地ごしらえB種共)	m ²	29.9		7(1)と同数	29.94
(2) E P 塗装	モルタル面 B種(素地ごしらえB種共)	m ²	1.0	小倉24号	0.815*0.3+0.66*0.3+1.01*0.32+0.7*0.32	0.99
				小倉123号	0.9*2.38+(0.56+0.8)*2.38	5.38
				小倉127号	0.675*0.29+0.9*0.29	0.46
(3) 素地調整	コンクリート下地	m ²	0.4	小倉138号	0.675*0.25+1.0*0.25	0.39
(4) 複層塗材E	ゆず肌仕上 ローラー	m ²	0.4	小倉138号	6(3)と同じ	0.39
7 内外装						
(1) ケイ酸カルシウム板	厚さ9.5mm	m ²	29.9	小倉1号	1階男子0.9*1.82+2階男子1.23*0.8+1階女子0.6*1.82	4.76
				小倉2号	2.12*1.1*2	4.66
				小倉125号	2.45*1*2	4.90
				小倉138号	1.25* (1+1)	2.50
				小倉139号	1.34*1.26*6	10.13
				小倉144号	2.33*1.28	2.98
				計		29.94
(2) 天井石膏ボード	厚さ9.5mm	m ²	0.9	小倉24号	0.455*0.9	0.41
				小倉138号	0.89*0.5	0.45
				計		0.85
(3) 床ビニルシート張り	厚2.5mm複層ビニル床シート	m ²	0.3	小倉146号	0.45*0.75	0.34
8 仕上げユニット工事						
(1) トイレブース扉改修	内開きを外開きへ	か所	25.0	小倉1号	1階男子トイレ*1+2階男子トイレ*1+2階女子トイレ*1+3階男子トイレ*1+3階女子トイレ*1	5.00
				小倉2号	1階、2階、3階男子トイレ	3.00
				小倉8号		1.00
				小倉25号	1階男子トイレ*1	1.00
				小倉125号	1階北側男子トイレ*1	1.00

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目	規格	単位	数量	計算式		備考	
				小倉131号	1階男子トイレ*1	1.00	
				小倉139号	1階～7階男子トイレ各階*1	7.00	
				小倉140号	1階男子トイレ*1+1階女子トイレ*2	3.00	
				小倉144号	2階男子トイレ*1	1.00	
				小倉146号	1階男子トイレ*1	1.00	
				富野40号		1.00	
				計		25.00	
(2)	トイレブース新設	L型	m ²	90.8	小倉1号	1階女子トイレ1.9*(1.005+1.005+0.71+1.1+1.4)	9.92
					小倉125号	(1.9*(1.13*5+0.13+1.2+1+1+0.5))*3	59.74
					曾根2号	1.9*(4.05+1.42*5)	21.19
					計		90.84
(3)	トイレブース新設	I型	m ²	11.2	小倉131号	1階女子トイレ1.9*(3.27+1.3*2)	11.15
9	建具工事						
(1)	既設片開き戸改修	押板から握り玉に改修	か所	1.0	富野38号	女子トイレ	1.00
(2)	既設片開き戸電子錠取付	電池式(MIWA TK5LT同等)	か所	1.0	富野40号	女子トイレ	1.00
10	撤去工事						
(1)	カッター入れ	コンクリート面	m	102.9	小倉1号	(0.75+0.45)*2*6	14.40
					小倉2号	(0.75+0.45)*2*3	7.20
					小倉8号	(0.75+0.45)*2	2.40
					小倉24号	(1.47+0.815)*2+(1.58*1.01)*2	7.76
					小倉25号	(0.75+0.45)*2	2.40
					小倉123号	(0.8+0.3+0.9)*2	4.00
					小倉125号	(0.75+0.45)*2*4	9.60
					小倉127号	(0.9+1.345)*2	4.49
					小倉131号	(0.75+0.45)*2*2	4.80
					小倉136号	(0.75+0.45)*2	2.40
					小倉138号	(0.745+0.79+1)*2	5.07
					小倉139号	(0.75+0.45)*2*7	16.80
					小倉140号	(0.75+0.45)*2*3	7.20
					小倉144号	(0.75+0.45)*2	2.40
					小倉146号	(0.75+0.45)*2	2.40

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目	規格	単位	数量	計算式			備考
				富野38号	$(0.75+0.45)*2*2$	4.80	
				富野40号	$(0.75+0.45)*2*2$	4.80	
				計		102.92	
(2)	床タイル撤去	下地モルタル共	m ²	17.2	4(1)+4(2)	17.17	
(3)	天井ボード撤去	一重張り	m ²	30.2	小倉1号	1階男子0.9*1.82+2階男子1.23*0.8+1階女子0.6*1.82	4.76
				小倉2号	2.12*1.1*2	4.66	
				小倉125号	2.45*1*2	4.90	
				小倉138号	1.25*1+1.25*0.5	1.88	
				小倉139号	1.34*1.26*6	10.13	
				小倉144号	2.33*1.28	2.98	
				小倉24号	0.455*0.9	0.41	
				小倉138号	0.89*0.5	0.45	
				計		30.17	
(4)	天井点検口撤去		か所	1.0	小倉144号		1.00
(5)	コンクリート撤去	鉄筋切断共(人力)	m ³	1.4	小倉24号	0.815*0.66*0.41+1.01*0.7*0.43	0.52
				小倉123号	0.9*0.8*0.42	0.30	
				小倉127号	0.9*0.675*0.41	0.25	
				小倉138号	1*0.745*0.46	0.34	
				計		1.42	
(6)	コンクリート撤去	リモデル式(和洋改修)和便器周り撤去	か所	6.0	小倉8号1+小倉25号1+小倉136号1+富野38号2+富野40号1	6.00	
(7)	幅木タイル撤去	200*100mm	m	7.7	小倉127号3.9+小倉138号3.8	7.70	
(8)	建具押板撤去	鋼製片開き戸	か所	1.0	富野38号	女子トイレ	1.00
(9)	建具ドアノブ撤去	鋼製片開き戸	か所	1.0	富野40号	女子トイレ	1.00
電気設備工事							
1	配管工事						
(1)	線ぴ類	1種金属線ぴ A型	m	91.0	小倉1号	1.9*6	11.40
					小倉2号	1.9*3	5.70
					小倉8号	1.5+1.9*3	7.20
					小倉24号	2.175+2.105	4.28
					小倉25号		2.00

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目	規格	単位	数量	計算式		備考
				小倉123号	1.8+1.04	2.84
				小倉125号	1.9*5	9.50
				小倉127号	1.15+1.5+1.9	4.55
				小倉131号	1.9*3	5.70
				小倉138号	1.9*2+1.1	4.90
				小倉139号	2.1*7	14.70
				小倉140号	1.88*3	5.64
				小倉146号		1.90
				富野38号	1.9*3+1	6.70
				富野40号		4.00
				計		91.01
(2)	ジョイントボックス	中四角 浅型	個	6.0	小倉8号	2.00
					小倉125号	1.00
					小倉131号	1.00
					小倉138号	1.00
					小倉140号	1.00
					計	6.00
(3)	ねじ無し電線管	露出配管 φ31mm	m	6.3	曾根2号	0.875+0.575+0.29+1.91+2.69
(4)	ねじ無し電線管	露出配管 φ25mm	m	9.4	曾根2号(屋外)	0.77+7.54+1.065
2	電気配線工事					
(1)	600V絶縁耐熱ケーブル(天井コブカシ)	VVF2.0-3C(天井コブカシ)	m	624.8	小倉1号	1、2階男19.5*2+3階男15+1、2階女26*2+3階女10.5
					小倉2号	22*3
					小倉8号	(2.57+0.22+0.15+3.48+0.1)*3+0.43+(1.2*2)+0.43+1.9+0.81
					小倉24号	2.5+0.15+1.5
					小倉25号	4.85+2.9+1.96+0.9
					小倉125号	16+30+30+30*2+5
					小倉131号	10.25+0.8+11.47*2+0.56*2+2.07+0.68
					小倉138号	2.2+0.2+0.25+0.05+1+0.2+0.96
					小倉139号	22*7
					小倉140号	17.5*2+13.5+1.5
					小倉146号	1.7+2.8
					富野38号	3.9+1.9
					富野40号	
					計	624.81

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目	規格	単位	数量	計算式			備考	
(2)	600V絶縁ビニルシースケープル(管内配線)	VVF2.0-3C(管内配線)	m	88.9	小倉1号	1.9*6	11.40	
					小倉2号	1.9*3	5.70	
					小倉8号	1.5+1.9*3	7.20	
					小倉24号	2.175+2.105	4.28	
					小倉25号		2.00	
					小倉123号	1.8+1.04	2.84	
					小倉125号	1.9*5	9.50	
					小倉127号	1.15+1.5+1.9	4.55	
					小倉131号	1.9*3	5.70	
					小倉138号	1.9*2+1.1	4.90	
					小倉139号	2.1*7	14.70	
					小倉140号	1.88*3	5.64	
					小倉146号		1.90	
					富野38号	1.9*3+1	6.70	
					富野40号		1.90	
					計		88.91	
3	電力設備工事							
(1)	露出コンセント	2P15A×1接地付 露出	個	41.0	小倉1号	1階男子*1+1階女子*1+2階男子*1+2階女子*1+3階男子*1+3階女子*1	6.00	
					小倉2号	1階～3階男子トイレ各階*1	3.00	
					小倉8号	1階男子トイレ*3(※既設洋式用整備を含む)	3.00	
					小倉24号	事務室横*1+倉庫横*1	2.00	
					小倉25号		1.00	
					小倉123号		1.00	
					小倉125号	1階男子*2+2階男子*1+3階女子*2(※3階女子トイレ既設洋式用整備を含む)	5.00	
					小倉127号		1.00	
					小倉131号	1階男子*1+1階女子*2(※1階女子トイレ既設洋式用整備を含む)	3.00	
					小倉138号	1階男子*1+1階女子トイレ*1(※1階女子トイレ既設洋式用整備)	2.00	
					小倉139号	1階～7階 各階男子*1	7.00	
					小倉140号	1階男子*1+1階女子*2	3.00	
					小倉146号	1階男子*1	1.00	
					富野38号	1階男子*1+1階女子*1	2.00	
					富野40号	1階女子*1	1.00	
					計		41.00	
(2)	漏電ブレーカー	ELCB 50/20A 15mA	個	31.0	小倉1号	1階男子*1+1階女子*1+2階男子*1+2階女子*1+3階男子*1+3階女子*1	6.00	

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目	規格	単位	数量	計算式	備考		
				小倉2号	1階～3階男子トイレ各階*1	3.00	
				小倉24号	事務室横*1+倉庫横*1	2.00	
				小倉25号		1.00	
				小倉125号	1階北側男子トイレ*1+1階南側男子トイレ*1+2階男子トイレ*1+3階女子トイレ*1	4.00	
				小倉127号		1.00	
				小倉131号		2.00	
				小倉138号		1.00	
				小倉139号	1階～7階 各階男子*1	7.00	
				小倉140号	1階男子*1+1階女子*1	2.00	
				小倉146号	1階男子*1	1.00	
				富野38号		1.00	
				計		31.00	
(3)	分電盤新設	屋内用W400*H400*D140mm程度小型漏電ブレーカ*2	個	1.0	小倉8号	廊下分電盤横	1.00
機械設備工事							
1	配管工事						
(1)	水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 25A	m	38.0	小倉1号	1、2階男子1.4*2+3階男子トイレ1.0+1階女子1.1+2階女子1.2+3階女子1.7	7.80
					小倉2号	1.63*3	4.89
					小倉125号	1階北側1.99+1～3階南側1.38*3	6.13
					小倉131号	1階男子2.1+1階女子2.1	4.20
					小倉139号	1.77*7	12.39
					小倉144号		1.50
					小倉146号		1.10
					計		38.01
(2)	硬質ポリ塩化ビニル管	VP75 排水用	m	47.4	小倉1号	1、2、3階男子1.6*3+1階女子1.7+2階女子1.5+3階女子1.3	9.30
					小倉2号	1.25*3	3.75
					小倉24号	1.2*2	2.40
					小倉123号		1.10
					小倉125号	1階北側0.86+1～3階南側1.04*3	3.98
					小倉127号		1.20
					小倉131号	1階男子1.5+1階女子1.5	3.00
					小倉138号		1.10
					小倉139号	1.91*7	13.37
					小倉140号	1.5*3	4.50
					小倉144号		1.60

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目	規格	単位	数量	計算式		備考
				小倉146号		2.10
				計		47.40
2	保温工事					
(1)	保温	ガラスウール25A t=20 天井	m	24.0	小倉1号 3階男子トイレ1.0+2階女子1.2+3階女子1.7	3.90
				小倉2号	1.63*2	3.26
				小倉125号	2、3階南側1.38*2	4.75
				小倉139号	1.77*6	10.62
				小倉144号		1.50
				計		24.03
(2)	保温	ガラスウール25A t=20 暗渠	m	13.2	小倉1号 1階女子1.1	1.10
				小倉2号	1階男子1.63	1.63
				小倉125号	1階北側1.99+1階南側1.38	3.37
				小倉131号	1階男子2.1+1階女子2.1	4.20
				小倉139号	1.77*1	1.77
				小倉146号		1.10
				計		13.17
(3)	保温	ガラスウール75A t=20 天井	m	23.6	小倉1号 2、3階男子1.6*2+2階女子1.5+3階女子1.3	6.00
				小倉2号	1.25*2	2.50
				小倉125号	2、3階南側1.04*2	2.08
				小倉139号	1.91*6	11.46
				小倉144号		1.60
				計		23.64
3	衛生器具設備工事					
(1)	洋式大便器設置	フラッシュ弁方式	台	23.0	小倉1号4+2号3+24号2+125号4+131号2+139号7+146号1	23.00
(2)	洋式大便器設置	タンク式	台	9.0	小倉1号2+小倉123号1+127号1+138号1+140号3+144号1	9.00
(3)	洋式大便器設置	リモデル式	台	4.0	小倉8号1+25号1+136号1+富野40号1	4.00
(4)	洋式大便器設置	リモデル式(便器のみ官給品支給)	台	2.0	富野38号2	2.00
(5)	紙巻器設置	2連 棚付	個	43.0	3(1)+(2)+(3)+(4)+小倉1号1階女子1+125号3+131号1階女子1	43.00
4	はつり工事					
(1)	機械はつり	φ25 厚さ100～150mm	か所	22.0	給水管用 小倉1号6+2号3+125号4+131号2+139号7	22.00
(2)	機械はつり	φ75 厚さ100～150mm	か所	19.0	排水管用 No.125 1か所+2か所*2階 + No.139 2か所*7階=	19.00
(3)	機械はつり	φ30 厚さ100～150mm	か所	37.0	電線 小倉1号6+2号3+8号1+24号2+125号4+127号1+131号4+138号3+	37.00

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目	規格	単位	数量	計算式		備考
					139号7+140号4+146号1+富野38号1	
5	撤去工事					
(1)	給水管撤去	SGP25A	m	29.6	小倉1号 3階男子1.5m+1階女子0.98+2階女子1.4+3階女子1.65	5.53
					小倉2号 1~3階男子1.29*3	3.87
					小倉24号 事務室横0.7+倉庫横0.7	1.40
					小倉125号 1階北側1.14+1階南側0.89+2階南側0.89+3階南側0.89	3.81
					小倉131号 1階男子1.1+1階女子1.1	2.20
					小倉138号	0.70
					小倉139号 1.39*7	9.73
					小倉144号	1.50
					小倉146号	0.89
					計	29.63
(2)	排水管撤去	鉛管75A	m	38.0	小倉1号 1階男子1.1+2階男子1.1+3階男子1.6m+1階女子1.3+2階女子1.46+3階女子1.1	7.66
					小倉2号 1~3階男子1.0*3	3.00
					小倉24号 事務室横1.0+倉庫横1.0	2.00
					小倉123号	1.00
					小倉125号 1階北側0.5+1階南側0.7+2階南側0.7+3階南側0.7	2.60
					小倉127号	1.30
					小倉131号 1階男子1.2+1階女子1.2	2.40
					小倉138号	1.50
					小倉139号 1.5*7	10.50
					小倉140号 1階男子1+1階女子1*2	3.00
					小倉144号	1.20
					小倉146号	1.80
					計	37.96
(3)	配管保温撤去	25A t=20 給水管天井	m	20.0	小倉1号 2階男子1.24+3階男子1.5m+2階女子1.4+3階女子1.65	5.79
					小倉2号 2、3階男子1.29*2	2.58
					小倉125号 2階南側0.89+3階南側0.89	1.78
					小倉139号 1.39*6	8.34
					小倉144号	1.50
					計	19.99
(4)	配管保温撤去	25A t=20 給水管暗渠	m	2.2	小倉1号 1階男子1.24+1階女子0.98	2.22

数量計算書

工事名：1号建物等トイレ洋式化工事

項目	規格	単位	数量	計算式			備考
				小倉2号	1階男子1.29	1.29	
				小倉125号	1階北側1.14+1階南側0.89	2.03	
				小倉131号	1階男子1.1+1階女子1.1	2.20	
				小倉139号	1.39*1	1.39	
				小倉146号		1.80	
				計		10.93	
(5)	配管保温撤去	75A t=20 排水管天井	m	18.9	小倉1号	2階男子1.1+3階男子1.6m+2階女子1.46+3階女子1.1	5.26
					小倉2号	1、3階男子1.0*2	2.00
					小倉125号	2階南側0.7+3階南側0.7	1.40
					小倉139号	1.5*6	9.00
					小倉144号		1.20
					計		18.86
(6)	和式大便器撤去	洗浄弁式	台	25.0		小倉1号6+2号3+24号2+125号4+131号2+139号7+146号1	25.00
(7)	和式大便器撤去	タンク式	台	7.0		小倉123号1+127号1+138号1+140号3+144号1	7.00
(8)	和式大便器撤去	リモデル式(和洋改修工法)	台	6.0		小倉8号1+25号1+136号1+富野38号2+富野40号1	6.00
(9)	小便器撤去	洗浄弁式	台	3.0	富野40号		3.00
産業廃棄物処分							
	建設混合廃棄物	運搬処分込	式	1.0			1.00