

【内訳書】

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
I	222号建物						
1	衛生器具設備		1.	式			
2	給水設備		1.	式			
3	排水設備		1.	式			
4	給湯設備		1.	式			
5	換気設備		1.	式			
6	撤去工事		1.	式			
	計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 衛生器具設備						
洋風便器	FV式, リモン便器洗浄ユニット(発電式) 洗浄暖房便座(貯湯式, 蓋あり)	2.	組			
棚付二連紙巻器	ワントカット, ワタッチ式	2.	組			
清掃用水栓	カップリング	1.	組			
<器具取付工事>						
洋風便器	FV式, リモン便器洗浄ユニット(発電式) 洗浄暖房便座(貯湯式, 蓋あり)	2.	組			
棚付二連紙巻器	ワントカット, ワタッチ式	2.	組			
清掃用水栓	カップリング	1.	組			
計						

【内訳書】

名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	給水設備							
	水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	便所内	40A	3.	m			
	水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	便所内	32A	1.	m			
	水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	便所内	25A	3.	m			
	水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	便所内	20A	9.	m			
	保温 (ホリスチレンフォーム保温筒)	床下暗渠	40A	3.	m			
	保温 (ホリスチレンフォーム保温筒)	床下暗渠	32A	1.	m			
	保温 (ホリスチレンフォーム保温筒)	床下暗渠	25A	3.	m			
	保温 (ホリスチレンフォーム保温筒)	床下暗渠	20A	7.	m			
	保温 (ホリスチレンフォーム保温筒)	隠蔽	20A	2.	m			
	穴明補修	ダイヤモンドカッター	50Φ*150T	4.	カ所			
	配管切離し・再接続	鋼管	40A	1.	カ所			
	配管切離し・再接続	鋼管	20A	1.	カ所			
	計							

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 排水設備						
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 100A	5.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 75A	4.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 65A	1.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 50A	3.	m			
床上掃除口	COA 100A	1.	個			
穴明補修	150Φ*150T	1.	か所			
穴明補修	125Φ*150T	2.	か所			
穴明補修	100Φ*150T	1.	か所			
配管切離し・再接続	塩ビ管 100A	2.	カ所			
配管切離し・再接続	塩ビ管 65A	1.	カ所			
計						

【内訳書】

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	給湯設備						
	脱酸銅管(M)	便所内 20A	13.	m			
	保温(グラスウール保温筒)	床下暗渠 20A	12.	m			
	保温(グラスウール保温筒)	隠蔽 20A	1.	m			
	穴明補修	ダイヤモンドカッター 50Φ*150T	1.	カ所			
	配管切離し・再接続	鋼管 20A	3.	カ所			
	計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 換気設備						
(FC-2)パ イプ ファン	深形パ イプ フードのみ 本体は建築工事	1.	台			
スパ イラルダ クト(SD)	100A	4.	m			
穴明補修	ダ イヤメント カッター 150Φ*150T	1.	か所			
計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 撤去工事						
<衛生器具>						
洋風便器	C-21 (FV式)	1.	組			
紙巻器	1連	2.	組			
壁掛洗面器	L-230	1.	組			
掃除用流し	SK-22A	1.	組			
<配管>						
水道用 硬質塩化ビニルラインク鋼管 (VA)	便所内 40A	3.	m			
水道用 硬質塩化ビニルラインク鋼管 (VA)	便所内 32A	1.	m			
水道用 硬質塩化ビニルラインク鋼管 (VA)	便所内 25A	3.	m			
水道用 硬質塩化ビニルラインク鋼管 (VA)	便所内 20A	4.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 100A	6.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 75A	2.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 65A	1.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 50A	4.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 40A	1.	m			
排水用鉛管 (LP)	便所内 75A	2.	m			
排水用鉛管 (LP)	便所内 65A	1.	m			

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水用鉛管(LP)	便所内 40A	1.	m			
銅管(CUP)	便所内 20A	2.	m			
計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
II 233号建物						
1 衛生器具設備		1.	式			
2 給水設備		1.	式			
3 排水設備		1.	式			
4 撤去工事		1.	式			
計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1 衛生器具設備						
洋風便器	タンク式, リモコン便器洗浄ユニット(発電式) 洗浄暖房便座(貯湯式, 蓋あり)	1.	組			
棚付二連紙巻器	ワンドカット, ワンタッチ式	1.	組			
<器具取付工事>						
洋風便器	タンク式, リモコン便器洗浄ユニット(発電式) 洗浄暖房便座(貯湯式, 蓋あり)	1.	組			
棚付二連紙巻器	ワンドカット, ワンタッチ式	1.	組			
計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2 給水設備						
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	便所内 20A	2.	m			
配管切離し・再接続	鋼管 20A	1.	カ所			
計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 排水設備						
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 75A	2.	m			
配管切離し・再接続	塩ビ管 75A	1.	カ所			
計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 撤去工事						
<配管>						
水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	便所内 20A	2.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 75A	2.	m			
計						

【内訳書】

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	284号建物						
1	給水設備		1.	式			
2	排水設備		1.	式			
3	給湯設備		1.	式			
4	ガス設備		1.	式			
5	換気設備		1.	式			
6	撤去工事		1.	式			
	計						

【内訳書】

名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備							
	水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	便所内	20A	5.	m			
	水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VA)	屋外架空	20A	1.	m			
	水道用 硬質塩化ビニルライニング鋼管 (VD)	土中	20A	2.	m			
	保温 (ホリスチレンフォーム保温筒)	床下暗渠	20A	4.	m			
	保温 (ホリスチレンフォーム保温筒)	隠蔽	20A	1.	m			
	保温 (ホリスチレンフォーム保温筒)	屋外露出	20A	1.	m			
	仕切弁 (管端防食コア)	JIS-10K	20A	1.	個			
	フレキシブルジョイント	SUS	20A	1.	個			
	穴明補修	ダイヤモンドカッター	50Φ*150T	1.	カ所			
	配管切離し・再接続	鋼管	20A	4.	カ所			
	<土工事> ※ガス設備工事含む							
	掘削	人力		0.7	m3			
	残土処分	場内敷均し		0.7	m3			
	山砂			0.7	m3			

【内訳書】

名 称		摘 要		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備							
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内	75A	1.	m			
	排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内	50A	3.	m			
	穴明補修	ダイヤモンドカッター	100Φ*150T	1.	か所			
	配管切離し・再接続	塩ビ管	75A	2.	カ所			
	計							

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3 給湯設備						
(GH-1)ガス給湯器	屋外壁掛形, 20号, 給湯専用 台所リモコン, 配管カバー, 他一式	1.	台			
同上取付費		1.	台			
脱酸銅管(M)	便所内 20A	6.	m			
脱酸銅管(M)	屋外架空 20A	1.	m			
保温(グラスウール保温筒)	床下暗渠 20A	4.	m			
保温(グラスウール保温筒)	隠蔽 20A	1.	m			
保温(グラスウール保温筒)	屋内露出 20A	1.	m			
保温(グラスウール保温筒)	屋外露出 20A	1.	m			
穴明補修	ダイヤモンドカッター 50Φ*150T	2.	か所			
計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4 ガス設備						
配管用炭素鋼鋼管(白)	屋外架空 20A	5.	m			
外面被覆鋼管(VG)	土中埋設 20A	2.	m			
ガスメーター	4号	1.	組			
ホールハブ	BV 20A	2.	個			
フレキシブルジョイント	SUS 20A	1.	個			
調合ペイント	露出(GP白) 20A	5.	m			
配管切離し・再接続	鋼管 20A	2.	カ所			
計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5 換気設備						
(FC-1)天井扇	低騒音インテリア形, 150Φ*300CMH 深形パイプフード共	1.	台			
(FC-2)パイプファン	深形パイプフードのみ 本体は建築工事	1.	台			
スパイラルダクト(SD)	100A	9.	m			
穴明補修	ダイヤモンドカッター 150Φ*150T	1.	か所			
計						

【内訳書】

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6 撤去工事						
<換気機器>						
(KFC-1)天井扇	VD-15Z5 100Φ	1.	台			
<配管>						
水道用 硬質塩化ビニルラインク鋼管 (VA)	便所内 20A	1.	m			
水道用 硬質塩化ビニルラインク鋼管 (VD)	土中 20A	1.	m			
排水用硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	便所内 75A	1.	m			
外面被覆鋼管 (VG)	土中 20A	1.	m			
スパイラルダクト (SD)	100A	1.	m			
計						