

数量算定表

	項目	規格	単位	数量	内訳	備考
	(建築改修工事)					
1	整理清掃後片付け	内部改修	床㎡	33.40	(1.67*1.0)*20戸	33.40
2	養生	個別改修	床㎡	33.40	1と同等	33.40
3	仮設足場	くさび足場・メッシュシート	㎡	118	(2.0*14.74)×4か所	117.92
4	仮設足場運搬		式	1.00		1.00
	(機械設備改修工事)					
5	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	排水 屋外配管 架空 75A	m	20.00	(0.3+0.2+0.5)*20戸	20.00
6	硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	排水 屋外配管 架空 100A	m	67.0	(14.74*4)+(2.0*4)	66.96
7	防虫網	φ100 材工共	個	4.00	4個	4.00
8	つまみ掃除口	φ100 材工共	個	8.00	2個×4か所	8.00
9	掘削・埋め戻し	人力	力所	4.00	汚水柵部 4力所	4.00
10	汚水柵はつり補修・配管接続		力所	4.00	汚水柵部 4力所	4.00
11	機械はつり	φ125 200mm	力所	20.00	1力所×20戸	20.00
12	配管切断	配管撤去・塩ビキャップ込	力所	40.00	2力所×20戸	40.00
13	大便器取付(再使用品)	接続パッキン取付込	力所	20.00	20戸	20.00
14	大便器撤去	(再使用)	力所	20.00	20戸	20.00
15	VP管塗装		m	87.0	VP75A+VP100A	86.96
16	汚水管清掃	高圧洗浄後乾燥	本	4.00		4.00
	(産業廃棄物処理費)					
17	産業廃棄物処理費	コンクリート屑等	式	1.00		1.00