

数量算定表

	項目	規格	単位	数量	内訳	備考
	プール塗装補修					
	(仮設工事)					
1	養生		m ²	350	I (0.8*(5+0.35*2)*2)-(0.5*0.5*7*2) 5.62 II (25+0.8*2)*0.5*2 26.6 III 0.1*0.8*4 0.32 IV 0.3*0.35*4 0.42 ①プールサイド I + II + III + IV 32.96 I (0.33*0.5-0.15*0.15)*14 1.995 II ((0.33+0.3)*0.5/2-0.15*0.15)*14*2 3.78 III (0.3*0.5-0.15*0.15)*14 1.785 ②スタート台 I + II * 2 + III 11.34 I 0.4*25*2 20 II 0.2*25*2 10 ③溝(内) I + II 30 I 0.05*(5+(0.14+0.5+0.15)*2)*2 0.658 II 0.15*(5+((0.4+0.5+0.15)*2))*2 2.13 III 0.27*(5+(0.4*2))*2 3.132 IV 0.5*(25+(0.8*2))*2 26.6 V 0.15*(25+(0.8*2))*2 7.98 VI 0.17*(25+((0.8+0.15)*2))*2 9.146 ④溝(外) I + II + III + IV + V + VI 49.646 I 0.3*5*2+0.2*1.1*2*2+1.3*4.6*2+0.2*0.5*7*2+0.2*0.5*7*2+0.2*0.6*7*2+(1.3+1.7)*12.2/2*2*2+0.6*1.7*2 95.56 II 0.2*1.3*2*2+0.2*1.7*2 1.72 ⑤立上り I - II 93.84 I 5*25 125 II (0.2*1*14)+(0.2*2.8*14)+(0.2*7.3*12)+(0.2*0.2*20)+(0.2*1.8*16)+(0.2*1.4*6)+(0.2*1.6*2)+(0.2*7.1*2) 39.88 ⑥底面 I - II 85.12 I 0.2*0.5*7*2+0.2*0.5*7*2+0.2*0.6*7*2+0.2*1.7*2+0.2*1.3*2+0.15*0.15*4*7*2 6.94 II 0.2*1*14+0.2*2.8*14+0.2*7.3*12+0.2*0.2*20+0.2*1.8*16+0.2*1.4*6+0.2*1.6*2+0.2*7.1*2 39.88 ⑦コースライン I + II 46.82 小計 349.73	
2	整理清掃後片づけ		m ²	350	1と同数	
	(撤去工事)					
3	プール全面		m ²	256	(1-①②③④⑤⑥)-(1-⑦)	
4	コースラインタイル		m ²	46.8	1-⑦と同数	
	(下地調整)					
5	プール全面		m ²	256	3と同等	
6	コースラインタイル		m ²	46.8	4と同等	

	項目	規格	単位	数量	内訳	備考
	(仕上げ工事)					
7	プールサイド		m ²	33.0	1-①	
8	スタート台		m ²	11.3	1-②	
9	溝(内・外)		m ²	79.6	1-③+1-④	
10	立上り		m ²	93.8	1-⑤	
11	底面		m ²	85.1	1-⑥	
12	コースライン		m ²	46.8	1-⑦	
13	スタート台ナンバープレート	アクリルプレート2mm+カッティングシート 150×150	箇所	56.0	4*7*2	
	(産業廃棄物処理)					
14	産業廃棄物処理		式	1.0		