

数量算定表

項目	規格	単位	数量	内訳	備考
プール塗装補修					
(仮設工事)					
1 養生		m ²	567	①プールサイド	
				I (0.8m*(15m+0.4m*2)*2)-(0.5m*0.5m*7*2)	21.78
				II (25m+0.8m*2)*0.5m*2	26.6
				III 0.1m*0.8m*4	0.32
				I + II + III	48.7
				②スタート台	
				I (0.33m*0.5m-0.15m*0.15m)*14	1.995
				II ((0.33m+0.3m)*0.5m/2-0.15m*0.15m)*14*2	3.78
				III (0.3m*0.5m-0.15m*0.15m)*14	1.785
				I + II * 2 + III	11.34
				③溝(内)	
				I 0.4m*25m*2	20
				II 0.2m*25m*2	10
				I + II	30
				④溝(外)	
				I 0.05m*(15m+(0.4m+0.5m+0.15m)*2)*2	1.658
				II 0.15m*(15m+((0.4m+0.5m+0.15m)*2))*2	5.13
				III 0.27m*(15m+(0.4m+0.5m)*2)*2	9.072
				IV 0.05m*(25m+(0.8m+0.15m)*2)*2	2.69
				V 0.15m*(25m+(0.8m*2))*2	7.98
				VI 0.17m*(25m+(0.8m*2))*2	9.044
				I + II + III + IV + V + VI	14.768
				⑤立上り	
				I 0.3m*(15m+0.4m+0.4m)*2+0.2m*1.1m*2*2+1.3m*14.6m*2+(1.3m+1.7m)*13.2m/2*2+0.6m*1.7m*2+0.75m*0.6m*4	131.36
				II 0.2m*1.3m*2*2+0.2m*1.7m*2+0.32m*0.15m*8*2+0.2m*0.5m*7*2+0.2m*0.5m*7*2+0.2m*0.6m*7*2	1.72
				I - II	129.64
				⑥底面	
				I 15m*25m	375
				II (0.2m*1m*14)+(0.2m*2.8m*14)+(0.2m*7.3m*12)+(0.2m*7.1m*2)+(0.2m*15m*2)+(0.2m*(15m-0.6m)*2)	42.76
				I - II	332.24
				⑦コースライン	
				⑤- II + ⑥- II	44.48
				小計	566.688
2 整理清掃後片づけ		m ²	567	1と同数	
(撤去工事)					
3 プール全面		m ²	522	(1-(①②③④⑤⑥)-(1-⑦))	
4 コースラインタイル		m ²	44.5	1-⑦と同数	
(下地調整)					
5 プール全面		m ²	522	3と同等	

	項目	規格	単位	数量	内訳	備考
6	コースラインタイル		m ²	44.5	4と同等	
	(仕上げ工事)					
7	プールサイド		m ²	48.7	1-①	
8	スタート台		m ²	11.3	1-②	
9	溝(内・外)		m ²	44.8	1-③+1-④	
10	立上り		m ²	130	1-⑤	
11	底面		m ²	332	1-⑥	
12	コースライン		m ²	44.5	1-⑦	
13	スタート台ナンバープレート	アクリルプレート2mm+カーテイングシート 150×150	箇所	56.0	4*7*2	
	(産業廃棄物処理)					
14	産業廃棄物処理		式	1.0		